

ობიექტის მისამართი:

ქ. გორი თამარ მეფის V კავარტალი №13 ბ საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
1	დაზიანებული სახურავის მომზადება რბილი გადახურვის მოსაწყობად	მ2	460							
2	დაზიანებული ქვიშა ცემენტის მოხსნა	მ2	10							
3	ქვიშა ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა	მ2	10							
4	რბილი გადახურვის მოწყობა ლინოკრომით	მ2	460							
5	ლინოკრომი 460X1,15=529	მ2	529							
6	გაზი	კბ	90							
7	მოთუთეებული თუნუქის ფურცლით (სისქით 0,5 მმ) პარაპეტის მოწყობა	გ/მ	100							
8	მოთუთეებული თუნუქი სისქით 0,5	მ2	50							
	გამომწვარი მავთული	კბ	2							
	დუბელის ლურსმანი	კბ	3							
15	წყალშემკრები ძაბრის გასუფთავება	ცალი	4							
21	სამშენებლო მასალების ჩამოტვირთვა და ატანა სახურავზე	ტონა	3,3							

21	სამშენებლო ნარჩენის ჩამოტანა და გატანა 10 კმ/ზე	ტონა	0,5							
	ჯამი									
	სატრანსპორტო ხარჯი									
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 2 %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									

"პროექტირება და დიზაინი"-ს დირექტორი:

მ. ნადირაშვილი