

გორის №11 საჯარო სკოლა, საკლასო ოთახი
შენობის მოწყობის სამუშაოების დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაო-ბა
	სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ2	44.40
2	კედლებიდან და ჭერიდან საღებავის ჩამოფხეკვა	მ2	139.20
	სარემონტო სამუშაოები		
3	იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა	მ2	44.40
4	ელ. სადენის მოწყობა კვეთი 2X2,5	გრძ.მ	32.00
5	ელ. სადენის მოწყობა კვეთი 2X1,5	გრძ.მ	26.00
6	ლუმინისცენტური სანათის მოწყობა	ც	4.00
7	ჩამრთველი	ც	1.00
8	საშტეფსელო როზეტი	ც	3.00
9	კედლების და ჭერების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიის	მ2	139.20
10	ლამინირებული იატაკის ქვეშ ჰიდროიზოლაციის 1 მმ-იანი საფენის	მ2	44.40
11	ლამინირებული 12 მმ-იანი პარკეტის მოწყობა პლინტუსებით	მ2	44.40
12	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ	1.10