

ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტის (სასტუმრო „ქართლი“) სახურავებისა და წყალ-კანალიზაციის რეაბილიტაცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-3

კანალიზაცია

შედგენილია 2015 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კანალიზაციის სქელკედლიანი პლასტმასის მილი D 100	გრძ.მ	60							
2	კანალიზაციის სქელკედლიანი პლასტმასის მილი L=1.0მ D 100	ცალი	21							
3	კანალიზაციის სქელკედლიანი პლასტმასის მილი L=0.5მ D 100	ცალი	19							
4	პლასტმასის მუხლი 45° D 100	ცალი	23							
5	პლასტმასის მუხლი 87° D 100	ცალი	5							
6	პლასტმასის სამკაპა 87° D 100X100	ცალი	4							
7	პლასტმასის სამკაპა 45° D 100X100	ცალი	2							
8	პლასტმასის სამკაპა 45° D 100X50	ცალი	3							
9	პლასტმასის სამკაპა 87° D 100X50	ცალი	2							

10	რევიზია D100	ცალი	3							
11	კანალიზაციის სქელკედლიანი პლასტმასის მილი L=1.0მ D 50	ცალი	2							
12	კანალიზაციის სქელკედლიანი პლასტმასის მილი L=0.5მ D 50	ცალი	4							
13	პლასტმასის სამკაპა 45° D 50X50	ცალი	8							
14	თბოიზოლაცია პლასტმასის მილისთვის D 100	გრძ.მ	35							
15	თბოიზოლაცია პლასტმასის მილისთვის D 50	გრძ.მ	10							
16	თბოიზოლაცია თუჯის მილისთვის D 150	გრძ.მ	5							
17	თბოიზოლაცია თუჯის მილისთვის D 100	გრძ.მ	10							
18	საკიდი პლასტმასის მილისთვის D 100	კომპ	20							
19	საკიდი თუჯის მილისთვის D 150	კომპ	6							
20	საკიდი თუჯის მილისთვის D 100	კომპ	10							
21	კანალიზაციის მილების შეერთებების პერმეტიზაცია D 150/100	ცალი	10							
22	ტრანშეის გათხრა ხელით ზომით 0.4X1.0X10.0 მ	მ3	4							
23	ქვიშის საფენის მომზადება h=0.1მ	მ3	0.4							
24	ტრანშეაში პლასტმასის მილის D 100 ჩადება, ჭასთან მიერთება და გამოცდა	ცალი	1							
25	ტრანშეის შევსება გრუნტით	მ3	2.5							
26	მოხრეშვა საფარის აღდგენით	მ3	1							
27	ეზოს კანალიზაციის ქსელის გაწმენდა Ø150მმ და გამორეცხვა წყლის ჭავლით	გრძ.მ	150							

[illegible]