

ქ. ნინოწმინდის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია 2011 წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მატერიალი(ლარი)		ხელფასი(ლარი)		ტრანსპორტი(ლარი)		სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
მეორე სართული										
1	ხის ფანჯრების და კარების ბლოკების დემონტაჟი	კვ/მ	49,5							
2	ლესვის სიდა ფერდობების დაშლა	კვ/მ	17							
3	მეტალოპლასმასური ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი	კვ/მ	33							
4	მეტალოპლასმასური კარების ბლოკების მონტაჟი	კვ/მ	16,5							
5	ფერდობების შეღესვა თაბაშირის ხსნარით	კვ/მ	17							
6	გარე გადასაშვებების მოწყობა მოთუთიებული გადახურვის ფოლადით	მ	18,2							
7	ხის იატაკის დემონტაჟი	კვ/მ	70,73							
8	ბეტონის გაკეთება მსუბუქი ბეტონით M=100 სისქით 8 სმ	კვ/მ	70,73							
9	ცემენტური ფენის გაკეთება M=200 ხსნარით სისქით 2 სმ	კვ/მ	101,97							
10	ლამინატისაგან იატაკისნ მოწყობა პლინტუსებით	კვ/მ	101,97							
	ჯამი									
ელექტროგაყვანილობა										
1	კედლის კვალის გამოყვანა ელექტროგაყვანილობის მონტაჟისთვის 3 სმ სიგანით შეღესვაში	მ	120							
2	2.5 მმ ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი	მ	80							
3	4 მმ ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი	მ	120							

