

## ხარჯთაღრიცხვა

### ქ. ნინოწმინდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 2011

| №  | სამუშაოს დასახელება                                        | განზომილება | რაოდენობა | მატერიალი(ლარი) |      | ხელფასი(ლარი) |      |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------|---------------|------|
|    |                                                            |             |           | ერთ. ფასი       | ჯამი | ერთ. ფასი     | ჯამი |
| 1  | 2                                                          | 3           | 4         | 5               | 6    | 7             | 8    |
| 1  | კედლების დამუშავება                                        | კვ/მ        | 0,43      |                 |      |               |      |
| 2  | მეტალის კარის მოწყობა                                      | კვ/მ        | 3,5       |                 |      |               |      |
| 3  | კედლების ჩალაგება ბლოკისაგან 0.20 მ. სისქით                | კუბ/მ       | 2,32      |                 |      |               |      |
| 4  | ძვლების ჩალაგება ბლოკისაგან 0.10მ. სისქით                  | კვ/მ        | 28        |                 |      |               |      |
| 5  | კედლების შეღესვა                                           | კვ/მ        | 61,8      |                 |      |               |      |
| 6  | ახალი კარის ბლოკების მოწყობა ლითონის პლასტმასისაგან        | კვ/მ        | 2,1       |                 |      |               |      |
|    | ჯამი                                                       |             |           |                 |      |               |      |
|    | <b>საპირფარეშო</b>                                         |             |           |                 |      |               |      |
| 1  | კედლების დამუშავება                                        | კვ/მ        | 0,8       |                 |      |               |      |
| 2  | კედლების ჩალაგება ბლოკისაგან 0.20 მ. სისქით                | კუბ/მ       | 1,26      |                 |      |               |      |
| 3  | კედლების კაფელით მოპირკეთება                               | კვ/მ        | 7,6       |                 |      |               |      |
| 4  | მეტლახის იატაკის მოწყობა                                   | კვ/მ        | 3         |                 |      |               |      |
| 5  | კედლების შეღესვა                                           | კვ/მ        | 47        |                 |      |               |      |
| 6  | ახალი კარის ბლოკების მოწყობა ლითონის პლასტმასისაგან        | კვ/მ        | 1,76      |                 |      |               |      |
| 7  | კედლების და ჭერის შპაკლირება                               | კვ/მ        | 67        |                 |      |               |      |
| 8  | კედლების და ჭერის შერევა                                   | კვ/მ        | 67        |                 |      |               |      |
| 9  | ჩეხოლი ზედნადები წყალსადენის პლასტმასის მულებისთვის დ=15მმ | მ           | 28        |                 |      |               |      |
| 10 | პირსაბამების მოწყობა სიფონით                               | ცალი        | 1         |                 |      |               |      |
| 11 | ვინტილი                                                    | ცალი        | 3         |                 |      |               |      |
| 12 | კომპლექტაცია                                               | ცალი        | 16        |                 |      |               |      |
| 13 | კანალიზაციის მილების მოწყობა                               | მ           | 2,5       |                 |      |               |      |
| 14 | უნიტაზის მოწყობა ჩამოსასხმელი ბაკით                        | ცალი        | 1         |                 |      |               |      |
|    | ჯამი                                                       |             |           |                 |      |               |      |
| 1  | მეტლახის იატაკის მოწყობა                                   | კვ/მ        | 21,4      |                 |      |               |      |
| 2  | კედლების და ჭერის შპაკლირება                               | კვ/მ        | 42        |                 |      |               |      |
| 3  | კედლების და ჭერის შერევა                                   | კვ/მ        | 42        |                 |      |               |      |
|    | ჯამი                                                       |             |           |                 |      |               |      |
|    | ლამინირებული იატაკის მოწყობა                               | კვ/მ        | 96,3      |                 |      |               |      |
|    | შიფერის სახურავის დაშლა მოლარტყვით                         | კვ/მ        | 277       |                 |      |               |      |
|    | სახურავის მოწყობა აზბოშიფერით                              | კვ/მ        | 277       |                 |      |               |      |

|   |                                                             |       |      |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|
|   | შესასვლელის გაკეთება ბეტონით M=100                          | კუბ/მ | 1,68 |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                        |       |      |  |  |  |  |
|   | <b>დირექტორის კაბინეტი</b>                                  |       |      |  |  |  |  |
| 1 | ორმაგი პერეგოროტკის მოწყობა<br>თაბაშირკარტონითა და გათბობით | კვ/მ  | 21,5 |  |  |  |  |
| 2 | კედლების გაწმენდა ძველი აბოისაგან                           | კვ/მ  | 97   |  |  |  |  |
| 3 | ახალი კარის ბოლოების მოწყობა ლითონის<br>პლასტმასისაგან      | კვ/მ  | 3,22 |  |  |  |  |
| 4 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა                                | კვ/მ  | 36   |  |  |  |  |
| 5 | ძველი ფანჯრების ბლოკის დემონტაჟი                            | კვ/მ  | 3,9  |  |  |  |  |
| 6 | ახალი ფანჯრების ბლოკის მონტაჟი<br>ლითონის პლასტმასისაგან    | კვ/მ  | 3,9  |  |  |  |  |
| 7 | კედლების შპაკლირება                                         | კვ/მ  | 176  |  |  |  |  |
| 8 | კედლების და ჭერის ემულსიანი შერევა                          | კვ/მ  | 176  |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                        |       |      |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                        |       |      |  |  |  |  |
|   | ზედნადები ხარჯები %                                         |       |      |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                        |       |      |  |  |  |  |
|   | გეგმიური დაგროვება %                                        |       |      |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                        |       |      |  |  |  |  |
|   | დღგ 18%                                                     |       |      |  |  |  |  |
|   | ჯამი                                                        |       |      |  |  |  |  |

6

[illegible]

[illegible]