ხარჯთაღრიცხვა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელი სპასოვკის კლუბის რეაბილიტაცია 2011 წ

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მატერიალი(ლარი)		ხელფასი(ლარი)		ტრანსპორტი(ლარი)		სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ძველი შელესვის შეკერვა ცემენტო–კირიანი ხსნარით	$მ^2$	126							
2	კედლების შელესვა ცემენტიანი ხსნარით	$მ^2$	136							
3	კედლებისა და ჭერის შეფითხნა თაბაშირის ნარევით	$მ^2$	477							
4	კედლებისა და ჭერის ემულსიანი შეღებვა	$მ^2$	457							
5	ხის იატაკის დაშლა	$მ^2$	120							
6	ხრეშის დაყრა 30 სმ სისქით 100კვ/მ	$მ^3$	36							
7	იატაკის მოწყობა სუფთა ბერონით 10 სმ სისქით	$მ^2$	172							
8	სცენის ხის კოჭების შეცვლა	$მ^2$	0,8							
9	სცენის ხის იატაკის შეღებვა ზეთიანი საღებავით	$მ^2$	60							
10	შელესილი კედლების შეღებვა ზეთიანი საღებავით	$მ^2$	160							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									

	ჯამი									
	დღგ 18%									
	ჯამი									