თბილისის 104 საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები

დეფექტური აქტი

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|
| | სადემონტაჟო სამუშაოები | | | |
| 1 | არსებული პარკეტის აყრა დერეფანში | კვ.მ | 330.00 | |
| 2 | კარებების დემონტაჟი | ც | 15.00 | |
| 3 | კარებების თავზე არსებული ფრამუგების დემონტაჟი | ც | 15.00 | |
| 4 | დერეფანში და კიბის უჯრედში კედლებიდან ზეთოვანი საღებავის მოხსნის მიზნით მათი ჩამოხეხვა | კვ.მ | 530.00 | |
| 5 | კედლებიდან ცარცის საღებავის მოცლა | კვ.მ | 365.00 | |
| | სამშენებლო სამუშაოები | | | |
| 1 | დერეფანში ხის იატაკის დაგება, პლინტუსით, მოხვეწით და 2-ჯერ ლაკის წასმით | კვ.მ | 340.00 | |
| 2 | თაბაშირმუყაოს ფილებით ჭერის მოწყობა დერეფნებში | კვ.მ | 420.00 | |
| 3 | თაბაშირმუყაოს ჭერის შეფითხვნა-შელებვა წყალემულსიით | კვ.მ | 420.00 | |
| 4 | კედლების ლესვა გაჯით | კვ.მ | 520.00 | |
| 5 | კედლების დამუშავება ფითხით | კვ.მ | 900.00 | |
| 6 | კედლების შელებვა წყალ-ემულსიის საღებავით | კვ.მ | 380.00 | |
| 7 | კედლების შელებვა ზეთოვანი საღებავით | კვ.მ | 530.00 | |
| 8 | კიბის მარშების მოპირკეთება თაბაშირმუყაოს ფილებით | კვ.მ | 100.00 | |
| 9 | თაბაშირმუყაოს ფილების მოპირკეთების დაშპაკვლა და შელებვა კიბის მარშზე | კვ.მ | 100.00 | |
| 10 | ელექტროფარების დაფარვა მეტალოპლასტმასის ფარებით | კვ.მ | 3.20 | |
| 11 | მაღალი ხარისხის მდფ-ის კარების მონტაჟი (ორ ფრთიანი) | ც | 10.00 | |
| 12 | მაღალი ხარისხის მდფ-ის კარების მონტაჟი (ერთ ფრთიანი) | ც | 3.00 | |
| 13 | რკინის კარების დემონტაჟი და სხვა ადგილზე მონტაჟი | ც | 1.00 | |
| 14 | არსებული ხის კარების მონტაჟი | ც | 1.00 | |
| 15 | კიბის მოაჯირზე ხის ძელაკების შეცვლა | გ/მ | 60.00 | |
| 16 | კიბის ლითონის კონსტრუქციის შელებვა | გ/მ | 60.00 | |
| 17 | კარის ღიობების ამოშენება ბლოკით | კვ.მ | 15.00 | |
| 18 | კარის ფერდოების ლესვა გაჯით, დაშპაკვლა-შელებვა | გ/მ | 210.00 | |
| 19 | ხელოვნური გრანიტის ფილების დაგება კიბის უჯრედში | კვ.მ | 45.00 | |
| 20 | კარებების თავზე ფრამუგების ღიობების შევსება ორმაგი თაბაშირ-მუყაოთი ორივე მხრიდან, შფითხვნა-შელებვით | კვ.მ | 20.00 | |
| 21 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | ტ | 15.00 | |