

ობიექტის დასახელება:

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"-ს ლაგოდეხის ფილიალის ტერიტორიაზე არსებული №05 შენობის რეაბილიტაცია

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი,ნ ორმ.№რ ესურს.კ ოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აზბესტ(კემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	770.00								იხ. დანართი
2		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი /ნაწილის დასაწყობებით-50%/	კუბ.მ.	16.00								
3		ხის ტიხრების დემონტაჟი ("დრანკა")	კვ.მ.	585.00								
4		ლიობის გამოღება აგურის კედელში	კუბ.მ.	0.50								
5		კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	3,077.00								
6		რკინაბეტონის კიბის დემონტაჟი	კუბ.მ.	3.00								
7		ბორდიურის დემონტაჟი	გრძ.მ.	60.00								
8		ხის იატაკის დემონტაჟი ხის კოჭების ჩათვლით /ხის მასალის დასაწყობებით-50%/	კვ.მ.	247.80								
9		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	702.00								
10		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	40.00								
11		ფანჯრის გისოსის დემონტაჟი	კვ.მ.	12.00								
12		ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	90.00								
13		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	206.50								
14		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	329.46								
15		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	329.46								
16		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	329.46								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		ლიობების შევსება აგურით	მ3	2.00								
2		კემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	50.00								
3		რკინა-ბეტონის ზღუდარების მოწყობა მ350	მ3	2.82								
4		არმატურა ა1	ტონა	0.053								
5		არმატურა ა3	ტონა	0.103								
6		რკინა-ბეტონის კოლონის მოწყობა მ350	მ3	0.76								
7		არმატურა ა1	ტონა	0.006								
8		არმატურა ა3	ტონა	0.042								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9		ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტონა	0.015								
10		კედლის გაძლიერება რკინა-ბეტონით მ350	მ3	4.31								
11		არმატურა ა1	ტონა	0.090								
12		არმატურა ა3	ტონა	0.462								
13		ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით ფერდობების ჩათვლით	კვ.მ.	840.00								
14		კარ-ფანჯრების გარე ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	600.00								
15		ფასადის შეფითხნა და შეღებვა ფასადის საღებავით ფერდობების ჩათვლით	კვ.მ.	900.00								
16		გარე ხარახოების მოწყობა	კვ.მ.	900.00								
		კარ-ფანჯრები										
1		იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	22.65								იხ. დანართი
2		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ყავისფერი)	კვ.მ.	208.00								იხ. დანართი
3		მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა (ყავისფერი)	გრძ.მ.	115.00								იხ. დანართი
4		მოთუთიებული თუნუქის საცრემდეების მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	42.00								იხ. დანართი
		გადახურვა -0.04 ნიშნულზე, სახურავი										
1		გადახურვის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტონა	0.645								
2		გადახურვის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	ტონა	0.65								
3		ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტონა	0.115								
4		ახალი გადახურვის მოწყობა ხის კოჭებზე, ქვაბამბის დათბუნებით სისქით 10სმ, პერგამინის იზოლაციით, ქვედა შეფიცვრით	მ2	250								
5		ხის იატაკის ფიცრის მოწყობა, სისქით 60მმ-(გემბანური)	კვ.მ.	250								
6		რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა B25 მარკის ბეტონით	კუბ.მ.	6.90								იხ. დანართი
7		არმატურა ა1	ტ	0.12								
8		არმატურა აIII	ტ	0.06								
9		ხის ანტისეპტირებული ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	18.65								იხ. დანართი
10		ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	18.65								
11		ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოღარტყვა, სისქით 30მმ	კვ.მ.	770.00								იხ. დანართი
12		ხის მოღარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	770.00								
13		ხის მოღარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	770.00								
14		მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	770.00								
15		მოთუთიებული თუნუქის კეხის მოწყობა	კვ.მ.	28.00								
16		სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	2.00								იხ. დანართი
17		შუბლის შეფიცვრა ხის მასალით სისქ.12მმ დამუშავებული ზედაპირით /გერმანული ან მისი ანალოგი /	კვ.მ.	60.00								
18		დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ.	28.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19		წოლილა წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ.	120.00								
20		წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	გრძ.მ.	57.00								
21		წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	6.00								
22		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	18.00								
23		უქანგავი ლითონისმოაჯირის მოწყობა (პანდუსი,კიბეები)	გრძ.მ.	153.00								იხ. დანართი
		ლითონის სავეაკუაციო კიბე										იხ. ნახაზი
1		მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2.50								
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	1.10								
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	1.40								
4		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	1.40								
5		მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა B25 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	1.40								
6		არმატურა ა-3	კბ	29.00								
7		არმატურა ა-1	კბ	11.00								
8		კიბის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი:	ტონა	1.12								
9		კიბის ლითონის კონსტრუქციების შედგება	ტონა	1.12								
		ცენტრალური შესასვლელის, პანდუსის წინაფრა, სარდაფის სინათლის ჭის და გვერდიდან შესასვლელის გადახურვა										იხ. ნახაზი
1		მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	1.20								
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	0.20								
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	1.00								
4		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	1.00								
5		მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა B25 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	1.00								
6		არმატურა ა-3	კბ	22.20								
7		არმატურა ა-1	კბ	4.00								
8		ანკერების მოწყობა	კბ	58.00								
9		სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა	ცალი	40.00								
10		წინაფრის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი:	ტონა	2.90								
11		წინაფრის ლითონის კონსტრუქციების შედგება	ტონა	2.90								
12		ნახვრეტების ამოვსება ბეტონით	კუბ.მ.	0.12								
13		მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით, სისქით 0.55მმ, ("პროფნასტილი") წინაფრის დახურვა	კვ.მ.	75.00								
		ცენტრალური შესასვლელი და პანდუსი										იხ. ნახაზი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	6.28								
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	2.30								
3		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ.	3.98								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	3.98								
5		ხრეშის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	1.35								
6		მდინარის ბაღასტის ჩაყრა	კუბ.მ.	8.00								
7		რკ/ბეტონის კონსტრუქციების (პანდუსი, ცენტრალური შესასვლელი) მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	8.08								
8		არმატურა აI	ტ	0.078								
9		არმატურა აIII	ტ	0.530								
10		ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტონა	0.04								
11		ბაზალტის ფილების მოწყობა ცემენტის ხსნარზე	კვ.მ.	20.00								
12		კიბეების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით ცემენტის ხსნარზე	კვ.მ.	22.00								
		სარიგელი										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	17.70								
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	17.70								
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	17.70								
4		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	19.70								
5		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონით	მ3	9.44								
6		ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (15X30 სმ), ბეტონის ფუძეზე მ-200 სარიგელის	გრძ.მ.	118.00								
7		ანაკრები ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (15X30 სმ), ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრძ.მ.	55.00								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 2										
		1+2 თავების ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტი	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00								
		ჯამი										
		დღგ	%	18.00								
		ჯამი										
		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტიზის მომსახურების ტარიფი საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად										
		ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	%									
		სულ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		შემსრულებლები:		/	დ. თათიკაშვილი			/;	/	დ. გაგუა		/