ააიპ-ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი-სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის შენობის შესასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობის (დარჩენილი) სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი ლარი
				ერთ. ფასი.	ჯამი	ერთ. ფასი.	ჯამი	ერთ. ფასი.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	პანდუსის ბორდიურის მოწყობა ორივე მხარეს ბუნებრივი გრანიტის ფილებით ზომით 100X200 მმ.	გრძ/მ	18,90							
2	კიბისსაფეხურების, ბაქნის და პანდუსის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილებით სისქით 40 მმ.	$მ^2$	47,97							
3	კიბის შუბლი და პანდუსის გვერდულების მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილებით სისქით 30 მმ.	$მ^2$	13,15							
4	დაზიანებული ცოკოლის და ფასადის კედლის აღდგენა სილა-ცემენტის ხსნარით	$მ^3$	3,00							
5	კედლების დამუშავება ცემენტის ნაშხეფით და შედებვა არსებული საღებავის იდენტური ფერის ფასადის საღებავით	$მ^2$	3,80							
6	პანდუსის მოაჯირის მოწყობა უჟანგავი ფოლადით	გრძ/მ	20,30							
	ჯამი									
	ზედნადება ხარჯი %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	დღგ 18%									
	ჯამი									