

დანართი №1
ფასების ცხრილი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მექანიზმები/ ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთეულზე	სულ	ერთეულზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ამორტიზებული ასფალტობეტონის საფარის მოხსნა	მ3	28,96							
2	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით(0-40მმ) სისქით 10სმ	მ2	724,00							
	ღორღი	მ3								
3	მოსამზადებელი ფენის ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსიით	მ2	724,00							
	ბიტუმის ემულსია	ტ								
4	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ2	724							
	წვრლმარცლოვანი ასფალტობეტონი	ტ								
5	საამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	მ3	28,96							

6	საამშენებლო ნაგვის გატანა	ტ	52,13							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს)	%	10							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს)	%	8							
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (არაუმეტეს)	%	2							
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18							
	სულ ჯამი									

ბ.ა.