

152-ე საჯარო სკოლა. დეფექტური აქტი (სავარაუდო სამუშაოები)

№	სამშენებლო სამუშაოები	განზ.ერთ.	რაოდ.
1	2	3	4
	I.დემონტაჟის სამუშაოები		
	სველი წერტილები		
1	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	10
2	ცემენტის მოჭიმვის მოხსნა	კვ.მ	27.6
3	მეტლახის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ	37.8
4	კედლებიდან კაფელის მოხსნა	კვ.მ	27.6
5	კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	28
6	თურქული ჯამის დემონტაჟი	ცალი	10
7	ჩამრეცხი ავზის დემონტაჟი	ცალი	10
8	ხელსაბნის დემონტაჟი	ცალი	4
9	პოლი		
10	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	18
11	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	10
12	მოზაიკის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ	258
13	კედლებიდან კაფელის მოხსნა	კვ.მ	37.8
14	კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	14
15	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	310
16	არსებული ტიხრების დემონტაჟი	კუბ.მ	6
17	კედლებიდან მოზაიკის მოხსნა	კვ.მ	18.5
	კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
	არსებული რბილი გადახურვის დემონტაჟი	კვ.მ	360
	სპორტ დარბაზი		
	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	4.5
	კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა	კვ.მ	100
	ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა	კვ.მ	280
	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტ	5
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები		
	ჯამი		
	მოგება		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		
	ჯამი		
	დღგ		
	ჯამი		
	II.სამშენებლო სამუშაოები		
	სველი წერტილები		
	მეტალოპლასტიკის კარების მოწყობა	კვ.მ	15.4
	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ	37.8
	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ	37.8
	კედლის ლესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	28
	კედლების მოპირკ. მოჭიქული ფილებით	კვ.მ	27.6
	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	28
	ჭერის შეთეთრება	კვ.მ	37.8
	თურქული ჯამის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით	კომპლექტი	10
	ხელსაბნის მოწყობა შემრევით	კომპლექტი	4
	ტრაპის მოწყობა დ=50მმ	ცალი	4
1	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	20
2	პლასტმ. საკანალიზაციო მიწები d=100მმ	გრძ/მ	16
3	პოლი		
4	ლითონის კარის მოწყობა	კვ.მ	12.8

	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო		
5	ლითონის კარის შეღებვა	კვ.მ	25.6
6	მეტალოპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა	კვ.მ	7.48
7	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ	246.9
8	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	კვ.მ	246.9
9	მეტლახის პლინტუსების მოწყობა	გრძ/მ	60.6
10	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	131
	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა		
11	წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	596.5
	საკლასო ოთახის მოწყობა		
	მეტალოპლასტიკის კარების მოწყობა	კვ.მ	5
14	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ	კვ.მ	111
15	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	115
	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა		
16	წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	186.8
17	ჭერის შეთეთრება	კვ.მ	198.4
18	კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
19	რბილი გადახურვა	კვ.მ	360
	პარაპეტის შეფუთვა მოთუთურებული ფურცლოვანი ფოლა ით	კვ.მ	30
3	სახურავიდან წყლის მიმღები ძაბრის მონტა.	ცალი	5
4	მოთუთუნებული ფურცლოვანი ფოლადის მიღე	გრძ/მ	38
5	სპორტ დარბაზი		
6	კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	100
	ჭერის მობათქაშება გაჯის ხსნარით	კვ.მ	36
	ჭერის შეთეთრება	კვ.მ	280
	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა		
	წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	713.28
	მეტალოპლასტიკის კარების მოწყობა	კვ.მ	4.5
	სააქტო დარბაზი		
	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა		
	წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ	155.74
	ჭერის შეთეთრება	კვ.მ	314.2
	ფასადი		
	დაზიანებული კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	360
	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა		
	წყალემულსიური(ფასადის) საღებავით	კვ.მ	5063.2
	IV-ელექტრობის სამუშაოები		1
	საკაბელო არხის მონტაჟი	გრძ/მ	421
	სადენების გაყვანა არხში	გრძ/მ	421
	საშტეფსელო როზეტი ფარული	ცალი	11
	ჩამრთველი ორკლავიშოანი	ცალი	9
	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	29
	გამანაწილებელი კოლოფის მონტაჟი	ცალი	9
	ჯამი		
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან		
	ზედნადები ხარჯები		
	ჯამი		
	მოგება		
	ჯამი		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		
	ჯამი		
	დღგ		
	ჯამი		
	დემონტაჟის და სამშენებლო სამუშაოების ჯამი		

სსიპ 152-ე საჯარო სკოლის დირექტორი

/თ. გურაშვილი/