

სატენდერო წინადადების ფასი, ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)

ობიექტის დასახელება: „შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები“

"_____"
(პრეტენდენტის დასახელება)

"_____" 2015 წ
(შევსების თარიღი)

სატენდერო წინადადების ფასი _____
(თანხა ციფრებით)

(_____)ლარი
(თანხა სიტყვისერად)

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო რიყბეულება
1	2	3	4	6	7	8
№1		საამქროს სახურავის და ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები				
		სადემონტაჟო სამუშაოები				
1		საამქროს დაზიანებული რბილი სახურავის დემონტაჟი	მ²	2710		0.00
2		დაზიანებული ხის კარბეების დემონტაჟი	მ²	6.6		0.00
3		დაზიანებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი	მ²	4.0		0.00
4		დაზიანებული კაფელის დემონტაჟი საშხაპეში და საპირფარეშოში	მ²	184		0.00
5		მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	მ²	52		0.00
6		სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/თვითმცლელბზე	მ³	8		0.00
7		სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაყარში	ტ	16		0.00
		სამშენებლო სამუშაოები				
8		მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების მონტაჟი საშხაპეში, საოფისე ოთახში და საპირფარეშოში	მ²	6.6		0.00
9		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი	მ²	4		0.00
10		კარფანჯრების ფერდილების ლესვა ("ატკოსი")	მ²	39.2		0.00
11		საოფისე ოთახის ჭერის მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის პროფილზე	მ²	61.6		0.00
12		საოფისე ოთახის კედლების მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის პროფილზე	მ²	87		0.00
13		ჭერის შეფითხენა და შედბევა წყალემულსიით	მ²	61.6		0.00
14		კედლების შეფითხენა და შედბევა წყალემულსიით	მ²	87		0.00
15		საოფისე ოთახის იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა, სისკით 50მმ	მ²	61.6		0.00
16		იატაკის მოპირკეთება ლამინირებული მერქან-ბოჭკოვანი ფილებით, პლიტუსებით	მ²	61.6		0.00
17		ლითონის მოაჯირების მოწყობა კიბეზე და აივანზე ხის სახელურებით	მ	13		0.00
18		ლითონის მოაჯირების შედბევა ზეთოვანი სადებავით	მ²	13		0.00

1	2	3	4	6	7	8
19		მოაჯირის სახელურების დაფარვა ლაქით 2 ფენად	მ²	2.75		0.00
20		კიბეზე ლითონის საფეხურების მოწყობა და ღირებულება	ტ	0.04		0.00
		შემოდგომის მოწყობა				
21		არსებული ბეტონის იატაკის მონგრევა	მ³	0.3		0.00
22		ფოლადის მილის d=60მმ D=3,8მმ L=2,80მ მონტაჟი წინასწარ გამზადებულ ორმოებში, 20 ცალი	გრძ.მ	56		0.00
23		B-20 კლასის მონოლითური ბეტონით ბოძების საპირკველის მოწყობა	მ³	0.5		0.00
24		კუთხოვანას მონტაჟი 50*50*3	კგ	377		0.00
25		უჟანგავი ფოლადის ბადის მონტაჟი 10*10*1,2მმ	მ²	90		0.00
26		ზოლოვანი ფოლადი 150*60*4მმ	კგ	46		0.00
27		ჭიშკრის დამზადება და მონტაჟი	კომპ	1.00		0.00
28		კუთხოვანა 75*75*6მმ	გრძ.მ	24		0.00
29		უჟანგავი ფოლადის ბადე 10*10*1,2მმ	მ²	7		0.00
30		ლითონის ანჯამა d=16მმ	ც	6		0.00
31		ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	5.5		0.00
		სახურავი				
32		B-20 კლასის მონოლითური რკინაბეტონით კარნიზებისა და დაზიანებული გადახურვის ფილების აღდგენა	მ³	5.6		0.00
33		არმატურა A-I, ღირებულება	ტ	0.28		0.00
34		კარნიზებზე მოთუთიებული თუნუქის მოწყობა	მ²	111		0.00
35		ბრტყელი სახურავისთვის ქანობის მოწყობა პემზით	მ³	270		0.00
36		სახურავზე ქვიშა-ცემენტის სხნარით მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ²	2710		0.00
37		ბრტყელი (რბილი) სახურავის მოწყობა 2 ფენა თვითმწებადი რულონური მასალით	მ²	2710		0.00
		სველი წერტილების მოწყობა				
38		კედლების მოპირკეთება კაფელით საშხაპეში და საპირფარეშოში	მ²	184		0.00
39		იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილებით საშხაპეში და საპირფარეშოში	მ²	52		0.00
40		პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა საშხაპეში და საპირფარეშოში ლითონის პროფილზე	მ²	52		0.00
41		წყალსადენი მილების d=25მმ მონტაჟი ფასონური ნაწილებით ხელსაბანსა და საშხაპეში	მ	25		0.00
42		იგივე, d=20მმ	მ	50		0.00
43		ვენტილი d=25მმ მონტაჟი	ც	2		0.00
44		ვენტილი d=20მმ მონტაჟი	ც	9		0.00
45		ხელსაბანის წყალშემრევის მონტაჟი	ც	2		0.00
46		საშხაპეს წყალშემრევის მონტაჟი	ც	2		0.00
47		ხელსაბანის მონტაჟი	ც	2		0.00
48		საშხაპეში ტრაპის d=100მმ მონტაჟი	ც	2		0.00
49		უნიტაზის მონტაჟი ჩამრეცხი ავზით	კომპ	1		0.00
50		წყლის გამაცხელებელის 150ლ მონტაჟი და ღირებულება	ც	1		0.00
51		პლასტმასის საკანალიზაციო მილის d=50მმ მონტაჟი	მ	15		0.00
52		მუხლი d=50მმ მონტაჟი	ც	9		0.00
53		გადამყვანი 50/100მმ მონტაჟი	ც	1		0.00

1	2	3	4	6	7	8
54		სამკაპი 100/50/100მმ მონტაჟი	ც	3		0.00
55		სამკაპი 100/100/100მმ მონტაჟი	ც	1		0.00
56		პლასტმასის საკანალიზაციო მილის d=100მმ მონტაჟი	მ	20		0.00
57		მუხლი d=100მმ მონტაჟი	ც	4		0.00
58		გადამყვანი 150/100მმ მონტაჟი	ც	1		0.00
		სულ №1	ლარი			0.00
№2		გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა				
1		III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ³	15		0.00
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	10		0.00
3		ქვიშის საფარის მოწყობა მიწების ქვეშ	მ³	3		0.00
4		პლასტმასის მილის d=200მმ მონტაჟი ტრანშეაში	მ	60		0.00
5		პლასტმასის მილის d=100მმ მონტაჟი	მ	20		0.00
6		რკინაბეტონის ანაკრები ჭის რგოლის d=1000მმ h=700მმ მონტაჟი	ც	1		0.00
7		რკინაბეტონის ანაკრები ჭის ძირის მონტაჟი	ც	1		0.00
8		რკინაბეტონის ანაკრები ჭის გადახურვის ფილის მონტაჟი პლასტმასის ხუფით	ც	1		0.00
		სულ №2	ლარი			0.00
№3		ელექტრომომარაგება				
		საამქროს ოფისი				
1		ორფაზა ავტომატების მონტაჟი 63ა და ღირებულება	ც	1		0.00
2		ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 25ა და ღირებულება	ც	3		0.00
3		სპილენძის ძარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთით (3X4)მმ 220ვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	30		0.00
4		სპილენძის ძარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთით (3X1,5)მმ 220ვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	10		0.00
5		სპილენძის ძარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთით (3X2,5)მმ 220ვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	20		0.00
6		ამომრთველის მონტაჟი 6ა. 220ვ. და ღირებულება	ც	2		0.00
7		შტეფსელური როზეტი 230ვ, 10ა მონტაჟი დახურული დაყენების, დამიწებით და ღირებულება	ც	4		0.00
8		გამანაწილებელი კარადა 5 მოდულზე ავტ. ამომრთველებისთვის მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	1		0.00
9		სანათი დახურული ტიპის ლუმინენსცენციური ნათურით 2X18ვტ 220 ვ. IP-31 დაცვით მონტაჟი და ღირებულება	ც	3		0.00
10		პოლიეთილენის კაბელარხის მოწყობა დ-25X16 და ღირებულება	მ	40		0.00
		საამქროს დარბაზი				
11		გამანაწილებელი კარადა 2 მოდულზე ავტ. ამომრთველებისთვის მონტაჟი და ღირებულება	კომპ	3		0.00
12		ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 25ა და ღირებულება	ც	6		0.00
13		სპილენძის ძარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთით (3X2,5)მმ 220ვ მონტაჟი და ღირებულება	მ	100		0.00
14		პროექტორის ტიპის სანათი 250ვტ 220ვ. IP-65 მონტაჟი და ღირებულება	ც	6		0.00

1	2	3	4	6	7	8
15		პოლიეთილენის კაბელარხის მოწყობა დ-25X16 და ღირებულება	მ	100		0.00
		სველი წერტილები				
16		განათების სპილენძის სადენის 3x2,5 მონტაჟი	მ	50		0.00
17		ტერზე სამაგრი სანათების მონტაჟი	ც	4		0.00
18		შტეფსელური როზეტების მონტაჟი	ც	8		0.00
		სულ №3	ლარი			0.00
		სულ ჯამი №1 ÷ №3	ლარი			0.00
		ზედნადები ხარჯები %	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება %	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		დღგ 18%	ლარი			
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			

შენიშვნა:

- 1) გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა;
- 2) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში;
- 3) დანართი N1 წარმოდგენილი უნდა იყოს შინაარსის შეუცვლელად

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ /
 ბ.ა. ხელმომწერის სახელი, გვარი