

დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების
სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟის დეფექტური აქტი

	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,6XL0.4	ცალი	2							
2	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,6XL0.6	ცალი	2							
3	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,6XL0.8	ცალი	2							
4	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,6XL1.0	ცალი	1							
5	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,6XL1.2	ცალი	2							
6	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეების კომპლექტით) H0,6XL1.4	ცალი	3							
7	რადიატორის კუთხოვანი ვენტილი(პირდაპირი და უკუ)	წყ.	12							
8	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ=15/20მმ	ცალი	24							
9	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	40							
10	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=25მმ	გრძ.მ.	88							
11	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=32მმ	გრძ.მ.	36							
12	პლასტმ სამაგრები კედელზე დ=20-25-32	ცალი	450							
13	ბურთულიანი პლასტმ.ვენტილი დ=20მმ	ცალი	4							
14	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	250							
15	კედელში მილგაყვანილობისთვის ხერელის გამოჭრა და ამოღესვა	ცალი	11							
16	გაზომარაგების მიყვანა 3/4" ფოლადის მილით	გრძ.მ.	12							
17	გაზომარაგების მილსადენის სამაგრი სიმ 4.5მ ბეტონის საძირკველით დ=50მმ	ცალი	2							

18	ცენტრალური გათბობის ქვების ფოლადის კარადა სისქით 2მმ შეფუთვის სისქით 5სმ(არა მინაბამბით) ანტიკოროზიული შედეგებით(კარადა არ უნდა იყოს კედელზე დამაგრებული უნდა იდგეს ფეხებზე რომლის სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ 70სმ) გარე ზომებით 1.8მX1.0მX0.6მ. საკეცით	ცალი	1						
19	ელექტრო კვების მიყვანა ქვებისთვის 0.2კვ/სთ დამიწებით 1X230ვ	გრძ.მ.	6						
	საქვების მოწყობილობა								
20	32კვ.ტ/სთ-იანი კედლის დახურული წვის ქვაბი საკვამურით	კომპლ	1						
21	ბურთულიანი პლასტმ.გენტილი დ=20მმ	ცალი	2						
22	ბურთულიანი პლასტმ.გენტილი დ=25მმ	ცალი	2						
23	მექანიკური ფილტრი დ=20მმ	ცალი	1						
24	მექანიკური ფილტრი დ=25მმ	ცალი	1						
25	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	10						
26	ჯამი								
27	ზედნადები ხარჯები								
28	ჯამი								
29	გაუთვალისწინებელი ხარჯები								
30	ჯამი								
31	გეგმიური დაგროვება								
32	ჯამი								
33	დღგ		18%						
34	ჯამი								
31	ექსპერტიზის მომსახურება								
32	ჯამი								