

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სამუშაო ოთახების სარემონტო სამუშაოების
მოცულობები და რაოდენობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
შესასვლელი კარები			
1	ლითონის შესასვლელი კარების მოწყობა 2,3X0,95	კვ/მ	2,18
2	კარების შეღებვა ორივე მხრიდან (2,3X0,96)2	კვ/მ	4,36
3	კარების გვერდულების ამოღესვა	გრძ/მ	5,55
შესასვლელი დერეფანი			
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	17,05
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	14
3	ჭერის დამპაკვლა	კვ/მ	17,05
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	17,05
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	14
დიდი დერეფანი			
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	46,2
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	38,5
3	ჭერის დამპაკვლა	კვ/მ	46,2
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	46,2
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	46,2
ხელმძღვანელის კაბინეტის შესასვლელი			
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	17,7
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	14,7
3	ჭერის დამპაკვლა	კვ/მ	17,7
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	17,7
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	17,7
ხელმძღვანელის კაბინეტი			
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	27,2
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	23
3	ჭერის დამპაკვლა	კვ/მ	27,2
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	27,2
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	27,2
6	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	კვ/მ	27,2
7	ლამინირებული პლინტუსების მოწყობა	გრძ/მ	20,4
რეზერვის აღრიცხვის ოთახი			
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	17,2
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	14,4
3	ჭერის დამპაკვლა	კვ/მ	17,2
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	17,2
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	16,9
6	კედლების ჩამოფხეკა პანელის ზევით 16,9X1,7	კვ/მ	28,7
7	კედლებზე შპალერის გაკვრა პანელის ზევით	კვ/მ	28,7
აღრიცხვაზე აყვანის ოთახი			
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	14,5
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	12,3
3	ჭერის დამპაკვლა	კვ/მ	14,5
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	14,5
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	16

6	კედლების ჩამოფხეკა პანელის ზევით	კვ/მ	27,2
7	კედლებზე შპალერის გაკვრა პანელის ზევით	კვ/მ	27,2
	საერთო ოთახი		
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	25
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	20,8
3	ჭერის დაშპაკვლა	კვ/მ	25
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	25
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	20
6	კედლების ჩამოფხეკა პანელის ზევით 16,9X1,7	კვ/მ	34
7	კედლებზე შპალერის გაკვრა პანელის ზევით	კვ/მ	34
	გაწვევის სამსახურის ოთახი		
1	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოთი, მისივე სამაგრებით	კვ/მ	21
2	თაბაშირმუყაოს ლენტების მოწყობა	გრძ/მ	28
3	ჭერის დაშპაკვლა	კვ/მ	21
4	ჭერის შეღებვა ემულსიით	კვ/მ	21
5	ჭერის კარნიზების მოწყობა	გრძ/მ	18,4