გადახურვის ფილის არმირება





მონოლითური გადახურვის ელემენტების სპეციფიკაცია ***Monolithic roof elements specification***					
№	ესკიზი Sketch	დასახელება Description	რაოდენობა Quantity pc.	წონა,კგ Weight kg.	შენიშვნა Note
		საქლორატორო ***Chlorination plant***			
		გადახურვის ფილა / Roof slab			
		დეტალები/ Details			
1	130 5000 130	Φ14 AIII L=5260	19	120.9	
2	5000	Φ14 AIII L=5000	19	115.0	
3	130 3700 130	Φ14 AIII L=3960	26	124.6	
4	3700	Φ14 AIII L=3700	26	116.4	
5		Φ6 AI L=300	54	3.6	
		მასალები/ Materials			
		ბეტონი / Concrete B25 (M300), m3		2.7	

ხელმძღვანელი		მ. ბერიძე	ქოგულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი ძაძუთი წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები				
შესასრულა		ა. ბერიძე	**გადახურვის ფილის არმირება**	სტადია	შენიშვნა	A3	
				მ. პ.	**W-05-04**		
შესამოწმა		მ. ბერიძე	**MBC**	მ.პ.ს. **"ემ-ბი-სი"** L.T.D. **"MBC"**	ქრაფი	მასშტაბი	თარიღი
				W. D.	**1:50**	**2015**	