

ხარჯთაღრიცხვა № 2-2-5

ელ. ქსელი

ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხო ღირებულება	
					მიმდინარე დონეზე	
					განზ. ერთ.	მთლიანი
1	2	3	4	5		7
1	8-146-3	კაბელი (მრგვალი) Ai 3X240+1X120მმ2	მ	150		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	73.5		
		მექანიზმები	ლარი	21.6		
		სხვა მასალები	ლარი	28.2		
	7,4-85	კაბელი	მ	153		
2	8-146-2	კაბელი 3X35+1X16მმ2	მ	5		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.1		
		მექანიზმები	ლარი	0.69		
		სხვა მასალები	ლარი	0.9		
	7-4-79	კაბელი	მ	5.1		
3	8-146-1	კაბელი 3X25+1X16მმ2	მ	220		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	68.2		
		მექანიზმები	ლარი	27.94		

		სხვა მასალები	ლარი	37.62		
	7,4-77	კაბელი	მ	224.4		
4	8-402-2	კაბელი 3X4მმ2 CU	მ	800		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	104		
		მექანიზმები	ლარი	29.68		
		სხვა მასალები	ლარი	11.52		
	7,3-33	კაბელი	მ	816		
5	8-402,2	კაბელი 3X2,5მმ2 CU	მ	8200		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1066		
		მექანიზმები	ლარი	304.22		
		სხვა მასალები	ლარი	118.08		
	7,2-67	კაბელი	მ	8364		
6	8-409-1	კაბელი 3X1,5მმ2 CU	მ	3000		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	120		
		მექანიზმები	ლარი	69.9		
		სხვა მასალები	ლარი	5.7		
	7,2-66	კაბელი	მ	3060		
7	8-409-1	კაბელი 2X1,5მმ2 CU	მ	1800		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	72		
		მექანიზმები	ლარი	41.94		

		სხვა მასალები	ლარი	3.42		
	7,2-62	კაბელი	მ	1836		
8	8-400-1	კაბელი 2X10+1X6მმ2 CU	მ	2000		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	820		
		მექანიზმები	ლარი	456		
		სხვა მასალები	ლარი	292		
	7,4-111	კაბელი	მ	2040		
		მრიცხველის კარადები				
9	8,523-2	მრიცხველის კარადა 24 მრიცხველზე	კომპ	2		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6		
		მექანიზმები	ლარი	0.2		
		სხვა მასალები	ლარი	7.99		
	7,17-254	კარადა	ც	2		
10	8,523-1	მრიცხველის კარადა 16 მრიცხველზე	კომპ	2		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4		
		მექანიზმები	ლარი	0.18		
		სხვა მასალები	ლარი	2.16		
	7,17-263	კარადა	ც	2		
11	8-613-2	მრიცხველი 220V/50-60A	კომპ	66		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	46.2		

		მექანიზმები	ლარი	0.73		
		სხვა მასალები	ლარი	10.63		
	7,17-157	მრიცხველი	ც	66		
12	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 32ა 2 პოლუსა	ც	2		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2		
		მექანიზმები	ლარი	0.12		
		სხვა მასალები	ლარი	2.14		
		ავტომატი 32ა	ც	2		
13	8-525-2	ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა	ც	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	128		
		მექანიზმები	ლარი	3.84		
		სხვა მასალები	ლარი	113.92		
	7,17-50	ავტომატი 63ა	ც	64		
14	8,525-3	ავტომატური ამომრთველი 100ა 3 პოლუსა	ც	3		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6		
		მექანიზმები	ლარი	0.14		
		სხვა მასალები	ლარი	4.08		
	7,17-60	ავტომატი 100ა	ც	3		
15	8-525-3	ავტომატური ამომრთველი 125ა 3 პოლუსა	ც	1		

		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	2		
		მექანიზმები	ლარი	0.07		
		სხვა მასალები	ლარი	2.04		
	7,17-61	ავტომატი 125ა	ც	1		
		სამონტაჟო მასალა				
16		რეზეტის ბუდე	ც	1527		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	255		
		მექანიზმები	ლარი	30		
		სხვა მასალები	ლარი	2		
17	8-406-1	საინტ. მყარი მილი =100მმ	მ	200		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	242		
		მექანიზმები	ლარი	103.8		
		სხვა მასალები	ლარი	50.8		
	2,5-91	მილი	მ	202		
18	8-407-1	ლითონის მოთუთუებული მილი დ=20მმ		300		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	165		
		მექანიზმები	ლარი	107.1		
		სხვა მასალები	ლარი	22.5		
	2,1-60	ფოლადის მილი	გრმმ	306		
19	8-414-6	განმშტოვებული ყუთი 100X100X50	ც	800		

		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	280		
		მექანიზმები	ლარი	8.08		
		სხვა მასალები	ლარი	3.12		
	7,17-301	ყუთი	ც	800		
20	8-398-1	რკინის საკაბელო არხი 100X60X1,0მ	მ	300		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	57		
		მექანიზმები	ლარი	211.8		
		სხვა მასალები	ლარი	30		
	7,17-320	საკ. არხი 100X60	მ	300		
21	8,398-1	რკინის საკაბელო არხი 100X60X1,0მ სამაგრი კონსტრუქცია (კომპლექტში) ჭერზე	კონპ	200		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	18		
		მექანიზმები	ლარი	14.1		
		სხვა მასალები	ლარი	2		
		სამაგრი კონსტრუქცია	კბ	25		
		მთავარი გამანაწილებელი კარადა				
22	8-571-2	ძალოვანი კარადა 400ამპ. სამფაზა დნობადმცველიანი ამომრთველით–1 ცალი, გამსვლელზე ქსელიდან: 125ამპ სამფაზა ამომრთველი–1 ცალი, 100 ამპ. სამფაზა დნობადმცველიანი ამომრთველით–3 ცალი	კომპ	1		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	14		
		მექანიზმები	ლარი	2.13		

		სხვა მასალები	ლარი	35.3		
		მთავარი გამანაწილებელი კარადა	კომპ	1		
		ბინების ტიპური გამანაწილებელი ფარი				
23	8-572-1	კარადა შ/მ 2X8 მოდულზე	კომპ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	128		
		მექანიზმები	ლარი	43.52		
		სხვა მასალები	ლარი	150.4		
	7,17-260	კარადა	კომპ	64		
24	8-525-2	ავტომატური ამომრთველი 63ა 2 პოლუსა	ც	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	128		
		მექანიზმები	ლარი	3.84		
		სხვა მასალები	ლარი	113.92		
	7,17-50	ავტომატი 63ა	ც	64		
25	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 32ა 1 პოლუსა	ც	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	64		
		მექანიზმები	ლარი	3.2		
		სხვა მასალები	ლარი	68.48		
		ავტომატი 32ა	ც	64		
26	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 25ა 1 პოლუსა	ც	192		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	192		

		მექანიზმები	ლარი	6.6		
		სხვა მასალები	ლარი	141.24		
	7,17-49	ავტომატი 25ა	ც	192		
27	8-525-1	ავტომატური ამომრთველი 16ა 1 პოლუსა	ც	128		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	128		
		მექანიზმები	ლარი	6.4		
		სხვა მასალები	ლარი	136.96		
	7,17-49	ავტომატი 16ა	ც	128		
		ფურნიტურა				
28	8-591-2	ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	208		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	47.61		
		მექანიზმები	ლარი	0.08		
		სხვა მასალები	ლარი	17.51		
		ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	206		
		ერთკლავიანი ჩამრთველი ხანძარუსაფრთხო	ც	2		
29	8-591-2	ორკლავიანი ჩამრთველი	ც	111		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.8		
		მექანიზმები	ლარი	0.05		
		სხვა მასალები	ლარი	8.99		
		ორკლავიანი ჩამრთველი	ც	108		
		ორკლავიანი ჩამრთველი ხანძარუსაფრთხო	ც	3		

30	8-591-5	ერთკლავიშიანი გადამრთველი	ც	2		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	0.46		
		მექანიზმები	ლარი	0.01		
		სხვა მასალები	ლარი	0.17		
		ერთკლავიშიანი გადამრთველი	ც	2		
31	8-591-7	როზეტა დამიწების კონტაქტით	ც	1205		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	265.32		
		მექანიზმები	ლარი	0.24		
		სხვა მასალები	ლარი	99.86		
	7,17-196	როზეტა დამიწების კონტაქტით	ც	1205		
		სანათები				
32	8-593-1	პლაფონის ტიპის სანათი მოძრაობის დეტექტორით	ც	119		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	67.83		
		მექანიზმები	ლარი	61.64		
		სხვა მასალები	ლარი	11.07		
	7,17-161	სანათი	ც	119		
33	8-593-1	პლაფონის ტიპის სანათი 1X60ვტ	ც	306		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	174.36		
		მექანიზმები	ლარი	158.45		
		სხვა მასალები	ლარი	28.45		

	7,17-161	სანათი	ც	306		
34	8-593-1	ჭერის ჩაფლული სანათი	ც	128		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	25.6		
		მექანიზმები	ლარი	0.04		
		სხვა მასალები	ლარი	5.47		
	7,17-169	სანათი	ც	128		
35	8-593-2	ხანძარუსაფრთხო სანათი 1X60ვტ	ც	28		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	22.68		
		მექანიზმები	ლარი	16.24		
		სხვა მასალები	ლარი	25.76		
		ხანძარუსაფრთხო სანათი	ც	28		
		დამიწება				
36	8-695-2	დამიწების გლინულა 10მმ	მ	50		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	5.5		
		მექანიზმები	ლარი	0.3		
		სხვა მასალები	ლარი	11.6		
	1,1-15	გლინულა 10მმ	მ	51		
37		დამიწების შტანგა (ჯვარისებრი)	ც	3		
38		დამიწების შტანგაზე, გლინულის სამაგრი 8-10მმ	ც	2		
39		დამიწების შტანგაზე, ორი გლინულის სამაგრი 8-10მმ	ც	1		
		ჯამი				

		სატრანსპორტო ხარჯები–%				
		ჯამი				
		ზედნადები ხარჯები –%				
		ჯამი				
		გეგმიური დაგროვება–%				
		სულ				