

ხარჯთაღრიცხვა № 6-1-1

გარე გაზმომარაგება

ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 25520 ლარი

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
					მიმდინარე დონეზე	
					განზ. ერთ.	მთლიანი
1	2	3	4	5	6	7
1	სნდაწ2-6-1	ფოლადის სწორნაკერიანი ელ. შენადული მილი დ=50მმ, პნევმატური გამოცდით	გრძ/მ	191		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	78.5		
		მექანიზმები	ლარი	31.32		
		მასალები	ლარი	103.9		
	2,1-31	ფოლადის მილი დ=50მმ	გრძ/მ	190.6		
2	„16-7-1	ფოლადის მილი დ=25მმ, დ=20მმ, დ=15 მმ მონტაჟი	გრძ/მ	1080		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	357.48		
		მექანიზმები	ლარი	16.2		
		მასალები	ლარი	14.9		
	2,1-10	ფოლადის სწორნაკეროვანი მილი დ=25მმ	გრძ/მ	640		
	2,1-6	ფოლადის სწორნაკეროვანი მილი დ=20მმ	გრძ/მ	270		
	2,1-4	ფოლადის სწორნაკეროვანი მილი დ=15მმ	გრძ/მ	170		
3	11-157-1	გაზის მრიცხველი G4-T მონტაჟი (ლითონის კარადაში)	ც	64		

		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	128		
		მასალები	ლარი	24.96		
		გაზის მრიცხველი G4-T ღირებულება	ც	64		
4	„16-12-1	ფოლადის ბურთულებიანი ონკანი დ=25მმ	ც	128		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	193.28		
		მექანიზმები	ლარი	16.64		
		მასალები	ლარი	8.96		
		ონკანი დ=25მმ	ც	128		
5	„22-22-5	ფოლადის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ტ	0.018		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	5.49		
		მექანიზმები	ლარი	2.92		
		მასალები	ლარი	0.89		
	6,1-509	ფოლადის მუხლი დ=50	ც	4		
	საბაზრო	ფოლადის მუხლი დ=25	ც	25		
		ფოლადის მუხლი დ=20	ც	128		
		ფოლადისდამხშობი დ=50	ც	2		
6	„20-18-1	გაზსადენის სამაგრი კრონშტეინები	100კგ	1.01		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	9.93		
		მექანიზმები	ლარი	0.46		
		მასალები	ლარი	0.34		

		კრონშტეინები	კპ	101		
7	„15-164-8	ფოლადის მიღების შედეგა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ2	129		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	87.72		
		ზეთოვანი საღებავი	კპ	36.1		
		ჯამი				
		ზედნადები ხარჯები –%				
		ჯამი				
		გეგმიური დაგროვება–%				
		სულ				