

ხარჯთაღრიცხვა № 2-2-2

შიდა წყალსადენ-კანალიზაცია

ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
					მიმდინარე დონეზე	
					განზ. ერთ.	მთლიანი
1	2	3	4	5	6	7
1	ვზერ 25-16-54	პირსაბნების და ნიჟარების მოხსნა	1ც	34		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	15.3		
		მექანიზმები	ლარი	0.34		
2	„25-16-54	უნიტაზის მოხსნა	1ც	4		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.24		
		მექანიზმები	ლარი	0.04		
3	„25-16-54	თურქული ჯამის დემონტაჟი	1ც	7		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.92		
		მექანიზმები	ლარი	0.07		
		ჯამი				
		ცივი წყალსადენი				
1	სიდაუ 16-24-7	პოლიეთილენის მილი დ=90X12,3მმ PN20	მ	28		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	39.2		
		მექანიზმები	ლარი	1.32		

		სხვა მასალები	ლარი	1.19		
	2,5-18	მილი პოლიეთილენის	მ	27.27		
2	„16,24-7 დამ.2	მილი დ=75X10,3მმ PN20	მ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	89.6		
		მექანიზმები	ლარი	3.02		
		სხვა მასალები	ლარი	2.72		
	2,5-17	მილი პოლიეთილენის	მ	62.34		
3	„16,24-6 დამ.2	მილი დ=63X8,6მმ PN20	მ	12		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	18.84		
		მექანიზმები	ლარი	0.63		
		სხვა მასალები	ლარი	0.57		
	2,5-16	მილი პოლიეთილენის	მ	11.7		
4	„16,24-5 დამ.2	მილი დ=50X6,9მმ PN20	მ	16		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	21.6		
		მექანიზმები	ლარი	0.5		
		სხვა მასალები	ლარი	1.04		
	2,5-15	მილი პოლიეთილენის	მ	15.13		
5	„16,24-3 დამ.2	მილი დ=25X3,5მმ PN20	გრძ/მ	1468		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	1717.56		
		მექანიზმები	ლარი	25.25		
		სხვა მასალები	ლარი	57.69		
	2,5-12	მილი პოლიეთილენის	მ	1376.98		
6	„16,24-2 დამ.2	მილი დ=20X2,9მმ PN20	მ	472		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	674.96		
		მექანიზმები	ლარი	12.13		

		სხვა მასალები	ლარი	21.57		
	2,5-11	მილი პოლიეთილენის	მ	438.5		
7	6,1-1060	დ=90მმ მილის შეფუთვა	მ	28		
8	6,1-1059	დ=75მმ მილის შეფუთვა	მ	64		
9	6,1-1058	დ=63მმ მილის შეფუთვა	მ	12		
10	6,1-1057	დ=50მმ მილის შეფუთვა	მ	16		
11	6,1-305	90მმ მილის სამაგრი	ც	28		
12	6,1-304	75მმ მილის სამაგრი	ც	64		
13	6,1-304	63მმ მილის სამაგრი	ც	12		
14	6,1-303	50მმ მილის სამაგრი	ც	16		
15	6,1-228	90მმ სფერული ვენტილი	ც	1		
16	6,1-227	75მმ სფერული ვენტილი	ც	2		
17	6,1-225	50მმ სფერული ვენტილი	ც	16		
18	6,1-222	25მმ ვენტილი	ც	128		
19	6,1-724	90მმ სამკაპი	ც	1		
20	6,1-723	75მმ სამკაპი	ც	12		
21	6,1-738	63X50X63მმ სამკაპი	ც	2		
22	6,1-733	50X25X50მმ სამკაპი	ც	48		
23	6,1-671	ქურო დ=90მმ	ც	6		
24	6,1-670	ქურო დ=75მმ	ც	2		
25	6,1-669	ქურო დ=63მმ	ც	1		

26	6,1-668	ქურო დ=50მმ	ც	4		
27	6,1-665	ქურო დ=25მმ	ც	170		
28	6,1-664	ქურო დ=20მმ	ც	70		
29		ხუფი 20მმ	ც	340		
30	6,1-550	მუხლი 90მმ 90°	ც	3		
31	6,1-548	მუხლი 63მმ 90°	ც	2		
32	6,1-547	მუხლი 50მმ 90°	ც	16		
33	6,1-544	მუხლი 25მმ 90°	ც	770		
34	6,1-543	მუხლი 20მმ 90°	ც	265		
35	6,1-537	მუხლი 20მმ 45°	ც	8		
36	6,1-494	გადამყვანი 90-75	ც	2		
37	6,1-493	გადამყვანი 75-63	ც	2		
38	6,1-493	გადამყვანი 75-50	ც	12		
39	6,1-492	გადამყვანი 63-50	ც	2		
40	6,1-491	გადამყვანი 50-25	ც	16		
41		25მმ ხუფი	ც	64		
42	6,1-485	გადამყვანი 25-20	ც	125		
43	6,1-500	მუხლი დ=20 1/2 შ.ხ.	ც	256		
44	6,1-504	20 1/2 სამონტაჟო მუხლი შ/ხ დუბლი	ც	64		
45	6,1-222	25მმ ვენტილი ქრომირებული	ც	64		
46	6,1-232	არკოს ვენტილი 1/-2-1/2	ც	128		
47	6,1-233	არკოს ვენტილი 1/-2-3/8	ც	128		
48	6,1-718	25მმ სამკაპი	ც	72		

49	6,1-727	სამკაპი 25X20X25	ც	240		
50	6,1-601	ამერიკანკა 25-3/4 გ/ხ	ც	64		
51	6,1-994	ფილტრი 3/4	ც	64		
52	6,1-633	ქურო 25-3/4 გ/ხ	ც	64		
53	6,1-633	ქურო 25-1/2 გ/ხ	ც	64		
54	6,1-485	გადამყვანი 1/2-3/4 გ/ხ	ც	64		
55	6,1-375	უკუ სარქველი 3/4	ც	64		
56	6,1-519	მუხლი 25-3/4 გ/ხ	ც	64		
57	„16-19-1	მრიცხველი 1/2	კომ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	363.52		
		მექანიზმები	ლარი	21.12		
		სხვა მასალები	ლარი	83.2		
	6,1-875	მრიცხველი წყლის 15მმ	ცალი	64		
		ჯამი				
		ცხელი წყალსადენი				
1	„16-24-2 დამ-2	20X2,9მმ მინაბოჭკოვანი მილი PN20	მ	980		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1401.4		
		მექანიზმები	ლარი	25.19		
		სხვა მასალები	ლარი	44.79		
	2,5-11	მინაბოჭკოვანი მილი	მ	910.4		
2	6,1-1053	მილის თბოიზოლაცია	მ	980		

3	6,1-522	20X1/2 მუხლი შ/ხ	ც	192		
4		20მმ მუხლი 90°	ც	620		
5		20მმ მუხლი 45°	ც	8		
6	6,1-221	20მმ ვენტილი ქრომირებული	ც	64		
7	6,1-224	არკოს ვენტილი 1/2	ც	64		
8		არკოს ვენტილი 1/2-3/8	ც	128		
9		20მმ ქურო	ც	70		
10		20მმ ხუფი	ც	270		
11	6,1-717	20მმ სამკაპი	ც	170		
12		20მმ შემოვლა	ც	210		
		ჯამი				
		კანალიზაცია				
1	სდწ16-6-2 კ=1,1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ=150მმ	გრძმ	124		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	79.5		
		მექანიზმები	ლარი	0.57		
		სხვა მასალები	ლარი	25.8		
		პლასტმასის მილი 3,0მ დ=150	ც	19		
	2,5-147	პლასტმასის მილი 2მ დ=150	ც	25		
	2,5-145	პლასტმასის მილი 0,5მ დ=150	ც	8		
2	„16-6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ=100მმ	გრძმ	764.5		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	445.7		
		მექანიზმები	ლარი	3.52		

		სხვა მასალები	ლარი	159.02		
	2,5-140	პლასტმასის მილი 3,0მ	ც	183		
	2,5-139	პლასტმასის მილი 2მ	ც	38		
	2,5-138	პლასტმასის მილი 1 მ	ც	49		
	2,5-137	პლასტმასის მილი 0,5 მ	ც	185		
3	„16-6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ=50მმ	გრძმ	554.25		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	337.54		
		მექანიზმები	ლარი	1.27		
		სხვა მასალები	ლარი	86.46		
		პლასტმასის მილი 3,0მ	ც	133		
	2,5-148	პლასტმასის მილი 1მ	ც	109		
	2,5-151	პლასტმასის მილი 0,5 მ	ც	303		
	2,5-150	პლასტმასის მილი 0,25 მ	ც	92		
4	6,1-747	სამკაპი 150X150 45°	ც	22		
5	6,1-748	სამკაპი 150X100 45°	ც	25		
6	6,1-745	სამკაპი 100X100 45°	ც	85		
7		მუხლი 150 45°	ც	31		
8		მუხლი 100 45°	ც	114		
9		გადამყვანი 150X100	ც	5		
10	6,1-306	150 მმ სამაგრი	ც	81		
11	6,1-305	100 მმ სამაგრი	ც	267		
12	6,1-303	50 მმ სამაგრი	ც	200		

13		150მმ ხუფი	ც	14		
14		100მმ ხუფი	ც	83		
15		50მმ ხუფი	ც	165		
16		150 მმ რევიზია	ც	14		
17	6,1-740	სამკაპი 50X50 45°	ც	103		
18	6,1-748	სამკაპი 50X50 90°	ც	13		
19	6,1-551	მუხლი დ=100 90°	ც	70		
20	6,1-541	მუხლი დ=50 45°	ც	436		
21	6,1-547	მუხლი დ=50 90°	ც	223		
22	6,1-497	გადამყვანი 100X50	ც	2		
23	6,1-743	სამკაპი 100X50 45°	ც	117		
24		ჯვარედინი 100X50 45°	ც	24		
25		რევიზია 100მმ	ც	70		
26	„17-4-1	უნუტაზის დაყენება	ც	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	156.16		
		მექანიზმები	ლარი	8.32		
		სხვა მასალები	ლარი	60.16		
	6,1-17	უნიტაზი	კომპ	58		
	6,1-17	უნიტაზი უნარშეზღუდულობათვის	კომპ	6		
27	17,-1-5	კერამიკული პირსაბანის დაყენება	კომპ	64		

		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	140.16		
		მექანიზმები	ლარი	4.48		
		სხვა მასალები	ლარი	23.68		
	6,1-22	პირსაბანი	კომპ	58		
	6,1-22	პირსაბანი უნარშეზღუდულთათვის	კომპ	6		
28	17,-2	საშხაპის მონტაჟი	კომპ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	169.12		
		მექანიზმები	ლარი	10.88		
		სხვა მასალები	ლარი	14.72		
	6,1-7	საშხაპე	კომპ	58		
	6,1-7	საშხაპე უნარშეზღუდულთათვის	კომპ	6		
29	„17-4	ნიჟარა	კომპ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	65.28		
		მექანიზმები	ლარი	2.56		
		სხვა მასალები	ლარი	26.88		
	6,1-23	ნიჟარა	კომპ	64		
30	„17-1-5	ტრაპი 50მმ	კომპ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/ს თ	29.44		
		მექანიზმები	ლარი	1.28		
		სხვა მასალები	ლარი	7.04		
	6,1-28	ტრაპი	კომპ	64		

31	17,3-3	ციცი და ცხელი წყლის შემრევი აბაზანისთვის	კომპ	64		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	52.48		
		მექანიზმები	ლარი	0.64		
		სხვა მასალები	ლარი	4.48		
	6,1-32	შემრევი აბაზანის	კომპ	64		
32	17,3-3	შემრევი პირსაბანისა და ნიჟარისათვის	კომპ	128		
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	104.96		
		მექანიზმები	ლარი	1.28		
		სხვა მასალები	ლარი	8.96		
	6,1-33	შემრევი (სამზარეულოს)	კომპ	128		
		ჯამი				
		სულ				
		სატრანსპორტო ხარჯები–%				
		ჯამი				
		ზედნადები ხარჯები –%				
		ჯამი				
		გეგმიური დაგროვება–%				
		სულ				