სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები სსიპ ქალაქ თბილისის N192 საჯარო სკოლის შემოღობვაზე

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ღობის ნარჩენების დემონტაჟი	მ	310							
2	გრუნტის დამუშავება ხელით ბორდიურის საძირკვლისათვის	$მ^3$	30,2							
3	გრუნტის დატვირთვა ავტომანქანაზე	$მ^3$	25							
4	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	$მ^3$	25							
5	ღორღის შეტანა და გაშლა ბორდიურის საძირკვლის ქვეშ	$მ^3$	7,8							
6	ღობის სვეტების დაბეტონება	$მ^3$	4,5							
7	_ბეტონი M-250	$მ^3$	4,5							
8	ბეტონის საძირკვლისა და ბორდიურის მოწყობა	მ	310							
9	_ბეტონი M-250	$მ^3$	24,8							
10	_ყალიბის ფიცარი	$მ^3$	2							
11	კედლების აშენება მცირე ბეტონის ბლოკით	ც	305							
12	_ცემენტის ხსნარი	$მ^3$	0,6							
13	ცემენტის ხსნარით ლესვა	$მ^2$	84							
14	_ცემენტის ხსნარი	$მ^3$	2,7							
15	ლითონის ღობის მოწყობა	$მ^2$	490							
16	_კვადრატული მილი 60X40X3	გრძ.მ	824							
17	_კვადრატული მილი 40X20X2	გრძ.მ	3090							
18	ლითონის ჭიშკრის (350სმX180სმ) და კარის (1000X1800) მოწყობა	ც	3							
19	ლითონის ღობის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	$მ^2$	490							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი 8 %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება 6 %									
	ჯამი									
	დღგ 18 %									
	სულ									
	სსიპ ლევან სამხარაულის სახ.სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება	2,20%								
	სულ									