

ქ. ზუგდიდში დემურია-ს ქ. №1-ში მდებარე შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

ხარჯთაღრიცხვა № 2

წყალმომარაგება – შიგა ქსელი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 24,838 ათასი ლარი

მათ შორის ხელფასი 13,296 ათასი ლარი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით 2015 წლის I კვარტლის საბაზრო ფასებით პროექტის საფუძველზე

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		მანქ-მექანიზ. და ტრანსპორტი	ჯამი
				ნორმ.ერთეული	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	დამატება 16-24-2	პოლიპროპილენის მილი (ალუმინით) d=20 ცხელი წყლის სისტემისათვის	გრძ.მ		705.0						
	სრვ ქ=6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1.43	1,008.15						
	სრვ ქ=3.2	მანქანები	ლარი	0.0257	18.12						
	საბ. ფასი	პოლიპროპილენის მილი (ალუმინით) d=20 ცხელი წყლის სისტემისათვის	მეტრი	პროექტით	705.00						
	სრვ ქ=3.2	სხვა მასალები	ლარი	0.0457	32.22						
2	დამატება 16-24-2	პროლიპროპილენის მილი d=20მმ	გრძ.მ		795.0						
	სრვ ქ=6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1.43	1,136.85						
	სრვ ქ=3.2	მანქანები	ლარი	0.0257	20.43						
	სრვ 2-4-1	პროლიპროპილენის მილი d=20მმ	მეტრი	პროექტით	795.00						
	სრვ ქ=3.2	სხვა მასალები	ლარი	0.0457	36.33						
3	დამატება 16-24-3	პოლიპროპილენის მილი d=25მმ	გრძ.მ		135.0						

	სრვ ქ=4,6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1.17	157.95						
	სრვ ქ=3,2	მანქანები	ლარი	0.0172	2.32						
	სრვ 2-4-2	პოლიპროპილენის მილი ფ-25	მეტრი	პროექტით	135.00						
	სრვ ქ=3,2	სხვა მასალები	ლარი	0.0393	5.31						
4	დამატება 16-24-4	პოლიპროპილენის მილი d=32მმ	გრძ.მ		20.0						
	სრვ ქ=4,6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1.56	31.20						
	სრვ ქ=3,2	მანქანები	ლარი	0.0217	0.43						
	სრვ 2-4-3	პოლიპროპილენის მილი ფ-32	მეტრი	პროექტით	20.00						
	სრვ ქ=3,2	სხვა მასალები	ლარი	0.0708	1.42						
5	დამატება 16-24-5	პოლიპროპილენის მილი d=40მმ	გრძ.მ		30.0						
	სრვ ქ=4,6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1.35	40.50						
	სრვ ქ=3,2	მანქანები	ლარი	0.0314	0.94						
	სრვ 2-4-4.	პოლიპროპილენის მილი ფ-40	მეტრი	პროექტით	30.00						
	სრვ ქ=3,2	სხვა მასალები	ლარი	0.0652	1.96						
6-717.	სამკაპი d=20	ცალი			376						
6-718.	სამკაპი d=25	ცალი			15						
6-719.	სამკაპი d=32	ცალი			10						
6-720	სამკაპი d=40	ცალი			5						
6-726.	სამკაპი გადამყვანით d=25X20X25	ცალი			30						
6-728.	სამკაპი გადამყვანით d=32X20X32	ცალი			5						
6-729.	სამკაპი გადამყვანით d=32X25X32	ცალი			5						
6-731.	სამკაპი გადამყვანით d=40X25X40	ცალი			5						
6-732.	სამკაპი გადამყვანით d=40X32X40	ცალი			3						
6-554.	მუხლი გარე ხრახნით d=20	ცალი			335						
6-537.	მუხლი d=20	ცალი			355						
6-538.	მუხლი d=25	ცალი			10						
საბ. ფასი	ქურო d=20	ცალი			495						
"	ქურო d=25	ცალი			70						
"	ქურო d=32	ცალი			15						
"	ქურო d=40	ცალი			10						
6-625.	ქურო გარე ხრახნით d=20	ცალი			40						
6-631.	ქურო ჩამხსნელით შიგა ხრახნით d=20	ცალი			40						

