

ქ. ზუგდიდში დემურია-ს ქ. №1-ში მდებარე შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

ხარჯთაღრიცხვა № 4

**წყალმზომის კვანძი**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 1,806 ათ. ლარი

მათ შორის ხელფასი 0,268 ათ. ლარი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით 2015 წლის I კვარტლის საბაზრო ფასებით პროექტის საფუძველზე

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა		ხელფასი		გასაღა		მანქ-მექანიზ. და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-22-15.	მე-III გრუნტის დამუშება დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³		5.00							
	სრფ ქ=4.6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	0.020	0.10							
	სრფ 12-115	ექსკავატორი ჩამჩით 0,5 მ³	მანქ-ს	0.0448	0.22							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0021	0.01							
2	1-85-3.	მე-III გრუნტის დამუშება ქვაბულში ხელით	მ³		3.00							
	სრფ ქ=4.6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	1.980	5.94							
3	1-118-11.	ქვაბულის ძირის მოშანდაკება და დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით	მ³		6.20							
	სრფ ქ=4.6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	0.134	0.83							
	12-209.	ვიბროსატკეპნი	მანქ- სთ	0.13	0.81							
4	23-1-1. 1-118-11.	ქვიშის ფენილის მოწყობა წყალმზომის ჭის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³		0.45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ $\rho=4,6$	შრომის დანახარჯები	კბ-სთ	1.93	0.87							
	სრფ 4-1-188	ქვიშა	$\rho^3$	1.10	0.50							
	12-209.	ვიბროსატექნი	განქ-სთ	0.13	0.06							
5	22-32-3.	წყალმზომის ჭის ძირის და კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით $\theta= 200$	$\rho^3$		2.90							
	სრფ $\rho=6$	შრომის დანახარჯები	კბ-სთ	9.54	27.67							
		მანქანები	ლარი	1.13	3.28							
	4-1-301.	ბეტონ $\theta=200$	$\rho^3$	1.02	2.96							
	5-1-24.	ხის მასალა	$\rho^3$	0.093	0.27							
		სხვა მასალა	ლარი	2.03	5.89							
6	4-1-103	წყალმზომის ჭის გადახურვის მოწყობა რკინა-ბეტონის და ლითონის ჩარჩო ხუფით	ც		1							
7	16-18-1.	წყალმზომი $d=40$ , წყლის ფილტრის და მონომეტრის მონტაჟი	ცალი		1							
	სრფ $\rho=6$	შრომის დანახარჯები	კბ-სთ	11.10	11.10							
		მანქანები	ლარი	0.63	0.63							
	6-878.	წყალმზომი $d=40$ მმ	ც		1							
	6-1008.	წყლის ფილტრი (მექანიკური) $d=40$	ცალი		1							
	საბ. ფასი	მანომეტრი	ცალი		1							
	6-183.	ვენტილი $d=40$	ცალი		2							
	საბ.ფასი	აღაპტორი $d=50$	ცალი		4							
8	1-31-6.16.1-118-11.	ქვაბულის დარჩენილი ნაწილის შევსება გრუნტით ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა აგროტექნიკულებზე	$\rho^3$		1.65							
	12-140	ბულდოზერი 96 (180ც.დ)	განქ-სთ	0.007	0.01							
	12-209.	ვიბროსატექნი	განქ-სთ	0.13	0.21							

