ქ. ზუგდიდში დემურია-ს ქ. №1-ში მდებარე შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

ხარჯთაღრიცხვა № 5

ვენტილაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 7.052 ათასი ლარი

მათ შორის ხელფასი 1.714 ათასი ლარი

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ნორმებით 2015 წლის I კვარტლის საბაზრო ფასებით პროექტის საფუძველზე

№	შიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		მანქ-მექანიზ. და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმ. ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16-6-2.	**პლასმასის საკანალიზაციო მილი d=100მმ თურქული.**	გრძ.მ		490.0							
	სრფ კ=6	შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	0.583	285.67							
	სრფ კ=3,2	მანქანები	ლარი	0.0046	2.25							
	სრფ 2-57	კანალიზაციის მილი დ-100	მეტრი	პროექტით	490.00							
	სრფ 1-9-54	სამაგრები	კგ	0.24	115.15							
	სრფ კ=3,2	სხვა მასალები	ლარი	0.208	101.92							
	6-151.	მუხლი 90^0 d=100მმ	ცალი		50							
	6-753.	სამკაპი 90^0 d=100X100	ცალი		50							
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები		%								
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება		%								
		ჯამი										