ტერიტორიის განათება

№ რ/რ	პოზიციის აღნიშვნა	მასალის დასახელება	ერთ. დას.	რაოდენობა	შენიშვნები
1	2	3	4	5	6
1		გარე განათების კარადა, დიფირნის კორპუსით, დაცვის კლასით IP54, კარის ჩამკეტი მოწყობილობით, ორპოლუსა ავტომატური ამომრთველით 25ა/2P -1ც კონტაქტორით 220ვ, კოჭა 220ვ I6-16ა-1ც, მდნობადი მცველი 6ა-1ც ერთფაზა მრიცხველით 220ვ, 63ა-1ც ფოტორელე, 220ვ, ჩართვა 2÷6.5ლუქ. გამორთვა 3÷13ლუქ.	კომპლ.	1	
2		გარე განათების კონსოლური ტიპის სანათი ნატრიუმიანი მაღალი წნევის ნათურით, სიმძლავრით 0.150კვტ გამფვი მარეგულირებელი მოწყობილობით	ც.	6	
3		ნათურა ნატრიუმიანი მაღალი წნევის, სიმძლავრით 150ვტ, 220ვ. OMS-VBOSRAM 150,E40	ც.	6	
4		ლითონის ანძა: h=9,0მ. -	ც.	6	
5		კრონშტეინი L=1.5მ. -Φ60მმ.	ც.	6	
6		ერთფაზა ავტომატური ამომრთველი ნომინალურ დენზე $I_ნ$=6,0ა. გარე განათებისათვის	ც.	6	
7		სპილენძის ძარღვიანი ძალოვანი კაბელი მიწაში ჩასადები კვეთით 1(3X6)კვ.მმ.	მ	200	სიბრტყე ნაბეჭდზე, ფრონტის ნახაზის დონეზე
8		სპილენძის ძარღვიანი ძალოვანი კაბელი კვეთით 1(3X2.5)კვ.მმ.	მ	70	
9		დამიწების ფოლადის კუთხოვანა ელექტროდი 50X50X5მმ, L=3.0მ	ც	6	
10		დამიწების ფოლადის სალტე 40X4მმ	მ	6	
11		პლასტმასის დამცავი სქელკედლიანი მილი Φ63მმ.	მ	40	
12		პლასტმასის გოფრირებული დამცავი მილი Φ32მმ.	მ	200	

№ რ/რ	პოზიციის აღნიშვნა	მასალის დასახელება	ერთ. დას.	რაოდენობა	შენიშვნები
1	2	3	4	5	6
		სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა მოცულობა			
1		ტრანშეის გაითხრა.	$მ^3$.	60	
2		გრუნტის უკან ჩაყრა და მოხწორება.	$მ^3$.	44	
3		საწოლის მომზადება.	$მ^3$.	14	
4		კაბელის ფატარება მილში	მ.	200	
5		ორმოების დაბურღვა ბოძების მონტაჟისთვის	ც.	6	
6		ბოძების მონტაჟი (დაბეტონება) ორმოებში	ც.	6	
7		ბეტონის მოცულობა ბოძების დასაბეტონებლად	$მ^3$.	0.5	
8		სანათების მონტაჟი ფოლადის ბოძებზე	ც.	6	

მანამდებობა	ხელმოწ.	გვარი	**შ.პ.ს. "საქბინრემპროექტი"**			
დირექტორი.		ა. ჯაფარიძე				
პრ. მთ. არქ.		ო. ჭელიძე	ქ. გუგლიდში დემურიას ქ.№1-ში მდებარე შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები			
შეასრულა		ნ. ბონაძე				
შეამოწმა		ლ.კობახიძე	ელექტროტექნიკური ნაწილი	სტადია	ფ.№	სულ.ფ
				მ.პ.	ე-16	16
			ელ. მოწყობილობების და მასალების სპეციფიკაცია (დასასრული)	დაკვეთა	ინვ.№	თარიღი