

საავტომობილო გზა "ახალშენის გზა-ზ/ახალშენი-ჯოჯო" კმ 0+000 -კმ 2+200; კმ 7+000 -კმ 8+800 მონაკვეთებზე ა/ბეტონის საფარის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები; კმ 2+200 -კმ 3+600 მონაკვეთზე გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

სამუშაოა მოცულობების კრებსითი უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	მონაკვეთი			სულ
			1. კმ 0+000 - კმ 2+125	2. კმ 2+125 - კმ 3+525	3. კმ 7+015 - კმ 8+800	
1	2	3	4	5	6	7
	1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	2125	1400	1785	5310
2	გვერდულზე თიხნაროვანი ფენის მოხსნა გრეიდერით დატვირთვა ექსკავატორით ავტოთვითმცლელელებზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	21	14	18	53
	2. მიწის ვაკისი					
1	მე-3-ე კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვით ა/თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში	მ³		190		190
2	ყრილის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³		1266		1266
3	II კატ. გრუნტში კიუვეტების მოწყობა მექანიზირებული მეთოდით, ნაყარში გატანით	მ³	918	332	640	1890
4	იგივე ხელით, ორმაგი გადაყრით	მ³	92	33	64	189
	3. ხელოვნური ნაგებობები					
1	არსებული მიწების შეკეთება	ც	5	4	4	13
2	ხიდის შეკეთება	ცალი	1			1
	4. საგზაო სამოსი					
	ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება:					
1	ორმოების დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	8,5	7,5		16

2	ორმოების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	კგ	5,95	5,28		11,23
3	ორმოების შევსება წვრილმაცვლოვანი მკვრივი სფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი , მარკა II	მ²	170	151		320,97
	ხშირი ბადისებრი ბზარები თ დაზიანებული უბნების შეკეთება:					
1	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ამოჭრა ფრეზით (საშ. სიღრმით 5 სმ-ზე) ტრანსპორტირება ბაზაში	მ²	595	528		1123,395
2		მ³	29,75	26,42		56,16975
3	თხევადი ბიტუმით დამუშავება	კგ	416,50	369,88		786,3765
4	ორმოების შევსება წვრილმაცვლოვანი მკვრივი სფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი , მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	595	528		1123,395
	დიდი ჯდენებით და ტალღებით, საფუძვლიანად დაზიანებული საფარის შეკეთება:					0
1	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა მექანიზირებული წესით და გატანა ნაყარში	მ²	765	679		1444
2		მ³	283,1	251,4		534,4
3	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 18 სმ	მ³	138	122		260
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ), სისქით 14 სმ	მ²	765	679		1444
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	კგ	53,55	47,56		101,11
6	დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილმაცვლოვანი მკვრივი სფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი , მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	765	679		1444

	საგალი ნაწილის ნაწიბურების აღდგენა:					
1	დაზიანებული ნაწიბურების დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4,25	4,4		9
2	თხევადი ბიტუმით დამუშავება:	კბ	2,975	3,08		6
3	ნაწიბურების აღდგენა წვრილმაცვლოვანი მკვრივი სფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი , მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	9	7		16
	განივი პროფილების შესწორება:					
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	კბ	2975	2680		5655
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმაცვლოვანი მკვრივი სფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი , მარკა II, სისქით 2 სმ	მ²	8500	7656,5		16157
		ტ	38	34	0	73
	საგზაო სამოსის სრული კონსტრუქციის მოწყობა					
	ქვესაგები ფენის მოწყობა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70)მმ, h-18სმ.	მ³			1645	1645
	საფუძველი ფრაქციული ღორღი (0-40მმ), h-14სმ.	მ²			6792	6792
	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	კბ			4754,05	4754
	საფარი - წვრილმაცვლოვანი მკვრივი სფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი , მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	8500	7656,5	5588	21744
	გვერდულების გამაგრება - ღორღი (0-40მმ), h-14სმ.	მ³	68	41	55	164
	გზის კუთვნილება და მოწყობა					0
1	მიერთებების და ადგილობრივი შესასვლელების შეკეთება	ც	13	7	10	30
2	მიერთებებზე ლითონის წყალგამტარი მილების მოწყობა	ც	2	5		7
3		გრძ.მ	27	70		97
	საგზაო შემოფარგვლა					
1	სასიგნალო ბოძკინტების მოწყობა	ცალი				0
2	ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების მოწყობა	გრძ.მ				0
3	ბეტონის სპეკპროფილის პარაპეტების დაყენება	ც				0