

ქ. თბილისის საჯარო სკოლა №108

დეფექტური აქტი

საბუნებისმეტყველო კაბინეტის, ლაბორატორიისა და I სართულის დერეფნის მოწყობის სამუშაოები

| სამშენებლო სამუშაოები |                                               | განზ.     | რაოდენ. |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|
| 1                     | 2                                             | 3         | 4       |
|                       | I.დემონტაჟის სამუშაოები                       |           |         |
|                       | 1. საბუნებისმეტყველო კაბინეტი                 |           |         |
| 1                     | არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი           | კვ.მ      | 3.20    |
| 2                     | კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა             | კვ.მ      | 40.00   |
| 3                     | ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა            | კვ.მ      | 55.00   |
| 4                     | არსებული პარკეტის დემონტაჟი                   | კვ.მ      | 55.00   |
|                       | 2. ლაბორატორია                                |           |         |
| 1                     | არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი           | კვ.მ      | 4.40    |
| 2                     | კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა             | კვ.მ      | 35.00   |
| 3                     | ჭერიდან არსებული შეთეთრების მოხსნა            | კვ.მ      | 20.00   |
| 4                     | არსებული ტიხრების დემონტაჟი                   | კუბ.მ     | 10.00   |
| 5                     | არსებული პარკეტის დემონტაჟი                   | კვ.მ      | 20.00   |
| 6                     | არსებული რკინის გისოსების დემონტაჟი           | კვ.მ      | 18.00   |
|                       | 3. I სართულის სველი წერტილის დერეფანი         |           |         |
| 1                     | კედლებიდან არსებული ნაღესის მოხსნა            | კვ.მ      | 27.00   |
| 2                     | ჭერიდან ძველი ნაღესის მოხსნა                  | კვ.მ      | 14.80   |
| 3                     | კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა             | კვ.მ      | 14.00   |
| 4                     | სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე             | ტ         | 1.20    |
|                       | ჯამი                                          |           |         |
|                       | ზედნადები ხარჯები                             | 10%       |         |
|                       | ჯამი                                          |           |         |
|                       | გეგმიური დაგროვება                            | 8%        |         |
|                       | ჯამი                                          |           |         |
|                       | II.სამშენებლო სამუშაოები                      |           |         |
|                       | 1. საბუნებისმეტყველო კაბინეტი                 |           |         |
| 1                     | ხის კარის მოწყობა, ორფრთიანი                  | კვ.მ      | 3.20    |
| 2                     | ხის კარის შეღ. ზეთის საღებავებით              | კვ.მ      | 6.40    |
| 3                     | ხის კარის საკეტის მოწყობა                     | კომპლექტი | 1.00    |
| 4                     | კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით | კვ.მ      | 102.00  |
| 5                     | ჭერის შეფითხვნა, შეთეთრება                    | კვ.მ      | 55.00   |
| 6                     | იატაკზე ლამინატის დაგება                      | კვ.მ      | 55.00   |
| 7                     | პლინტუსების მოწყობა                           | გრძ.მ     | 38.00   |
| 8                     | კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით            | კვ.მ      | 4.00    |
| 9                     | აგურის ტიხრის მოწყობა                         | კვ.მ      | 4.00    |
| 10                    | იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ.30მმ            | კვ.მ      | 55.00   |

|    |                                                 |           |       |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-------|
|    | 2. ლაბორატორია                                  |           |       |
| 1  | მეტალოპლასმასის კარის მოწყობა                   | კვ.მ      | 2.50  |
| 2  | აგურის ტიხრის მოწყობა                           | კვ.მ      | 5.00  |
| 3  | კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით              | კვ.მ      | 10.00 |
| 4  | კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით   | კვ.მ      | 60.00 |
| 5  | იატაკზე ლამინატის დაგება                        | კვ.მ      | 20.00 |
| 6  | ჭერის შეფითხვნა, შეთეთრება                      | კვ.მ      | 20.00 |
| 7  | ხელსაბნის მოწყობა შემრევით(ფეხიანი)             | კომპლექტი | 1.00  |
| 8  | პლასტმასის მილების მოწყ. დ=50მმ-მდე კერძოდ დ-25 | გრძ.მ     | 10.00 |
| 9  | პლასტმ. საკანალიზაციო მილები დ=50მმ             | გრძ.მ     | 6.00  |
| 10 | ფასონური ნაწილები                               | ცალი      | 12.00 |
| 11 | პლინტუსების მოწყობა                             | გრძ.მ     | 14.50 |
| 12 | იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ30მმ               | კვ.მ      | 20.00 |
|    | 3. I სართულის სველი წერტილის დერეფანი           |           |       |
| 1  | აგურის ტიხრის მოწყობა                           | კვ.მ      | 3.85  |
| 2  | კედლების მობათქაშება გაჯის ხსნარით              | კვ.მ      | 27.00 |
| 3  | კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთის საღებავით   | კვ.მ      | 41.00 |
| 4  | ჭერის მობათქაშება გაჯის ხსნარით                 | კვ.მ      | 14.80 |
| 5  | ჭერის შეფითხვნა, შეთეთრება                      | კვ.მ      | 14.80 |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | ზედნადები ხარჯები                               | 10%       |       |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | გეგმიური დაგროვება                              | 8%        |       |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | IV. ელექტროობის სამუშაოები                      |           |       |
|    | 2კაბინეტში, ლაბორატორიასა და დერეფანში          |           |       |
| 1  | საკაბელო არხის მონტაჟი                          | მ         | 20.00 |
| 2  | ჭერის სანათის მონტაჟი                           | ცალი      | 9.00  |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან                    | 75%       |       |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | მოგება                                          | 8%        |       |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | ჯამი I-IV თავების                               |           |       |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                       | 5%        |       |
|    | ჯამი                                            |           |       |
|    | დღგ                                             | 18%       |       |
|    | ჯამი                                            |           |       |