

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი



სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობის

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV კოდი - 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან (საგადასახადოდან) ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

2.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

2.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

- ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).
- ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.
- გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ვრცელდება სუბკონტრაქტორებზეც (მათი არსებობის შემთხვევაში).

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია

3.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

3.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: მოწყობის სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 110 715 (ასათი ათას შვიდასთხუთმეტი) ლარს. შესყიდვის ობიექტია სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

3.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

3.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

3.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

3.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

3.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ის სახით;

3.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 3%-ის ოდენობით. ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული ყველა დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნაღველიან პერიოდში წარმოებასთან.

3.2.6 თუკი, დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა, სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის დააფიქსირა 20%-ზე მეტი სხვაობა (რაც გულისხმობს პროექტით გათვალისწინებული მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრად განსხვავებული ღირებულების წარმოდგენას), ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად მასალებისა და მოწყობილობების მიწოდების შესაძლებლობა. სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა ასევე უნდა უზრუნველყოს წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის ჩატარება სსიპ „ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა. აღნიშნული დასაბუთების და/ან ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.2.7 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

3.2.8 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

3.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები და პირობები

3.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს 4 (ოთხი) თვეში.

4. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა

4.1 რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით;

4.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №4-ის შესაბამისად; მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

4.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი; (მიმწოდებელი ვალდებულია დაეთანხმოს სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილ გეგმა გრაფიკს).

4.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 100 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი №3-ის შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღრიცხვებით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა #2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშფაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ხელვაჩაურის მუნიპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

5. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

6 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

6.1 ანგარიშსწორების პირობა:

6.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

6.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 20%-ს.

6.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2, ფორმა №3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

6.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციას თანდადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

6.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვე სამუშაოების დასრულების დღიდან.

6.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

6.3.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

6.3.2 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. (ვადაგადაცილებული დღეები ითვლება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის შემდეგ). თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.3.3 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

6.3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 4 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.3.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 6.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

6.4.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

6.4.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

6.4.2.1 მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

6.4.2.2 თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

6.4.2.3 შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის გაფრთხილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

6.4.2.4 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირა ვალდებულების დროულად შესრულებას;

6.5 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

6.5.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ.

6.5.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

7. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. ქ. ბათუმი, დიდაჭარისქ. #23, ტელ: 0422 259327 მადონა სამნიძე.

8. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;

ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა

სოფ. ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
	რ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურით 90გრძ/მ და 15გ/მ ცხაურის გარეშე		
1	მიწის მოჭრა სანიაღვრე არხის მოსაწყობად 90გ/მ 105X0,8X0,9=75,6	100 მ³	0,7560
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	241,69
2	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა სანიაღვრე არხის ქვეშ მ-75 105X0,9X0,1	100 მ³	0,0945
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	42,525
	მანქანები (მიქსერი)	მან/სთ	9,450
	ბეტონი მ-75	მ³	9,639
	ყალიბის ფარი	მ²	15,215
	დახერხილი ხე	მ³	0,163
	სხვა მასალები	ლარი	2,646
3	რ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 0,8X0,2X105+0,15X0,5X2X105	100მ³	0,3255
	შრომითი დანახარჯი 450X1,15	ლარი	168,45
	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	13,85
	ბეტონი მ200	მ³	33,20
	ყალიბის ფარი	მ²	52,41
	დახერხილი ხე	მ³	0,56
	არმატურა $\Phi 10$ A III 105X11X1,05+3X0,7=2315,25	გ/მ	2315,25
	სხვა მასალები	ლარი	9,11
4	ლითონის ცხაურის მოწყობა 90გ/მ	100 გ/მ	0,900
	შრომითი დანახარჯი მისად 312X1,15	კაც/სთ	322,20
	მანქანები	მან/სთ	18,45
	არმატურა $\Phi 20$ A III	გ/მ	772,00
	კუთხოვანა 50X50X4 90X2	გ/მ	180,00
	ელექტროდი	პაჩკა	18,00
	ბაღგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	36,00
	სხვა მასალა	ლარი	5,40
დახურული ტიპის სანიაღვრე არხის მოწყობა 18გრძ/მ ღ=300მმ SN8 გოფირებული მილით			
5	მიწის მოჭრა სანიაღვრე არხის მოსაწყობად 18გ/მ 18X0,9X0,8=12,96	100 მ³	0,12960
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	41,43
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქე 50სმ 8,1- 5,08=3,02	100მ³	0,0302
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,45
	სატკეპნი პნევმოხელაზე	მან/სთ	0,07
	ქვიშა	მ³	3,32

	სხვა მასალები	ლარი	0,15
7	საკანალიზაციო გოფირებული მილის (გადასაბმელებით) SN-8 მოწყობა ღიაშებური ღ-300 მმ	1კმ	0,018
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7,3
	მანქანები	მან/სთ	3,0
	გოფირებული მილი SN- ღ-300მმ	გ/მ	18,2
	სხვა მასალები	ლარი	0,4
8	გრუნტის უკუჩაყრა ბულდოზერით 18X0,9X0,3	1000 მ³	0,00486
	ბულდოზერი 96(130)	მან/სთ	0,025
5ც რ/ბეტონის სანიაღვრე ჭის მოწყობა ცხაურით 1X1X1			
9	გრუნტის გათხრა ხელით სანიაღვრე ჭის მოსაწყობად 1,1X1,1X1,1X5	მ³	6,655
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	13,71
10	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 10სმ)	100 მ³	0,00605
	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,091
	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,013
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,017
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,006
	ღორღი	მ³	0,738
11	რ/ბეტონის სანიაღვრე ჭის მოწყობა ცხაურით (1X1X0,2+0,15X0,8X2+0,15X0,8X0,7X2)X5	10მ³	0,3040
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	80,86
	მანქანები	მან/სთ	0,93
	ბეტონი მ250	მ³	2,924
	არმატურა Φ10A-III 70X5	გ/მ	350,0
	ხის დაფები	მ³	0,420
	ცხაურა 80X80	ცალი	5,00
	სხვა მასალები	ლარი	5,59
12	სანიაღვრე არხის ცხაურის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორივე მხრიდან (90X0,6X2)	100 მ².	1,08
	შრომითი დანახარჯი 68	კაც/სთ	73,44
	მანქანები 0,03	ლარი	0,03
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	27,00
	ოლიფა (გრუნტი)	კგ	2,16
	გამხსნელი	ლიტრი	10,80
	სხვა მასალები	ლარი	0,22
	2ც სკვერის ბორდიურებით მოწყობა		
13	მიწის მოჭრა ბორდიურის მოსაწყობად (24X0,2X0,2)X2	100 მ³	0,0192
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	6,14
14	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ) 24X0,2X0,05X2	100 მ³	0,0048
	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,072
	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,010
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,013
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,005
	ღორღი	მ³	0,586
15	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 0,30X0,15X24X2	100გ/მ	0,480
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ.	35,52
	მანქანები	მან/სთ	0,34
	ბორდიური	მ	48,00
	ბეტონი მ-200	მ³	2,83
	ცემენტის ხსნარი	მ³	0,03

	სხვა მასალები	ლ	4,61
50გ/მ ბორდიურის მოწყობა			
16	მიწის მოჭრა ბორდიურის მოსაწყობად 50X0,2X0,2	100 მ³	0,0200
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	6,39
17	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ) 50X0,2X0,05	100 მ³	0,0050
	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,075
	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,011
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	0,014
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,005
	ღორღი	მ³	0,610
18	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა 0,30X0,15X50	100გ/მ	0,500
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ.	37,00
	მანქანები	მან/სთ	0,36
	ბორდიური	მ	50,00
	ბეტონი მ-200	მ³	2,95
	ცემენტის ხსნარი	მ³	0,03
	სხვა მასალები	ლ	4,80
19	ლითონის სექციური ღობის მოწყობა პროფილებით 50გ/მ სიმაღლით 60სმ	100 გ/მ	0,600
	შრომითი დანახარჯი მისად 312X1,15	კაც/სთ	214,80
	მანქანები	მან/სთ	12,30
	მილკვადრატი 50X50X2 0,9X48	გ/მ	43,20
	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	96,00
	მილკვადრატი 25X25X1,5 (0,54X312)	გ/მ	168,48
	ფოლადის ფურცელი 100X100X5	კგ	18,90
	ელექტროდი	პაჩკა	7,00
	ბაღვარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	14,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,60
20	ლითონის ღობის შეღება ანტიკოროზიული საღებავით ორივე მხრიდან (50X0,6X2)	100 მ².	0,60
	შრომითი დანახარჯი 68	კაც/სთ	40,80
	მანქანები 0,03	ლარი	0,02
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	15,00
	ოლიფა (გრუნტი)	კგ	1,20
	გამხსნელი	ლიტრი	6,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,12
სოფლის ცენტრში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიის მოასფალტება 1500კვმ			
21	მასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 5სმ)	100 მ³	0,750
	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	15,8
	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 79 კვტ	მან/სთ	0,9
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე 18ტ	მან/სთ	17,3
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,7
	ღორღი	მ³	94,5
	წყალი	მ³	5,3
	ასფალტის საფარის მოწყობა მეორე ფენა	1000 მ²	1,500
	შრომითი დანახარჯი 37,5+0,07+0,07	კ/სთ.	56,46
	ასფალტო-ბეტონი დამგები მანქანები 3,02+3,7+11,1+2,3	მან/სთ	30,18
	ასფალტო-ბეტონის ნარევი წვრილმარცვლოვანი 91,1+11,4+11,4	ტონა	170,85
	სხვა მასალები 14,5+0,2+0,2	ლ	22,35
23	ბითუმის ემულსიის მოსხმა პირველი ფენა	100 მ²	15,000
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ.	216,00
	ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მან/სთ	107,10
	თხევადი ბითუმი	ტონა	0,90

	ქეიშა	მ³	7,50
	ნარევი ასფალტის	ტონა	107,10
24	მიწის მოჭრა წერტილოვანი საძირკვლისათვის სკამების მოსაწყობად 0,2X0,2X0,2X4X4	100 მ³	0,00128
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	0,41
25	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლისა მოწყობა	100მ³	0,00128
	შრომითი დანახარჯი 450X1.15	ლარი	0,662
	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	0,054
	ბეტონი მ250	მ³	0,131
	ყალიბის ფარი	მ²	0,206
	დახერხილი ხე	მ³	0,002
	სხვა მასალები	ლარი	0,036
26	სკამის მოწყობა სიგრძით 1,82გ/მX4ც	მ²	4,40
	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	21,604
	მანქანები	მან/სთ	1,056
	ხის მასალა	მ3	0,160
	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	28,8
	მილი დ=60 სისქე 3,0მმ	გ/მ	20,0
	კუთხოვანა 70X70X5	გ/მ	1,12
	არმატურა დ-12	ტ	0,0044
	მსჭვადი	ც	84,0
	სხვა მასალა	მან	0,4
27	4ც ხის სკამების გალაქვა	100მ²	0,16
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9,8
	მანქანები	მან/სთ	0,011
	ლაქი მისად	მ²	3,5
	ფითხი	კბ	4,5
	ოლოფა	კბ	1,7
	სხვა მასალა	მან	0,064
28	4ც სკამის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,095
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,5
	მანქანები	ლარი	0,0029
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	2,4
	გამხსნელი	კბ	2,6
	სხვა მასალები	ლარი	0,018
ბეტონის საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია და გამაგრება 3ც კონფორსის მოწყობით			
29	მიწის მოჭრა ქვაბულში 0,6X1X0,7X3	100 მ³	0,0126
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	4,03
30	მოსამზადებელი ფენის მოწყობა ღორღისაგან ფრაქცია 5-20 მმ (სისქე 10სმ) 0,6X0,1X1X3	100 მ³	0,00180
	შრომითი დანახარჯი	მან/სთ	0,027
	ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის79კვტ	მან/სთ	0,004
	სატკეპნი პნევმოხელაზე 18ტ	მან/სთ	0,005
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ	0,002
	ღორღი	მ³	0,300
31	რკ/ბეტონის კონფორსის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა მ300 ბეტონით	მ³	5,1
	შრომითი დანახარჯი	ლარი	43,04
	მანქანები	მან/სთ	5,61
	ბეტონი მ300	მ³	5,18
	ყალიბის ფარი	მ²	9,38
	დახერხილი ხე	მ³	0,22
	ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,011
	ელექტროდი	კბ	5,10

	არმატურა Φ12A-III	გ/მ	150,00
	არმატურა Φ8A-III	გ/მ	27,00
	საჭრელი ქვა	ც	2,00
	საკოჭი მავთული	კმ	0,50
	სხვა მასალები	ლარი	2,35
32	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა დ=50მმ	გ/მ	10,0
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	5,8
	მანქანები	ლარი	0,0460
	პლასტმასის მილი დ=50	გ/მ	10,0
	სხვა მასალები	ლარი	2,080
33	ბათქაშის მოწყობა და დაზიანებული კედლის შევსება აღდგენა	100 მ².	0,15
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15,15
	ცემენტის ტუმბო 1მ³/სთ	ლარი	0,62
	მანქანები 2,7	ლარი	0,41
	ცემენტის დუღაბი 1:2	მ³	0,70
	სხვა მასალა	მან	0,05
34	სარეაბილიტაციო კედლის და კონფორსის შეღებვა	100 მ².	0,150
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21,75
	მანქანები	მან/სთ	0,0030
	საღებავი ფასადის	კმ	9,45
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კმ	14,55
	სხვა მასალები	ლარი	0,24
35	ცემენტის მჭიმის მოწყობა ასსვლელ კიბის მარშზე სისქე 3სმ	100 მ²	0,20
	შრომითი დანახარჯი (18,8+1.36)	კაც/სთ	4,03
	მანქანები (0,95+0,46)	მან/სთ	0,28
	ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	1,00
	სხვა მასალები	ლარი	1,27
36	ბათქაშის მოწყობა დაზიანებული კიბის კედლის ფერდობებზე	100 მ².	0,10
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10,10
	ცემენტის ტუმბო 1მ³/სთ	ლარი	0,41
	მანქანები 2,7	ლარი	0,27
	ცემენტის დუღაბი 1:2	მ³	0,70
	სხვა მასალა	მან	0,03
37	კიბის კედლის ფერდობის შეღებვა	100 მ².	0,20
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	29,00
	მანქანები	მან/სთ	0,0040
	საღებავი ფასადის	კმ	12,60
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი 79+18	კმ	19,40
	სხვა მასალები	ლარი	0,32
38	მეტალო-პლასმასის სარეკლამო განცხადების დაფის მოწყობა ორგანიზაციის შემინული 1,1X1,1	კომლ	2,00
არსებული მოსაცდელის რეაბილიტაცია			
39	ქვიშის საფარის მოწყობა სისქე 9სმ	100მ³	0,0162
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,350
	ავტოგრეიდერი 108ც/სმ	მან/სთ	0,002
	ბულდოზერი 79კვტ	მან/სთ	0,042
	სატკეპნი პნევმოსვლაზე	მან/სთ	0,123
	ქვიშა 9სმ	მ³	2,041
40	ბეტონის დეკორატიული ქაფენილის ფილების დაგება სისქე 5სმ	100მ²	0,180
	შრომითი დანახარჯი 40X1.15	მ²	8,3

	მანქანები 12.9X1.15	მან/სთ	2,7
	სატკეპნი 5ტ მისაღებებით	მან/სთ.	0,9
	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მან/სთ.	0,099
	ქვაფენილი ბეტონის დეკორატიული	მ²	18,9
41	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100 მ².	0,45
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	65,25
	მანქანები	მან/სთ	0,01
	საღებავი ფასადის	კგ	28,35
	ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი ფასადის	კგ	43,65
	სხვა მასალები	ლარი	0,72
42	ლითონის კუტიკარის მოწყობა	ტნ	0,06656
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,4
	მანქანები	მან/სთ	1,34
	მილკვადრატი 50X50X2	გ/მ	3,60
	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	3,60
	მილკვადრატი 25X25X1,5	გ/მ	5,40
	არმატურა Φ14 A-III	გ/მ	2,000
	ანჯამა	ც	4,000
	საკეტი	კომლ	1,000
	ელექტროდი	შეკერ	0,5
	საჭრელი ქვა	ც	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,2
43	ლითონის სექციური მოაჯირის მოწყობა პროფილებით 2ცX0,7X1,8	100 გ/მ	0,036
	შრომითი დანახარჯი მისად 312X1,15	კაც/სთ	12,89
	მანქანები	მან/სთ	0,74
	მილკვადრატი 50X50X2	გ/მ	4,20
	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	8,00
	მილკვადრატი 25X25X1,5	გ/მ	10,80
	ფოლადის ფურცელი 100X100X5	კგ	1,60
	ელექტროდი	პაჩკა	1,00
	ბალგარქის ქვა (საჭრელი დისკი)	ც	2,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,22
44	ჭიშკრის და მოაჯირის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,038
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,6
	მანქანები	ლარი	0,0011
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	1,0
	გამხსნელი	კგ	1,0
	სხვა მასალები	ლარი	0,007
45	მიწის მოჭრა წერტილოვანი საძირკვლისათვის სკამების მოსაწყობად 0,2X0,2X0,2X4X3	100 მ³	0,00090
	შრომითი დანახარჯი 278X1,15	კაც/სთ	0,29
46	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლისა მოწყობა	100მ³	0,00090
	შრომითი დანახარჯი 450X1.15	ლარი	0,466
	მანქანები 37X1,15	მან/სთ	0,038
	ბეტონი მ250	მ³	0,092
	ყალიბის ფარი	მ²	0,145
	დახერხილი ხე	მ³	0,002
	სხვა მასალები	ლარი	0,025
47	სკამის მოწყობა სიგრძით 1,82გ/მX3ც	მ²	3,30
	შრომითი დანახარჯი მისად	კაც/სთ	16,203
	მანქანები	მან/სთ	0,792
	ხის მასალა	მ3	0,120
	მილკვადრატი 50X30X2	გ/მ	21,6
	მილი დ=60 სისქე 3,0მმ	გ/მ	15,0
	კუთხოვანა 70X70X5	გ/მ	0,84
	არმატურა დ-12	ტ	0,0033

	მსკვადი	ც	63,0
	სხვა მასალა	მან	0,3
48	3ც ხის სკამების გალაქვა	100მ²	0,12
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,4
	მანქანები	მან/სთ	0,008
	ლაქი მისად	მ ²	2,6
	ფითხი	კბ	3,4
	ოლოფა	კბ	1,3
	სხვა მასალა	მან	0,048
49	3ც სკამის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²	0,07125
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,8
	მანქანები	ლარი	0,0021
	ანტიკოროზიული საღებავი	კბ	1,8
	გამხსნელი	კბ	1,9
	სხვა მასალები	ლარი	0,014
50	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტ	90,00

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა.