ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების ცხრილი

№	დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	შენიშვნა
1	ქვაბულის დამუშავება	მ³	800,0	დადგინდეს ადგილზე
2	ხიმინჯის ბეტონი	მ³	38,4	B 30 W6 F200
3	როსტვერკის ბეტონი	მ³	44,0	B 30 W6 F200
4	ბურჯის ტანის ბეტონი	მ³	49,0	B 30 W6 F200
5	საკარადე კედლის ბეტონი	მ³	8,4	B 30 W6 F200
6	წამწისქვედის ბეტონი	მ³	3,6	B 30 W6 F200
7	ფრთის ბეტონი	მ³	6,7	B 30 W6 F200
8	გაბიონი ქვაყრილი მოჭრილი მოედანზე	მ³ / კგ.	416,0 / 1216,0	იტალიური
9	ხიმინჯის არმატურა AIII	კგ.	4867,9	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
10	როსტვერკის არმატურა AIII	კგ.	2936,8	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
11	ბურჯის ტანის არმატურა AIII	კგ.	988,6	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
12	საკარადე კედლის არმატურა AIII	კგ.	532,0	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
13	წამწისქვედის არმატურა AIII	კგ.	185,4	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
14	ფრთის არმატურა AIII	კგ.	461,4	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
15	ლითონის მალის ნაშენის რეზინის არმირებული საყრდენი ნაწილები	ცალი	4,0	РОЧЕСП
16	ლითონის მალის ნაშენის წონა	კგ.	6622,5	
17	სავალი ნაწილის ფილის ბეტონი არმატურა AIII	მ³ / კგ.	10,0 / 1148,4	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
17	გადასასვლელი ფილის გალასტის გალიში	მ³	5,4	
18	გადასასვლელი ფილის ბეტონის წოლარა	მ³	1,8	B 30 W6 F200
19	გადასასვლელი ფილის ბეტონი	მ³	6,0	
20	გადასასვლელი ფილის არმატურა AIII	კგ.	233,6	გამრავლებულია 1,1 კოეფ.
21	ლითონის მოაჯირის ელემენტებისა და თვალსაჩინოების წონა	კგ.	4931,4	
21	ბიტუმის მოწყობა	მ²	63,7	
22	ასფალტობეტონი	მ³	2,22	B 30 W6 F200

შენიშვნა: მიწის სამუშაოები, ქვაბულის, გალასტისა და გაბიონების მოცულობები დადგინდეს ადგილზე.

სადეფორმაციო ნაკერის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების ცხრილი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ. ერთეული.	რაოდენობა
1	სადეფორმაციო ნაკერის მოწყობა	ც/ბრძ. მ.	2/3,7
2	ბეტონის ბურღვა (-12 მმ L-12 sm)	ც/ბრძ. მ.	38/4,56
3	დიუბელი (ანკერი) L-12 sm)	ც/კბ.	38/35,2
4	თვითმჭრელი სჭვალი 12	ც/კბ.	38/9,4
5	კომპენსატორი K-1790x12 L63 L-200	ც/კბ.	2/1771,0
6	ლითონის ფურცელი 5X3000X7000 მმ	ც/კბ.	38/226,1
7	შეცხების მასტიკა	კბ.	2/11,0

შენიშვნა: 1. დაწვრილებითი მონაცემები იხილეთ შესაბამის ნახაზებზე.
2. სადეფორმაციო ნაკერის მონაცემები იხილეთ ფურც. ა-19-ზე.

შ.პ.ს „საქზამცნიერება“			ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მამი-ედიყის გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა და ს/გზის რეაბილიტაცია
გენ. დირექტორი	თ. შილაკაძე		
პ მ ი	თ. ახანიშვილი		ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების ცხრილი — ფ.№ ა-1
კონსტრუქტორი	ჯ. ვაშაკიძე		2014

შპს
საქზამცნიერება
STATE METSNIEREBA
შ.პ.ს