

დმანისის მუნიციპალიტეტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების გზებისა და ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი

ქ. დმანისი - 2016 წელი

შინაარსი

- ❖ ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის;
- ❖ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები;
- ❖ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 7 აპრილის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის №9 ბრძანების შესაბამისად (<http://procurement.gov.ge/>).

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები

1. შესყიდვის ობიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ.დიდი დმანისის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოწყობა (317 გრძ.მ)			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	გ³	60
2	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი 0 40 მმ სისქით 12 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 1,26	გ³	240
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2-ზე	ტნ	0,8
4	წვრილმარცვლოვანი მრგვალი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	1268
5	მისაყრელი გვერდულები (მარჯვენა მხარეს) ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 10 სმ. სიგანით 1,0 მ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით	გ³	39
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარდისუბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოწყობა (263 გრძ.მ)			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	გ³	55
3	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი 0 40 მმ სისქით 12 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 1,26	გ³	200
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2-ზე	ტნ	0,63
7	წვრილმარცვლოვანი მრგვალი ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	1052
8	მისაყრელი გვერდულები (მარჯვენა მხარეს) ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 10 სმ. სიგანით 1,0 მ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით	გ³	32
სოფ. ჯავახში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (გზის სიგრძე 450 მ)			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
	გზის მოხრეშვა 450 გრძ.მ		
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	გ³	45
2	გზის სავალი ნაწილის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ნამგილებური პროფილით სისქით ღერძზე 15 სმ	გ³	412
	სანიაღვრე არხის მოწყობა მონ. რკ. ბეტონით ზომ. 40X40 სმ 341გრძ.მ (დახურული არხის გამოკლებით)		
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით	გ³	115
2	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	გ³	25
3	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ძირის ქვეშ სისქით 5 სმ	გ³	10
4	სანიაღვრე არხის მონოლითური ბეტონი B-22.5, W6, F-200		
	– ძირი	გ³	30,7
	– კედლები	გ³	27,3
	– არხის არმატურა Φ8A-I	ტნ	2,76
	– არმატურის გადასაბმელი მავთული d-3.0მმ	ტნ	0,14

5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით არხის გვერდებზე	გ³	15
6	ეზოებში შესასვლელების ქვეშ ლითონის მილის ჩადება D=400მმ, საერთო სიგრძით 109 მ	გრძ.მ	109
7	პკ 3+92 და პკ 4+20-ში მონოლითური ბეტონის ჭის მოწყობა კვ. 1,0x1.0x1.0 (h) მ. კედლის სისქით 20 სმ, ძირის 25 სმ, B-25, W6, F-200		
	– ძირი	გ³	1
	– კედლები	გ³	1,9
8	ჭის გადახურვა რკ. ბეტონის ფილით ზომ. 1.4x1.4 მ. თუჯის მრგვალი ხუფით ჩარჩოთი	ც	2,00
9	პკ 4+45-ზე არსებულ ლითონის მილის შესასვლელი სათავისებზე მონოლითური ბეტონის ჭის მოწყობა კვ. 1,0x1.0x1.0 (h) მ. კედლის სისქით 20 სმ, ძირის 25 სმ, B-25, W6, F-200		
	– ძირი	გ³	0,5
	– კედლები	გ³	0,9
10	მონ. ბეტონის პარაპეტის მოწყობა მილის სათავისებზე ზომ. 2x0.3x0.4 მ (h) (2ც)	გ³	0,5
11	ტრასის ბოლოში პკ 4+45/პკ 0+00-დან პკ 0+35-მდე (არსებული მილის შესასვლელამდე) მონ. რკ. ბეტ. არხის მოწყობა კვ. 0,5x0.5 (h) მ. 35 გრძ.მ B-22.5, W6, F-200		
	– ძირი	გ³	3,9
	– კედლები	გ³	4,4
	– არმატურა A-I	ტნ	0,20
	– არმატურა A-III	ტნ	0,38
12	არმატურის ღეროების გადასაბმელი მავთული	ტნ	0,03
13	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ძირის ქვეშ სისქით 5 სმ	გ³	1,3
14	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	6
15	გრუნტის უკუჩაყრა არხის გვერდებზე ხელით	მ3	2

სოფ. გომარეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია სიგრძით (753მ)

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებები	რაოდენობა
1	2	3	5
	სანიაღვრე არხის მოწყობა ლითონის შუაზე გადაჭრილი მილით ღ-430 მმ		
	ა) მარცხენა მხარე 581 გრძ.მ (ეზოებში შესასვლელებსა და მიმდებარე ქუჩების სიგრძეების გამოკლებით)		
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე დაყრით	გ³	95
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	გ³	10
3	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	გ³	14
4	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	290
5	ნახევარმილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო) ზიდვის მანძილი 8 კმ	გრძ.მ	581
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	გ³	25
7	ღორღის საგები ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	გ³	4
8	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	75

9	ეზოში შესასვლელებზე ლითონის ნახევარმილის მონტაჟი დ-430 მმ (25-ეზოს ჭიშკარი) (მილები უფასო) ზიდვის მანძილი 8 კმ	გრძ.მ	150
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	12
11	ეზოში შესასვლელის არმატურის ბადე უჯრით 50X50 მმ არმატურა Φ28A-III	ტნ	13,00
12	გრძივი ზოლოვანა ნახევარმილის გვერდებზე B-5 სმ, d-5 მმ	ტნ	0,60
13	შედულების ნაკერი (ელექტროდი)	კვ	70,00
	ბ) სანიაღვრე არხის მოწყობა ლითონის შუაზე გადაჭრილი მილით, 290 გრძ.მ მარჯვენა მხარე პკ 0+00 პკ 3+30-მდე (ეზოებში შესასვლელებსა და მიმდებარე ქუჩების სიგრძეების გამოკლებით)		
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	45
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	5
3	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	7
4	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	145
5	ნახევარმილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო) ზიდვის მანძილი 8 კმ	გრძ.მ	290
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	25
7	ღორღის საგები ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	0,7
8	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	12
9	ეზოში შესასვლელებზე ლითონის ნახევარმილის მონტაჟი დ-430 მმ (4-ეზოს ჭიშკარი)	გრძ.მ	24
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2
11	ეზოში შესასვლელის არმატურის ბადე უჯრით 30X30 მმ	ტნ	2,10
12	გრძივი ზოლოვანა ნახევარმილის გვერდებზე B-5 სმ, d-5 მმ	ტნ	0,10
13	შედულების ნაკერი (ელექტროდი)	კვ	12,00
	გზების გადაკვეთაზე ლითონის მრგ.მილების მოწყობა ა)მარცხენა მხარე 3 ც. საერთო სიგრძით 10+6+6=22 მ.		
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	12
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	1
3	მილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო)	გრძ.მ	22
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	3
	ბ) მარჯვენა მხარე 2ც საერთო სიგრძით 8+8=16		
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	8
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	1
3	მილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო)	გრძ.მ	16
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2
	გზის სავალი ნაწილის მოხრეშვითი სამუშაოები 753 გრძ.მ სიგანით 5,0 მ		

1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	გპ	55
2	გზის სავალი ნაწილის მოხრეშვა -ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა კარიერში ექსკავატორით 0,65 მ3 დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე და შემოტანა 10 კმ-ის მანძილიდან .დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22	გპ	517
3	შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის გაშლა გრეიდერით და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით ღერძზე 15 სმ- სისქის შენარჩუნებით	გპ	517
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანში ხიდის რეაბილიტაცია			
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებები	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ხიდის სავალი ნაწილის გრუნტის მოხსნა ექსკავატორით V-0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე გადაყრით	გპ	12
2	ძველი ხიდის ხის ლაგების დემონტაჟი ხელით და გატანა 20 მ-ში	გპ	7
3	ახალი გარანდული ანტისეპტიკური ხსნარით გაჟღენთილი ხის ლაგების მონტაჟი ხიდის ლითონის გრძივ ორტესებრ კოჭებზე 50 ზომ. 15X15 სმ ბიჯით 20 სმ	გპ	7
4	ანტისეპტიკური ხსნარით გაჟღენთილი სავალი ნაწილის ხის ფიცრების სისქით 6 სმ დაჭედება ხის ლაგებზე	გპ	4,7
5	ხიდის მოაჯირის მოწყობა სიგრძით 13 მ	გრძ.მ	13
	–მოაჯირის (ჯებირის) დგარების მონტაჟი ხიდის გრძივ განაპირა ორტესებრ კოჭებზე სიმაღლით 1,6 მ. თითოეული ლითონის მილი ღ-100 მმ 1,5 2,0 მ-ის ინტერვალით 16 ც.	გრძ.მ	25,6
	– მოაჯირის ლითონის მილი ღ-100 მმ.	გრძ.მ	26
	–კიბის მოაჯირის შემავსებელი Ø 18- A-I	ტნ	0,1
6	ხიდის განივი კოჭი შველერი 14 (დგარის ლითონის მილის-8ც სიგრძით 6,0 მ დასამაგრებლად)	ტნ	0,75
7	შედულების ნაკერი 3.0% (ელექტროდი)	კბ	20,00
8	ხიდის სავალი ნაწილის მოხრეშვა სისქით 10 სმ და მოტკეპნა მექანიკური სატკეპნით	გპ	8
9	ხიდის ერთ-ერთ გვერდზე მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა 7 მ- სიგრძის 1,5 მ სიმაღლის და 0,4 მ სიგანის კედლის მოწყობა B-22.5, W6, F-200		
	– ფუნდამენტი	გპ	2,5
	– კედლის ტანი	გპ	4,2
10	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	გპ	3
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	გპ	0,5
12	მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კბ	10

2. სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღე.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

- ❖ სატენდერო წინადადების საერთო ფასი უნდა მოიცავდეს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- ❖ ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში (ლარში).
- ❖ ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

- ❖ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 10% შეჩერდება ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე.
- ❖ საბოლოო ანგარიშწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. (საექსპერტო მოსახურების ხარჯებს დაფარავს მიმწოდებელი).

4. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

5. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში:

5.1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე (261300ლარი), შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის“ დასკვნით (საექსპერტო მოსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი).

5.2 ტექნიკური დავალების 5.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის

შემთხვევაში, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში) მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭება-მდე, სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს განესაზღვრება ვადა, (მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღის ოდენობით - ზუსტ თარიღს განსაზღვრავს სატენდერო კომისია და აცნობებს პრეტენდენტს) ტექნიკური დავალების 5.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოსადგენად.

5.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში), ხოლო დედანი რჩება შემსყიდველთნ.

5.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

5.5 დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამობა სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

- ❖ შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით განხორციელებული სარემონტო (სარეაბილიტაციო) სამუშაოების მიღების მიზნით გამგებლის 2015 წლის 28 აპრილის №43 ბრძანებით შექმნილ კომისიასთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით.

6. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილება დაახლოებით 500000 ლარის ღირებულებით. აღნიშნულის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი №4-ის შესაბამისად) - ხელშეკრულებ(ებ)ი სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით, უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

7. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძლავი ნებისმიერი ფორმით(ქირა, თხოვება და ა.შ) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი, სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ცხრილი №5-ის შესაბამისად, ხოლო ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს სისტემის მეშვეობით.

8. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან სადაზღვეო გარანტია:

9. ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან სადაზღვეო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. (ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო ან სადაზღვეო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა შესრულების ვადას).

10. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი

11. სამუშაოების საგარანტიო ვადაა ობიექტის ჩაბარებიდან 2 (ორი) კალენდარული წელი. ამ პერიოდის განმავლობაში ყველა გამოვლენილ ხარვეზს ან ნაკლის აღმოფხვრა ევალება მიმწოდებელს.

12. სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს სტატუსის: „ხელშეკრულება დადებულია“, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით“ ან „ტენდერი შეწყვეტილია“ მინიჭებამდე.

13. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების (ტექნიკური დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადების ფასი) წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას "შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები"-ს 2-12 პუნქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.

პრეტენდენტ(ებ)მა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი ინფორმაცია და დოკუმენტები (შევსებული სრულყოფილად ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ):

- ❖ რეკვიზიტები - დანართი №1 შესაბამისად;
- ❖ შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვა - დანართი №2 შესაბამისად;
- ❖ სამუშაოთა შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი - დანართი №3 შესაბამისად;
- ❖ პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილება, დაახლოებით 500000 ლარის ღირებულებით. - დანართი №4 შესაბამისად;
- ❖ პრეტენდენტის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ხელშეკრულებ(ებ)ა სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით) დანართი №4 შესაბამისად;
- ❖ ინფორმაცია მანქანა-მექანიზმების საკუთრების, თხოვნების ან იჯარის შესახებ, დანართი 5-ის შესაბამისად, ხოლო ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს სისტემის მეშვეობით.

დანართი №1

1.	ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი და თანამდებობა	
2.	მომსახურე ბანკი	
3.	ბანკის კოდი	
4.	ანგარიშის ნომერი	

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

დანართი №2

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ.დიდი დმანისის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოწყობა (317 გრძ.მ)										
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	მ³	60							
2	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი 0 40 მმ სისქით 12 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 1,26	მ³	240							
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2-ზე	ტნ	0,8							
4	წვრილმარცვლოვანი მრგვალი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	1268							

5	მისაყრელი გვერდულები (მარჯვენა მხარეს) ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 10 სმ. სიგანით 1,0 მ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით	მ³	39							
ჯამი										
ზედნადები ხარჯები									—%	
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება									—%	
ჯამი										
გაუთვალისწინებელი ხარჯები									_%	
ჯამი										
დღგ									18%	
ჯამი										
სულ ჯამი										
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარდისუბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოწყობა (263 გრძ.მ)										
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	მ³	55							
3	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი 0 40 მმ სისქით 12 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 1,26	მ³	200							
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2-ზე	ტნ	0,63							
7	წვრილმარცვლოვანი მრგვალი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	1052							
8	მისაყრელი გვერდულები (მარჯვენა მხარეს) ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 10 სმ. სიგანით 1,0 მ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით	მ³	32							
ჯამი										
ზედნადები ხარჯები									—%	
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება									—%	
ჯამი										
გაუთვალისწინებელი ხარჯები									_%	
ჯამი										
დღგ									18%	
ჯამი										
სულ ჯამი										

სოფ. ჯავახში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (გზის სიგრძე 450 მ)

[illegible]

	– ძირი	მ³	0,5							
	– კედლები	მ³	0,9							
10	მონ. ბეტონის პარაპეტის მოწყობა მილის სათავისებზე ზომ. 2x0.3x0.4 მ (h) (2ც)	მ³	0,5							
11	ტრასის ბოლოში პკ 4+45/პკ 0+00-დან პკ 0+35-მდე (არსებული მილის შესასვლელამდე) მონ. რკ. ბეტ. არხის მოწყობა კვ. 0,5x0.5 (h) მ. 35 გრძ.მ B-22.5, W6, F-200									
	– ძირი	მ³	3,9							
	– კედლები	მ³	4,4							
	– არმატურა A-I	ტნ	0,20							
	– არმატურა A-III	ტნ	0,38							
12	არმატურის ღეროების გადასაბმელი მავთული	ტნ	0,03							
13	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ძირის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	1,3							
14	გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3	6							
15	გრუნტის უკუჩაყრა არხის გვერდებზე ხელით	მ3	2							
ჯამი										
ზედნადები ხარჯები									–%	
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება									–%	
სულ										
გაუთვალისწინებელი ხარჯები									_%	
სულ ჯამი										
დღგ									18%	
ჯამი										
სულ ჯამი										

სოფ. გომარეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია სიგრძით 753მ

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	სანიაღვრე არხის მოწყობა ლითონის შუაზე გადაჭრილი მილით დ-430 მმ									
	ა) მარცხენა მხარე 581 გრძ.მ (ეზოებში შესასვლელებსა და მიმდებარე ქუჩების სიგრძეების გამოკლებით)									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	95							
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	10							
3	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	14							

4	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	290							
5	ნახევარმილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო) ზიდვის მანძილი 8 კმ	გრძ.მ	581							
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	25							
7	ღორღის საგები ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	4							
8	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	75							
9	ეზოში შესასვლელებზე ლითონის ნახევარმილის მონტაჟი დ-430 მმ (25-ეზოს ჭიმკარი) (მილები უფასო) ზიდვის მანძილი 8 კმ	გრძ.მ	150							
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	12							
11	ეზოში შესასვლელის არმატურის ბადე უჯრით 50X50 მმ არმატურა Φ28A-III	ტნ	13,00							
12	გრძივი ზოლოვანა ნახევარმილის გვერდებზე B-5 სმ, d-5 მმ	ტნ	0,60							
13	შედულების ნაკერი (ელექტროდი)	კვ	70							
	ბ) სანიაღვრე არხის მოწყობა ლითონის შუაზე გადაჭრილი მილით, 290 გრძ.მ მარჯვენა მხარე კვ 0+00 კვ 3+30-მდე (ეზოებში შესასვლელებსა და მიმდებარე ქუჩების სიგრძეების გამოკლებით)									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ³ გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	45							
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	5							
3	ღორღის საგები სანიაღვრე არხის ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	7							
4	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	145							
5	ნახევარმილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო) ზიდვის მანძილი 8 კმ	გრძ.მ	290							
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	25							
7	ღორღის საგები ნახევარმილის ქვეშ სისქით 5 სმ	მ³	0,7							
8	არსებული 430მმ-იანი მილის გაჭრა შუაზე ავტოგენით	გრძ.მ	12							
9	ეზოში შესასვლელებზე ლითონის ნახევარმილის მონტაჟი დ-430 მმ (4-ეზოს ჭიმკარი)	გრძ.მ	24							
10	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2							
11	ეზოში შესასვლელის არმატურის ბადე უჯრით 30X30 მმ	ტნ	2,10							
12	გრძივი ზოლოვანა ნახევარმილის გვერდებზე B-5 სმ, d-5 მმ	ტნ	0,10							
13	შედულების ნაკერი (ელექტროდი)	კვ	12,00							

	გზების გადაკვეთაზე ლითონის მრგ.მილების მოწყობა ა)მარცხენა მხარე 3 ც. საერთო სიგრძით 10+6+6=22 მ.									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	12							
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	1							
3	მილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო)	გრძ.მ	22							
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	3							
	ბ) მარჯვენა მხარე 2ც საერთო სიგრძით 8+8=16									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	8							
2	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	1							
3	მილის მონტაჟი ადგილზე (მილები უფასო)	გრძ.მ	16							
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2							
	გზის სავალი ნაწილის მოხრეშვითი სამუშაოები 753 გრძ.მ სიგანით 5,0 მ									
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	მ³	55							
2	გზის სავალი ნაწილის მოხრეშვა - ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა კარიერში ექსკავატორით 0,65 მ3 დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და შემოტანა 10 კმ-ის მანძილიდან დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22	მ³	517							
3	შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის გაშლა გრეიდერით და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით ღერძზე 15 სმ- სისქის შენარჩუნებით	მ³	517							
ჯამი										
ზედნადები ხარჯები									—%	
ჯამი										
გეგმიური დაგროვება									—%	
სულ										
გაუთვალისწინებელი ხარჯები									_%	
ჯამი										
დღგ									18%	
ჯამი										
სულ ჯამი										

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანში ხიდის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ხიდის სავალი ნაწილის გრუნტის მოხსნა ექსკავატორით V-0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე გადაყრით	მ³	12							

[illegible]

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი დმანისის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოწყობა (317 გრძ.მ)											
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	მ³	60								
2	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი 0 40 მმ სისქით 12 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 1,26	მ³	240								
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2-ზე	ტნ	0,8								
4	წვრილმარცვლოვანი მრგვალი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	1268								
5	მისაყრელი გვერდულები (მარჯვენა მხარეს) ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 10 სმ. სიგანით 1,0 მ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით	მ³	39								
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. კარდისუბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოწყობა (263 გრძ.მ)											
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	მ³	55								
3	საფუძველი-ფრაქციული ღორღი 0 40 მმ სისქით 12 სმ. დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით 1,26	მ³	200								
4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,6 კგ/მ2-ზე	ტნ	0,63								
7	წვრილმარცვლოვანი მრგვალი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ2	1052								
8	მისაყრელი გვერდულები (მარჯვენა მხარეს) ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტი სისქით 10 სმ. სიგანით 1,0 მ, დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით	მ³	32								
სოფ. ჯავახში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (გზის სიგრძე 450 მ)											
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	გზის მოხრეშვა 450 გრძ.მ										
1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	მ³	45								
2	გზის სავალი ნაწილის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ნამგილებური პროფილით სისქით ღერძზე 15 სმ	მ³	412								
	სანიაღვრე არხის მოწყობა მონ. რკ. ბეტონით ზომ. 40X40 სმ 341გრძ.მ (დახურული არხის გამოკლებით)										
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	115								
2	მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	25								

[illegible]

1	გზის ტალღისებური პროფილის გასწორება გრეიდერით გრუნტის გადაადგილებით გზის ღერძზე	გ³	55								
2	გზის სავალი ნაწილის მოხრეშვა -ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის დატვირთვა კარიერში ექსკავატორით 0,65 მ3 დატვირთვა ა/თვითმცვლელებზე და შემოტანა 10 კმ-ის მანძილიდან .დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით კ-1,22	გ³	517								
3	შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის გაშლა გრეიდერით და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით ღერძზე 15 სმ- სისქის შენარჩუნებით	გ³	517								
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანში ხიდის რეაბილიტაცია											
Nº	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	1-15	16-30	31-45	46-60	61-75	76-90	91-105	106-120
1	2	3	4								
1	ხიდის სავალი ნაწილის გრუნტის მოხსნა ექსკავატორით V-0.65 მ3 გრუნტის გვერდზე გადაყრით	გ³	12								
2	ძველი ხიდის ხის ლაგების დემონტაჟი ხელით და გატანა 20 მ-ში	გ³	7								
3	ახალი გარანდული ანტისეპტიკური ხსნარით გაჟღენთილი ხის ლაგების მონტაჟი ხიდის ლითონის გრძივ ორტესებრ კოჭებზე 50 ზომ. 15X15 სმ ზიჯით 20 სმ	გ³	7								
4	ანტისეპტიკური ხსნარით გაჟღენთილი სავალი ნაწილის ხის ფიცრების სისქით 6 სმ დაჭედება ხის ლაგებზე	გ³	4,7								
5	ხიდის მოაჯირის მოწყობა სიგრძით 13 მ	გრძ.მ	13								
	–მოაჯირის (ჯეხირის) დგარების მონტაჟი ხიდის გრძივ განაპირა ორტესებრ კოჭებზე სიმაღლით 1,6 მ. თითოეული ლითონის მილი დ-100 მმ 1,5 2,0 მ-ის ინტერვალით 16 ც.	გრძ.მ	25,6								
	– მოაჯირის ლითონის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	26								
	–კიბის მოაჯირის შემავსებელი Ø 18- A-I	ტნ	0,1								
6	ხიდის განივი კოჭი შველერი 14 (დგარის ლითონის მილის-8ც სიგრძით 6,0 მ დასამაგრებლად)	ტნ	0,75								
7	შედულების ნაკერი 3.0% (ელექტროდი)	კგ	20,00								
8	ხიდის სავალი ნაწილის მოხრეშვა სისქით 10 სმ და მოტკეპნა მექანიკური სატკეპნით	გ³	8								
9	ხიდის ერთ-ერთ გვერდზე მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა 7 მ- სიგრძის 1,5 მ სიმაღლის და 0,4 მ სიგანის კედლის მოწყობა B-22.5, W6, F-200										
	– ფუნდამენტი	გ³	2,5								
	– კედლის ტანი	გ³	4,2								
10	გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის გვერდზე დაყრით	გ³	3								
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	გ³	0,5								
12	მოაჯირების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	კგ	10								

№	დამკვეთი ორგანიზაციის დასახელება	სამუშაოთა შესრულების ვადა (დაწყება - დასრულება)	ხელშეკრულების ღირებულება
1.			
2.			
3.			
...			

* დანართი №4 წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილება დაახლოებით 500000 ლარის ღირებულებით. აღნიშნულის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (დანართი №4-ის შესაბამისად) - ხელშეკრულებ(ებ)ი სამუშაოთა შესრულების მიღება-ჩაბარების და ფორმა #2 აქტ(ებ)ით, უნდა აიტვირთოს სისტემაში.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

№	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	აღწერილობა		მფლობელის ან სარგებლობის ფორმა
		მოდელი	გამოშვების წელი	(საკუთარი, იჯარა, თხოვება)
1				
2				
3				
4				
.....				

დანართი №5-ში მოთხოვნილი ინფორმაცია დოკუმენტაციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს სისტემის მეშვეობით.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან
ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც
ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

ქ. დმანისი

----- 2016 წელი

ერთის მხრივ დმანისის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებელის გოგი ბარბაქაძის სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA----- ელექტონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ერთი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები“ - SPA----- ელექტონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები და პირობები, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 დმანისის მუნიპალიტეტის სოფლების გზებისა და ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა (CPV -45200000).
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოს აღწერა მოცემულია შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრებში და პირობებში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს, დ.დ.გ.-ს ჩათვლით.
- 4.2. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი
- 4.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

5.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

5.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება 5.2 პუნქტის შესრულებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.

5.4. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 10% შეჩერდება ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე.

5.5. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დასკვნის გაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. (საექსპერტო მოსახურების ხარჯებს დაფარავს მიმწოდებელი).

6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის ან მისი ეტაპის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3. შემსყიდველის მხრიდან ნაწილობრივ (ეტაპობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე **უფლებამოსილი პირია** -----.

6.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით განხორციელებული სარემონტო (სარეაბილიტაციო) სამუშაოების მიღების მიზნით გამგებლის 2015 წლის 28 აპრილის №43 ბრძანებით შეიქმნილ კომისიასთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით.

7. სამუშაოს შესრულების პირობები

7.1. სამუშაოს დასრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 120(ასოცი) კალენდარულ დღეში.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოების წარმოშობის შესახებ;

8.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

8.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

8.3.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს ----- (ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადას).

9.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტია გამოიყენება შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულების გამო.

9.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივი დაბრუნება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

10.1. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს ----- .

10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

12.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

12.5. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 (ხუთი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

12.6. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს-მაჟორი

13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიაწინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოსდაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმამხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არმიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან დამოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

16.2. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მხარეთა მხრიდან მისი ხელმოწერის შემდეგ.

17. რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
დმანისის მუნიციპალიტეტი	-----
მის.: ქ. დმანისი, წმ. ნინოს №41	მის.: -----
საიდენტიფიკაციო კოდი: 228928391	საიდენტიფიკაციო კოდი: -----
საბანკო რეკვიზიტები:	საბანკო რეკვიზიტები: -----
სახელმწიფო ხაზინა TRSGE22	-----
ერთიანი ანგარიში: GE24NB0330100200165022	ბანკის კოდი: -----
ტელ.: 0(360) 22-11-53	ანგარიშის ნომერი: -----
	ტელ.: -----

დმანისის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

_____ გოგი ბარბაქაძე

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სატენდერო კომისიის აპარატში. კომისიის აპარატის წევრები: საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში-თამუნა ნინიაშვილი: ტელ. 599 85-67-97 და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში - ეკა ციხელაშვილი: ტელ. 599 89-88-90.

ელ.ფოსტა: tenderidmanisi@gmail.com