

დანართი № 1 (ხარჯთაღრიცხვა)

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, გმირის და სამხედროს ქუჩების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მოცულობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	ერთეულის ფასისა და მოცულობის ნამრავლი (ლარი)
1	2	3	4	5	6
თავი I გმირის ქუჩა					
	კორპუსები №2,3,3ა				
	ა) ბორდიურების მოწყობა				
1	საფარისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუნებით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ3	3,6		
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	6,7		
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ პირაპირების შეღესვით	გრძ/მ	62,0		
	ბეტონი მ-200	მ3	3,6		
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ3	0,04		
	ბ) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსი ტიპი I)				
6	დაზიანებული საფარის და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით ჩ _{საშ} =35სმ დატვირთვით 95%	მ³	853,86		
7	იგივე ხელით 5%	მ³	44,94		
8	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში საშუალოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	1662,78		
9	საფუძვლის მომზადება კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით ჩ _{საშ} =20სმ	მ³	513,60		
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	2568,00		
11	ბიტუმის მოხსნა 0.6კგ/1მ²	ტ	1,541		
12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	2568,00		
	გ) ტროტუარი (საგზაო სამოსი ტიპი II)				
13	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ²	96,00		
14	ბიტუმის მოხსნა 0.6კგ/1მ²	ტ	0,06		
15	ტროტუარის საფარის მოწყობა კვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ²	96,00		
	დ) სათვალთვალო ჭები				
16	სათვალთვალო ჭების ამოწევა (ან დაწევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	6,00		
	ბეტონი მ-300	მ3	0,60		
	კორპუსები №4,4ა				
	ე) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსი ტიპი I)				
17	დაზიანებული საფარის და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით ჩ _{საშ} =35სმ დატვირთვით 95%	მ³	401,66		
18	იგივე ხელით 5%	მ³	21,14		

19	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში საშუაგოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	782,18		
20	საფუძვლის მომზადება კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით $\rho_{საშ}=20\text{სმ}$	მ³	241,60		
21	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	1208,00		
22	ბიტუმის მოსხმა 0.6კგ/1მ²	ტ	0,72		
23	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	1208,00		
	ე) სათვალთვალო ჭები				
24	სათვალთვალო ჭების ამოწევა (ან დაწევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	7,00		
	ბეტონი მ-300	მ3	0,70		
	თავი I ჯამი	ლარი			
თავი II სამხედროს ქუჩა					
	კორპუსები №4,5,6,7				
	ა) ბორდიურების მოწყობა				
1	საფარისა და საფუძვლის დაშლა პნ. ჩაქუნებით ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ3	1,00		
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	1,90		
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ პირაპირების შეღვსვით	გრძ/მ	16,0		
	ბეტონი მ-200	მ3	1,0		
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ3	0,01		
	ბ) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსი ტიპი I)				
4	დაზიანებული საფარის და საფუძვლის მოსხმა ექსკავატორით $\rho_{საშ}=30\text{სმ}$ დატვირთვით 95%	მ³	1020,30		
5	იგივე ხელით 5%	მ³	53,70		
6	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში საშუაგოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	1986,90		
7	საფუძვლის მომზადება კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით $\rho_{საშ}=15\text{სმ}$	მ³	537,00		
8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	3580,00		
9	ბიტუმის მოსხმა 0.6კგ/1მ²	ტ	2,148		
10	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ ტიპი „ბ“ მარკა II	მ²	3580,00		
	გ) ტროტუარი (საგზაო სამოსი ტიპი II)				
11	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ²	30,00		
12	ბიტუმის მოსხმა 0.6კგ/1მ2	ტ	0,02		
13	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ2	30,00		
	დ) სათვალთვალო ჭები				
14	სათვალთვალო ჭების ამოწევა (ან დაწევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	5,00		
	ბეტონი მ-300	მ3	0,50		
	თავი II ჯამი	ლარი			
	სულ თავი I-ის და თავი II-ის ჯამი	ლარი			

	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	ლარი	%		
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)	ლარი	%		
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3% (*)	ლარი	3%		
	ჯამი	ლარი			
	დღგ (18%)	ლარი	18%		
	სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ლარი			
1	ერთეულის ღირებულების მოცულობაზე გამრავლებით მიღებულ რიცხვსა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ღირებულებას;				
2	(*) გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შსა-ს გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის ან ხელშეკრულების შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში; გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3 % შეუცვლელად (*).				
3	გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის (ხარჯთაღრიცხვა) წარმოდგენა (დაზუსტება) შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დაზუსტების შემთხვევაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა; ასევე დაუშვებელია დაზუსტებისას შეიცვალოს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 3 % (*).				
4	ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.				