

სამშენებლო მოცულობების კრებსითი უწყისი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/ზსა კოხი-ვერულიძეები კმ0+400 საყრდენი კედლის მშენებლობა-
მოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1,1	ხეების მოჭრა და ამოძირკვა d _{საშ} -16-20სმ	ც	15	
2. რკინაბეტონის ძვრდა საყრდენი კედლის მოწყობა, L=28მ				
2,1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	406	33გ ჯგIII
2.2	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	20	33გ ჯგIII
2,3	ღორღის საგები h-10სმ	მ³	5	
2.4	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის მოწყობა:			
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	90,7	
	არმატურა	კგ	672	
2.5	კედლის უკან ჰიდროიზოლაციის და დრენაჟის მოწყობა:			
	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	123	
	მსუყე თიხის ეკრანი	მ³	9	
	რიყის ქვა d=20-30 სმ	მ³	14	
	პლასტმასის მილი d-100 მმ	გრძ.მ	7	
2.6	კარიერიდან მოხიდული ხრეშოვანი გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით და დატკეპნა ფენებად	მ³	322	6გ ჯგIII