

სამშენებლო მოცულობების კრებსითი უწყისი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი საავტომობილო გზა „ჩიქუნეთი-ქვ.ქოქოლეთის“ კმ 0+300
ახალი ხილის მშენებლობის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1.1	ტრასის აღდგენა დამაგრება	კმ	0	
2. მიწის სამუშაოები				
2.1	ყრილის მოწყობა ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით, დატკეპნა ფენებად ვიბროსატკეპნებით	მ³	126	
3. ხელოვნური ნაგებობები				
	რკებეტონის სწორკუთხა მილის 4.0x2.5მ მოწყობა:			
	მილის ტანის მოწყობა:			
3.1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	125	
3.2	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა რეზერვში	მ³	10	
3.3	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუნებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	14	
3.4	ღორღის საგები h-10სმ	მ³	3	
3.5	ბეტონის საგები h-20სმ	მ³	5	
3.6	მონოლითური რკინაბეტონის მილის ტანის და კორდონის ქვის მოწყობა:			
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	29,0	
	არმატურა	კგ	5445	
3.7	მილის ტანზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა:			
	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	57	

	სათავისების მოწყობა:			
3.8	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	228	
3.9	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	17	
3.10	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუჩებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	10	
3.11	ღორღის საგები h-10სმ	მ³	4	
3.12	მონოლითური რკინაბეტონის სათავისების მოწყობა:			
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	24,4	
	არმატურა	კბ	1154	
3.13	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	45	
3.14	უკუშევსება ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა ფენებად	მ³	194	
3.15	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	247	
3.16	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	19	
3.17	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუჩებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	31	
4. საბზაო შემოფარგვლა				
4.1	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები „მბ“	ც	6	