

სსიპ ქალაქ თბილისის N60 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

ფორმა 2

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	1.დემონტაჟის სამუშაოები								
1	კედლიდან საღებავის ჩამოფხეკა/დაკეჭვით	კვ.მ	100						
2	ჭერიდან	კვ.მ	98						
3	ლინოლიუმის აყრა	კვ.მ	170						
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	კუბ.მ	1						
5	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	კუბ.მ	1						
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	კუბ.მ	1						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯი								
	ჯამი								
	მოგება								
	ჯამი								
	2.სამონტაჟო სამუშაოები								
1	კედლების დაფითხვნა და შეღებვა მაღალხარისხიანი ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ	100						
2	კედლების დაფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიით	კვ.მ	100						

3	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით		98						
4	ლამინირებული იატაკის მოწყობა (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ	50						
5	ლინოლიუმის დაგება (მაღალი ხარისხის ქეჩაზე)	კვ.მ	170						
6	იატაკის მოღვევნა და სამი პირი მაღალი ხარისხის ლაკის წასმა	კვ.მ	48						
7	ფანჯრის ხის რაფის შეღებვა გეთოვანი საღებავით	კვ.მ	2,79						
	ჯამი								
	3.ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები								
1	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	6						
	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	2						
2	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	2						
3	ელ.სადენის მონტაჟი (3*1,5) სანათებზე	გრძ.მ	18						
4	ელ.სადენის მონტაჟი (3*2,5) როზეტებზე	გრძ.მ	70						
5	ლუმინესცენტური სანათი ერთნათურიანი 1X36ვტ 1მეტრის სიგრძით, დახურული, დაფისთვის	ცალი	3						
6	ლუმინესცენტური სანათი ორნათურიანი 2X36ვტ 1მეტრის სიგრძით, დახურული,	ცალი	12						
	გამანაწილებელი კოლოფი		2						
	ჯამი								
	მოგება								
	ჯამი								
	1+2+3 თავების ჯამი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი								
	ჯამი								
	დ.ღ.გ.	18%	18%						

	ჯამი								
	უფლებამოსილი საექსპერტო ორგანოს მომსახურება								
	სულ ჯამი								