პკ 70+00



მ 1:100 ჰორიზონტალური
მ 1:50 ვერტიკალური

საპროექტო ნიშნული Designed Level	0,75 -40,0‰	2,25 4,2‰	2,25 -25,0‰	0,75 -40,0‰	0,20 0,25 0,20						
ღერძის ხაზიდან დაშორება Offset from Centreline	267.88	267.91	267.90	267.85	267.82 267.43 267.71						
არსებული ნიშნული Existing Level	267.71	267.65	267.58	267.75	267.73 267.72 267.71						
ღერძის ხაზიდან დაშორება Offset from Centreline	0.75	2.25	2.25	0.75							

დამკვეთი Customer	ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი Chkhorotsku Municipality	პროექტის დასახელება Project Name	სოფ. ნაკიანის ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, II ეტაპის მუშა პროექტი Village Nakiani's main road's rehabilitation project	კონსულტანტი Consultant	შ.პ.ს. "გეომეფი" L.T.D. "GEOMAP"	ID. 215149177 ქ. თბილისი, შარტავას ქ.№35/37 ტელ: 599 72 55 77 ქ. სენაკი, რუსთაველის ქ.№227 ტელ: 591 16 30 16, 790 99 19 29 ელ. ფოსტა: info@geomap.ge Shartava Str. #35/37, Tbilisi, Georgia Tel: 599 72 55 77 Rustaveli Str. #227, Senaki, Georgia Tel: 591 16 30 16, 790 99 19 29 Email: info@geomap.ge	
						დირექტორი Manager	დ. კვარაცხელია D. Kvaratskhelia
						პრ. მენეჯერი Pr. Manager	მ. ჩიქოვანი M. Chiqovani
						დააპროექტა Designed	გ. ბერაია G. Beraia
						დასამტკიცა Approved	

დასახელება Title	განივი ჭრილი Cross Section	ნახაზის ორიგინალური ზომა A3(420x297) Original Drawing Size A3(420x297)			
		მასშტაბი Scale	1:100	თარიღი Date	2015
		ნახაზი № Drawing #	CS-014		