

**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი პირველ წყალტუბოში  
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების**

**საგზაო სამოსის  
მოცულობათა უწყისი**

Nº	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ერთეულზე	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	არსებული გზის დაზიანებული პროფილის აღდგენა	$\vartheta^2$	4200	
	ა/გრეიდერი			
	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი			
	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი			
2	არხის გაწმენდა ექსკავატორით	$\vartheta^3$	380	
	ა/მანქანაზე დატვირთვით			
	ექსკავატორი			
3	გზის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ 840X5გ	$\vartheta^2$	4200	
	ა/გრეიდერი			
	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი			
	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი			
3	სავალი ნაწილის მოწყობა ცხელი ა/ბეტონით სისქით 6სმ	$\vartheta^2$	4200	
	ა/დამბები			
	სატკეპნი 5ტ			
	სატკეპნი 10ტ			
4	გვერდულების მოწყობა ღორღით გასაშუალებული სისქით 10სმ სიგანით 0,5გ	$\vartheta^2$	840	
	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი			

შპს „არქიტექტონ“-ს

დირექტორი

ო. ჭილლაძე