

სამშენაობის მოცულობების კრების შუქის

ხელშეწყობის მშენებლობითი საპროექტო გზა „31 ღვედრის ქუჩა-შპს-მნათობი“ კმ0+000
ახალი ხიდის მშენებლობა-მოწყობის სამშენაობები

№	სამშენაობის დასახელება	ბან.	ტაშ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1. მოსამზადებელი სამშენაობები				
1.1	ტრასის აღდგენა დამაგრება	კმ	0,1	
2. მიწის სამშენაობები				
2.1	ყრილის მოწყობა ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით, დატკეპნა ფენებზე ვიბროსატკეპნებით	მ ³	105	
3. ხელოვნური ნაგებობები				
	რკ/ბეტონის სწორკუთხა მილის 4.0 x2.5მ მოწყობა:			
	მილის ტანის მოწყობა:			
3.1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	40	
3.2	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა რეზერვში	მ ³	3	
3.3	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუნებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	0	
3.4	ღორღის საგები h-10სმ	მ ³	2,4	
3.5	ბეტონის საგები h-20 სმ	მ ³	4	
3.6	მონოლითური რკინაბეტონის მილის ტანის და კორდონის ქვის მოწყობა:			
	ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	23,5	
	არმატურა	კგ	4373	
3.7	მილის ტანზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა:			
	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ ²	36,8	
სათავისების მოწყობა:				
3.8	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	180	
3.9	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	13	
3.10	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუნებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	0	

3.11	ღორღის საგები h-10სმ	მ ³	4	
3.12	მონოლითური რკინაბეტონის სათავესების მოწყობა:			
	ბეტონი B30 F200 W6	მ ³	24,4	
	არმატურა	კგ	1154	
3.13	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ ²	45	
3.14	უკუშევისება ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით და დატკეპნა ფენებად	მ ³	45	
3.15	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	50	
3.16	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	4	
3.17	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქუნებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ ³	0	
4. საბზარო შემოფარგვლა				
4.1	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტები „მპ“	ც	6	