

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ს/ხა "ჩუქუნეთი-ქოქოლეთი" ხიდი კმ 1+000
ხიდის რეაბილიტაცია

სამუშაოთა კრებისათი უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
ხიდის დაზიანებული ბურჯისა და სარგებულაციო ნაბეჭდების გამაბრმავება				
1	მოსამზადებელი სამუშაოები			
1.1	ხიდის რკინაბეტონის ბურჯისა და სარგებულაციო კედლების დაზიანებული (გამოფიტული) ზედაპირის დაშლა ხელით, სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა თვითმცლელეზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	13	
1.2	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ბადიებზე, მიწოდება ამწით, დატვირთვა თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში	მ³	5	
1.3	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ბადიებზე, მიწოდება ამწით, დატვირთვა თვითმცლელეზე და გატანა ნაყარში	მ³	2	
2	ხიდის რკინაბეტონის ბურჯისა და სარგებულაციო კედლების გაძლიერება მონოლითური რკინაბეტონით			
2.1	დაზიანებული ბურჯისა და სარგებულაციო კედლების ტანში ბურღილების მოწყობა	ც	8	
2.2	ბურღილებში სარდენაჟო პლასტმასის მილების d-75მმ მონტაჟი	გრძ.მ	2,4	
2.3	არსებული ბეტონის ზედაპირებზე ნაჭდეუების მოწყობა ხელით	მ²	128	
2.4	ზედაპირის გარეცხვა წყლის ჭავლით	მ²	128	
2.5	დაზიანებული ბურჯისა და სარგებულაციო კედლების ტანში ბურღილების მოწყობა და ბურღილებში არმატურის ანკერების ჩაყენება, ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხენით	ცალი	800	
		ტ	0,28	
2.6	არმატურის ბადისა და კბილი არმატურის დაყენება	ტ	2,44	
2.7	პერანგისა და დაზიანებული საფუძვლის დაბეტონება	მ³	61,64	
2.8	ხიდის შესასვლელში მალის საყრდენ კლდოვან გრუნტში ბურღილების მოწყობა და ბურღილებში არმატურის ანკერების ჩაყენება, ცემენტის ხსნარის ჩაჭირხენით	ტ	0,011	
2.9	მალის საყრდენის დაბეტონება	მ³	5	