

შ პ ს

“ ნოთა –2008 ”

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ღარში სასაშუალო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

პროექტი

2015 წელი

განმარტებითი ბარათი

პროექტი შესრულებულია, შ.პ.ს. “ნითა –2008 ”-ის მიერ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული საკონკურსო (№ 1697) მონაცემების მიხედვით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლიხის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩასატარებლად.

პროექტით გათვალისწინებულია:

a) *eklesiis ubani*

I. ჭაბურღილი (473354; 4623006)

ჭაბურღილის ტუმბოს მონტაჟი – 1 კომპლექტი

II. სასმელი წყლის რეზერვუარი მოწყობა

- გრუნტის გათხრა დგარების მოსაწყობად
- წყლის აგზის დგარების მოწყობა
- ლითონის ელემენტების ორჯერადი დებვა ზეთოვანი საღებავით

III. ჭაბურღილის შემოდობვა (10X10)

IV. მაგისტრალის მონტაჟი L=670 მ

- მიწათხრილის მომზადება მილსადენის მოსაწყობად
- ქვიშის საფენის მოწყობა
- წყლის მაგისტრალის მონტაჟი d-40; d-32 და d-25 პლასტმასის მილით.

b) *xevs gaRma ubani*

I. ჭაბურდილი (473486; 4622561)

- ჭაბურდილის მოწობა d=245 მმ, (კომპლექტი)
- ჭაბურდილის ტუმბოს მონტაჟი – 1 კომპლექტი

II. სასმელი წყლის რეზერვუარი მოწობა

- გრუნტის გათხრა დგარების მოსაწყობად
- წყლის აგზის დგარების მოწობა
- ლითონის ელემენტების ორჯერადი დებვა ზეთოვანი საღებავით

III. ჭაბურდილის შემოდობა (10X10)

IV. მაგისტრალის მონტაჟი L=1235 მ

- მიწათხრილის მომზადება მილსადენის მოსაწყობად
- ქვიშის საფენის მოწობა
- წყლის მაგისტრალის მონტაჟი d-50; d-32 პლასტმასის მილით.

V) ხევზე დასაკიდებელი ბაგირი

- გრუნტის ამოთხრა ხელით, ბაგირის საყრდენების და ანკერების მოსაწყობად
- საყრდენის და ანკერების ჩაბეტონება
- ხევზე დასაკიდებელი მილის ბაგირის მოწობა
- მილის თბოიზოლაცია

g) qvemo ubani

I. ჭაბურდილი (473484; 4622591)

- ჭაბურდილის მოწობა d=245 მმ, (კომპლექტი)
- ჭაბურდილის ტუმბოს მონტაჟი – 1 კომპლექტი

II. სასმელი წყლის რეზერვუარი მოწობა

- გრუნტის გათხრა დგარების მოსაწყობად
- წყლის ავზის დგარების მოწობა
- ლითონის ელემენტების ორჯერადი დებვა ზეთოვანი სადებავით

III. ჭაბურდილის შემოდობვა (10X10)

IV. მაგისტრალის მონტაჟი L=1250 მ

- მიწათხრილის მომზადება მილსადენის მოსაწყობად
- ქვიშის საფენის მოწობა
- წყლის მაგისტრალის მონტაჟი d-63; d-50; d-40 და d-32 პლასტმასის მილით.

d) sasmeli wylis rezervuari (badalas wyarosTan) (472263; 4622888)

ჭაბურდილის ტუმბოს მონტაჟი – 1 კომპლექტი

I. სასმელი წყლის რეზერვუარი მოწობა

- გრუნტის გათხრა დგარების მოსაწყობად
- წყლის ავზის დგარების მოწობა
- ლითონის ელემენტების ორჯერადი დებვა ზეთოვანი სადებავით

II. ჭაბურდილის შემოდობვა (10X10)

IV. მაგისტრალის მონტაჟი L=1320 მ

- მიწათხრილის მომზადება მილსადენის მოსაწყობად
- ქვიშის საფენის მოწყობა
- წყლის მაგისტრალის მონტაჟი d-63; d-50; d-40 და d-32 პლასტმასის მილით.

V. წყლის მრიცხველების მონტაჟი – 76 კომპლექტი

e) *saTavis mowyobaN* (470.505.7, 4.623.609.6.)

- გამანაწილებელი აგების (72875, 4622674;) (472948, 4623087) და წყალშემკრები აგების (472941, 4623098) მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შემდეგი ღირებულებებით:

1. სამშენებლო მასალების:

მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასების (სრფ) მიხედვით, 2015 წლის II კვარტლის დონეზე

2. შრომითი დანახარჯების:

მსგავს სამუშაოებზე საორიენტაციო საბაზრო ღირებულებებით (გამოკითხვის მეთოდით).

3. სატრანსპორტო ხარჯების:

მასალების გადაადგილების ღირებულებით შესყიდვის ადგილიდან (ქ. თბილისი) სამშენებლო ობიექტამდე.

სახარჯთაღრიცხოვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ, სავარაუდო ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარადეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

დირექტორი:

ზ. მახანელი