

სამუშაოთა მოცულობების პრეგსითი უფასოს

ქვემოთ მოცემული მდგრად ახორციელები სრულად ახორციელები სარწყავი არხის პრეგსითი უფასოს
რეკონსტრუქციის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	სათაო ნაგებობის მოწყობა პკ 0+000			
1.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით	გ ³	4	6ბ ჯგIII
1.2	ხრეშოვანი საგების h-10სმ მოწყობა ადგილობრივი გრუნტით	გ ³	0.3	
1.3	მონოლითური ბეტონის ჭის მოწყობა B22.5 F200 W6	გ ³	1,14	
1.4	ურდულის ლითონის ელემენტების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი	გბ	59	
1.5	არმატურის ცხაურის მოწყობა	გბ	3	
1.6	წისაცხები პიდროიზოლაცია (2 ჯერად) გრუნტოან შეხების ადგილებში	გ ²	5	
1.7	უკუმევსება ხელით ადგილობრივი გრუნტით	გ ³	2	
2	გოფრირებული პლასტმასის მილის d=200 მმ მოწყობა			
2.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	გ ³	58	6ბ ჯგIII
2.2	ხრეშოვანი საგების h-10სმ მოწყობა ადგილობრივი გრუნტით	გ ³	37	
2.3	პოლიეთილინის გოფრირებული მილების d=200მმ მოწყობა	გრძ.მ	365	
2.4	უკუმევსება ხელით ადგილობრივი გრუნტით	გ ³	18	
3	არხის გაწმენდა			
3.1	არსებული გრუნტის არხის გაწმენდა ხელით, გვერდზე გადაყრით	გ ³	92	