

## სამშენობის მოცულობების კრებისითი უწყისი

ქაღის მშენიანობის სოფელ გობრონეთის (ფორაული) სარწყავი არხის კმ0+000 - კმ0+784  
რეკონსტრუქციის სამშენობლო

№	სამშენობის დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	<b>სათაო ნაგებობის მოწყობა: კმ 0+000</b>			
1.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით	მ <sup>3</sup>	4	6ბ ჯგIII
1.2	ხრეშოვანი საგების h-10სმ მოწყობა ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	0.3	
1.3	მონოლითური ბეტონის ჭის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ <sup>3</sup>	1.14	
1.4	ურდულის ლითონის ელემენტების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი	კბ	59	
1.5	არმატურის ცხაურის მოწყობა	კბ	3	
1.6	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად) გრუნტთან შეხების ადგილებში	მ <sup>2</sup>	5	
1.7	უკუშევსება ხელით ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	2	6ბ ჯგIII
2	<b>გოფრირებული d=200 მმ მოწყობა</b>			
2.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ <sup>3</sup>	41	6ბ ჯგIII
2.2	ხრეშოვანი საგების h-10სმ მოწყობა ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	33	
2.3	პოლიეთილენის გოფრირებული მილების d=200 მმ მოწყობა	გრძ.მ	371	
2.4	უკუშევსება ხელით ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	18	
3	<b>არხის გაწმენდა-შეკეთება:</b>			
3.1	არსებული გრუნტის არხის გაწმენდა ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ <sup>3</sup>	20	
4	<b>ლითონის მილების d=325მმ მონტაჟი</b>			
4.1	არხის გაწმენდა ხელით	მ <sup>3</sup>	3	
4.2	ახალი ლითონის მილის d=325მმ მონტაჟი ხელით	გრძ.მ	7	
4.3	უკუშევსება ხელით ადგილობრივი გრუნტით	მ <sup>3</sup>	1	