

ბანმარტუპითი ბარათი

შესავალი

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ გობრონეთის (ფორაული) სარწყავი არხის კმ0+000 - კმ0+784 რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს „პროექტმშენკომპანი“ –ს მიერ აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 2015 წლის 20 ნოემბერს გაცემული დავალების საფუძველზე 2015 წლის 5 ნოემბერს გაფორმებული N272 ხელშეკრულების თანახმად დავალების შესაბამისად ადგილზე დათვალიერებით შესწავლილი იქნა არხის არსებული მდგომარეობა, არხი რთულ რელიეფურ პირობებშია განთავსებული რომლის ცალკეული მონაკვეთები მოითხოვს მილსადენებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მოწყობას შერჩეული იქნა საჭირო მასალების ზიდვის მანძილები, მოძიებული იქნა უახლოესი მოქმედი კარიერები და ბეტონის ქარხნები.

საპროექტო გადაწყვეტილება

მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება: არხი მთელ სიგრძეზე უნდა გაიწმინდოს სხვადასხვა ნარჩენებისგან, არხის დასაწყისში კკ 0+000–ზე უნდა მოეწყოს სათაო ნაგებობა, ხდება ღია არხის გარკვეულ ნაწილში 371 გრძივ მეტრზე პოლიეთილენის გოფრირებული მილების ჩაწყობა, მილების ჩაწყობის სამუშაოები ტარდება არხის გარკვეულ მონაკვეთზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხის შესაბამისად.