

სამუშაოთა მოცულობების პრებსიტი უფასისი

ქვემოთ მუნიციპალიტეტში სოფელ მოსიაშვილების (ტაკიძეები) სარწყავი არხის პმ0+000 - პმ1+421
რეკონსტრუქციის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განხ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	გამანაწილებელი აუზის მოწყობა: კმ0+866			
1.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით	მ ³	12	6ბ ჯგIII
1.2	ხრეშოვანი საგების h-10სმ მოწყობა აღგილობრივი გრუნტით	მ ³	0.3	
1.3	მონოლითური ბეტონის აუზის მოწყობა B22.5 F200 W6	მ ³	1.3	
1.4	არმატურის ცხაურის მოწყობა	კბ	6	
1.5	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად) გრუნტთან შეხების აღგილებული	მ ²	7	
1.6	უკუშევსება ხელით აღგილობრივი გრუნტით	მ ³	4	6ბ ჯგIII
2	გოფრირებული პლასტმასის დ=200 მმ მოწყობა			
2.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ ³	55	6ბ ჯგIII
2.2	ხრეშოვანი საგების h-10სმ მოწყობა აღგილობრივი გრუნტით	მ ³	37	
2.3	პოლიეთოლინის გოფრირებული მილების დ=200მმ მოწყობა	გრძ.მ	300	
2.4	უკუშევსება ხელით აღგილობრივი გრუნტით	მ ³	25	
4	არხის გაწმენდა-შეკეთება:			
4.1	არსებული გრუნტის არხის გაწმენდა ხელით, გვერდზე გადაყრით	მ ³	150	