

ბანმარტუბითი ბარათი

შესავალი

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფ.მოსიაში(მოდული) სარწყავი არხის კმ 0+000–კმ1+666 რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს „პროექტმშენკომპანი“ –ს მიერ აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 2015 წლის 5 ნოემბერს გაცემული დავალების საფუძველზე 2015 წლის 5 ნოემბერს გაფორმებული N272 ხელშეკრულების თანახმად დავალების შესაბამისად ადგილზე დათვალიერებით შესწავლილი იქნა არხის არსებული მდგომარეობა, არხი რთულ რელიეფურ პირობებშია განთავსებული რომლის ცალკეული მონაკვეთები მოითხოვს მიღსადენებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მოწყობას შერჩეული იქნა საჭირო მასალების ზიდვის მანძილები, მოძიებული იქნა უახლოესი მოქმედი კარიერები და ბეტონის ქარხნები.

საპროექტო გადაწყვეტილება

მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება: არხი მთელ სიგრძეზე უნდა გაიწმინდოს სხვადასხვა ნარჩენებისგან, არხის დასაწყისში პკ 0+000 უნდა მოეწყოს სათაო ნაგებობა 0+491–ზე ეწყობა წყალგამანაწილებელი აუზი, ღია არხის გარკვეულ მონაკვეთებში 410 გრძივ მეტრზე ეწყობა პოლიეთილენის გოფრირებული მილები. პკ 0+417 –დან პკ 0+429 –მდე მიწაში იდება ლითონის d=42მმ მილი მასში წყლის გოფრირებული მილის გატარების მიზნით, სამუშაოები ტარდება არხის გარკვეულ მონაკვეთებზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხის შესაბამისად.