

ბანმარტუბითი ბარათი

შესავალი

ქედის მუნიციპალიტეტში სოფ.მოსიაშილები(ტაკიძეები) სარწყავი არხის კმ 0+000–კმ1+421 რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს „პროექტმშენკომპანი“ –ს მიერ აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 2015 წლის 5 ნოემბერს გაცემული დავალების საფუძველზე 2015 წლის 5 ნოემბერს გაფორმებული N272 ხელშეკრულების თანახმად დავალების შესაბამისად ადგილზე დათვალიერებით შესწავლილი იქნა არხის არსებული მდგომარეობა, არხი როგორც რელიეფურ პირობებშია განთავსებული, რომლის ცალკეული მონაკვეთები მოითხოვს მიღსადენებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მოწყობას, შერჩეული იქნა საჭირო მასალების ზიდვის მანძილები, მოძიებული იქნა უახლოესი მოქმედი კარიერები და ბეტონის ქარხნები.

საპროექტო გადაწყვეტილება

მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ მიღებული იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება: არხი მთელ სიგრძეზე უნდა გაიწმინდოს სხვადასხვა ნარჩენებისგან, კკ 0+866–ზე ეწყობა წყალგამანაწილებელი აუზი, ღია არხის გარკვეულ მონაკვეთებში 300 გრძივ მეტრზე ეწყობა პოლიეთილენის გოფირებული მილები. არხის გარკვეულ მონაკვეთზე თარდება სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გამოყო ილი თანხის შესაბამისად.