

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

სოფელ სამღერეთში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. დამატებითი ინფორმაცია.
4. დანართი1, რეკვიზიტები;
5. დანართი 2, ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013-2014-2015 წლებში შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შესახებ.
6. დანართი N3. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეახებ.
7. დანართი N4. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.
8. დანართი N5. შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.
9. ნახაზები.

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ შესაბამისად. (<http://procurement.gov.ge/>)

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 240 კალენდარული დღის ვადაში.

1.1 . დაფინანსების წყარო: 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით 394530 (95%) და ადგილობრივი ბიუჯეტით 20765 (5%) (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 04 თებერვლის N175 განკარგულება).

2. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 3 (სამი) წელი, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.

3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3.3. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:

3.3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია თეთრ სიაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების 26² მუხლის მე-6 პუნქტი), რომლის მოქმედების ვადაც 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:

3.3.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოები ანაზღაურდება სრულად ამ ხელშეკრულების 3.3.2 პუნქტის გათვალისწინებით.

3.3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 3.3.1.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება:

4.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებო ღირებულების 15%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დადებითი დასკვნისა, (რომელიც წარმოდგეილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებიდან, საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 საბანკო დღის ვადაში.

4.2 მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

4.3 დადებითი დასკვნის 4.1 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში წარმოდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,1%-ის ოდენობით.

5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

6. პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე უნდა გააჩნდეს შენობის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რისთვისაც მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე შენობის სამშენებლო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების შესახებ დანართი N2-ის მიხედვით (ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 500000 ლარი. შესრულებულ სამუშაოებში იგულისხმება ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია მათი შესრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები). დანართი N2 ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით /ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში/. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები ატვირთული უნდა იქნეს ელექტრონულ სისტემაში. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შეუძლებელია ამ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა, მაშინ პრეტენდენტმა ზემოხსენებულ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (სისტემაში ატვირთოს) მის მიერ ხსენებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ფორმა N2-ები) ასლები, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ.

7. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს შესასრულებელი სამუშაოებისთვის საჭირო მანქანა-მექანიზმები. რისთვისაც უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი №3-ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

8. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დანართი N5 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი. გეგმა-გრაფიკში მითითებული სამუშაოები გაწერილი უნდა იყოს 30 დღეზე. რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

9. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ისა და მისი N1,N2,N3,N4,N5,N6 ცხრილების მიხედვით, რომლებიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). განუფასებელი დანართი N4-ისა და მისი N1,N2,N3,N4,N5,N6 ცხრილების (ხარჯთაღრიცხვის) წარმოდგენილობა ან ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის ფორმის ცვლილება გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

10. მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

11. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში საბოლოოდ დაფიქსირებული სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ისა და მისი N1,N2,N3,N4,N5,N6 ცხრილების მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია:

12.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 20%-ზე მეტი ოდენობით შემცირდება, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-21 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხელშეკრულების გაფორმებისას შემსყიდველს წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 6%-ის ოდენობით.

12.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების

13. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში.

13.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-11 მუხლის მე-2¹ პუნქტის შესაბამისად პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს დასკვნით

მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი.

13.2 ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭებამდე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს მოეთხოვება, ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დასკვნა გაცემული იქნება სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ, მაშინ პრეტენდენტმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (დასკვნის გამცემის) შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

13.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში).

13.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის დედანი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

13.5 პრეტენდენტის მიერ 13.2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

13.6 დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამო: სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა ან საჭიროების შემთხვევაში, 13.1 და 13.2 პუნქტების მოთხოვნებთან შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლის წარმოდგენილობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

14. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

14.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ ქონის შესახებ.
- გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.
- დ) ცნობა/ამონაწერი, აღსრულების ეროვნული ბიუროდან, მოვალეთა რეესტრში საწარმოს რეგისტრაციის არ არსებობის შესახებ.

14.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.
- ბ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
- გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ ქონის შესახებ.
- დ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.

15. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ; ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში - საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ზემოხსენებული წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს ოცდაათი დღისა.

16. პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები წარმოდგენილი უნდა იქნეს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის გათვალისწინებით. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს ან მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას სატენდერო კომისია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტების „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

17. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული (ნოტარიულად დამტკიცებული) თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

ტექნიკური დავალება

სოფელ სამღერეთში
ბაღის სამშენებლო სამუშაოები
№1

საბავშვო
ცხრილი

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ბრუნტის დამუშავება მიქანიზმით მი-3 კატეგორიის ბრუნტებში	მ³	140.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	36.12
	ექსკავატორი V=0,5 მ³	მ/სთ	18.20
2	ბრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე მი-3 კატეგორიის ბრუნტებში (4 %)	მ³	6.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	34.56
3	ბრუნტის უკუჩაყრა მიქანიზმით (მი-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	320.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	68.80
	ექსკავატორი	მ/სთ	41.60
4	ბრუნტის უკუჩაყრა ხელით (მი-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	8.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11.68
5	ბრუნტის შემოტანა 2 კმ. მანძილზე ავტოთვიტმცლელელებით (180X1,85)	ტ	333.00
6	ღორღის მოგზადება ლენტური საპირკველების ქვეშ, სისქით 10÷15 სმ.	მ³	12.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	42.24
	მანქანები	ლარი	12.72
	ღორღი	მ³	14.88
7	ბეტონის მოგზადება ლენტური საპირკველების ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ³	10.00

	შრომის დანახარჯი	კ/მ	13.70
	მანქანები	ლარი	2.83
	ბეტონი მ-100	მ³	10.30
	სხვა მასალები	ლარი	6.20
8	არმატურის კარკასის დამზადება და დაყენება ლენტური საძირკვლების მოსაწყობად	ტ	3.789
	შრომის დანახარჯი	კ/მ	148.53
	მანქანები	ლარი	56.08
	არმატურა AIII (3,259 ტ)	ტ	3.422
	არმატურა AI (0,53 ტ)	ტ	0.557
	სხვა მასალები	ლარი	7.58
9	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლების მოწყობა	მ³	110.00
	შრომის დანახარჯი	კ/მ	415.80
	მანქანები	ლარი	101.20
	ბეტონი მ-250	მ³	113.30
	საქაღიბი ხის მასალა	მ³	3.30
	„პოპკა“	მ³	110.00
	სხვა მასალები	ლარი	66.00
10	არმატურის კარკასის დამზადება და დაყენება გადახურვის ფილის მოსაწყობად	ტ	6.722
	შრომის დანახარჯი	კ/მ	263.50
	მანქანები	ლარი	99.49
	არმატურა AIII (6,438 ტ)	ტ	6.760
	არმატურა AI (0,284 ტ)	ტ	0.298

	სხვა მასალები	ლარი	13.44
11	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა	მ³	55.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	764.50
	მანქანები	ლარი	70.40
	„პომპა“	მ³	55.00
	ბეტონი მ-300	მ³	56.65
	საქალიბე ხის მასალა	მ³	6.38
	ელექტროდი	კბ.	137.50
	სხვა მასალები	ლარი	51.15
12	არმატურის კარკასის დამზადება და დაყენება მონოლითური სარტყელის მოსაწყობად	ტ	1.176
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	46.10
	მანქანები	ლარი	17.40
	არმატურა AIII (0,961 ტ)	ტ	1.01
	არმატურა AI (0,215 ტ)	ტ	0.23
	სხვა მასალები	ლარი	2.35
13	მონოლითური რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა	მ³	20.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	170.80
	მანქანები	ლარი	21.20
	„პომპა“	მ³	20.00
	ბეტონი მ-250	მ³	20.60
	საქალიბე ხის მასალა	მ³	1.00
	ელექტროდი	კბ.	50.00

	სხვა მასალები	ლარი	14.80
14	კედლების ამოყენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ³	218.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	732.48
	მანქანები	ლარი	200.56
	ბლოკი 39X19X19	ც	13625
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ³	34.88
	არმატურა AI	ტ	0.44
	სხვა მასალები	ლარი	34.88
15	ტიხრების ამოყენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	26.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	26.00
	მანქანები	ლარი	7.80
	ბლოკი 39X19X10	ც	325.00
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ³	2.60
	სხვა მასალები	ლარი	2.60
16	სახურავის ხის კონსტრუქციების მონტაჟი	მ³	17.80
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	423.64
	მანქანები	ლარი	37.38
	ხის მასალა	მ³	18.69
	ანთისეპტიკური პასტა	კბ.	34.89
	ტოლი	მ²	60.16
	მავთული	კბ.	77.96
	ღურსმანი	კბ.	128.16
	სხვა მასალები	ლარი	61.23

17	სახურავის ფენილის მოწყობა მეტალოკრამიტით	მ²	380.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	414.20
	მანქანები	ლარი	25.84
	მეტალოკრამიტი	მ²	418.00
	ფიცარი	მ³	5.32
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ³	0.95
	ნაჭედი	კბ.	19.00
	სხვა მასალები	ლარი	7.22
18	კენის მოწყობა სახურავზე	ბ.მ.	34.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	34.00
	მანქანები	ლარი	4.08
	კენის დეტალები	ბ.მ.	37.40
	სხვა მასალები	ლარი	3.40
19	წყალგადამყვანი ღარებისა და მილების მოწყობა	ბ.მ.	106.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	78.44
	მანქანები	ლარი	7.00
	წყალგადამყვანი ღარი (48 ბ.მ.)	ბ.მ.	52.80
	წყალგადამყვანი მილი (58 ბ.მ.)	ბ.მ.	63.80
	მუხლები	ც	14.00
	კაბრები	ც	14.00
	ჰანჭიკი	კბ.	13.57
	ნაჭედი	კბ.	11.24
	სხვა მასალები	ლარი	14.10

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	233.49
	მანქანები	ლარი	6.15
	ლამინატი	მ²	190.05
	ღრუბელი	მ²	190.05
	კლინტუსი	ბ.მ.	193.67
	სხვა მასალები	ლარი	32.94
26	იატაკების მოწყობა კერამიკული ფილებით	მ²	251.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	271.08
	მანქანები	ლარი	11.30
	კერამიკული ფილა	მ²	263.55
	წებო-ცემენტი	კბ.	1255.00
	კლინტუსი	ბ.მ.	268.57
	სხვა მასალები	ლარი	11.80
27	იატაკების მოწყობა მოზაიკური ფილებით	მ²	18.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	19.44
	მანქანები	ლარი	0.81
	მოზაიკური ფილა	მ²	18.90
	წებო-ცემენტი	კბ.	90.00
	კლინტუსი	ბ.მ.	19.26
	სხვა მასალები	ლარი	0.85
28	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით (პაფელი)	მ²	164.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	291.92
	მანქანები	ლარი	3.28

	კაფელი	მ²	172.20
	წებო-ცემენტი	კბ.	820.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.64
29	მეტალოპლასტმასის ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	მ²	66.10
30	მეტალოპლასტმასის კარებების მოწყობა	მ²	36.80
31	კარებების მოწყობა „მღვ“-ით	მ²	23.40
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	106.24
	მანქანები	ლარი	3.88
	კარების ბლოკი	მ²	23.40
	ხის მასალა	მ³	0.02
	ტოლი	მ²	20.83
	სხვა მასალები	ლარი	6.46
32	ფანჯრის რაფების მოწყობა მეტალოპლასტმასით	ბ.მ.	30.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	33.60
	მანქანები	ლარი	1.59
	ფანჯრის რაფა	ბ.მ.	31.50
	სხვა მასალები	ლარი	2.55
33	ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	ბ.მ.	33.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	33.00
	მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი	მ²	11.55
	ნაჭედი	კბ.	3.70
	სხვა მასალები	ლარი	1.32
34	შიბა და ბარე კიბეების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	13.00

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	76.83
	მანქანები	ლარი	20.67
	ბეტონი მ-250	მ ³	13.39
	საქაღიბე ხის მასალა	მ ³	0.26
	არმატურა AIII	ტ	1.30
	სხვა მასალები	ლარი	5.20
35	შიბა და გარე კიბეების მოპირკეთება კერამიკული ხაოეპიანი ფილებით	მ ²	29.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	31.32
	მანქანები	ლარი	1.31
	კერამიკული ფილა (ხაოიანი)	მ ²	30.45
	წებო-ცემენტი	კბ.	145.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.36
36	კიბის და პანდუსის მოაწირების მოწყობა	ბ.მ.	21.00
37	შიბა კედლების შელესვა ბაჟით	მ ²	1090.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1177.20
	მანქანები	ლარი	44.69
	ბაჟი	ტ	54.50
38	შიბა კედლების შელესვა ძვიშა ცემენტის ხსნარით	მ ²	164.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	177.12
	მანქანები	ლარი	6.72
	ძვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ ³	4.92
39	შეკიდული ჯერის მოწყობა პლასტმასის ფილებით	მ ²	193.00

40	შეკიდული ჯერის მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით	მ²	251.00
41	ფასადების შელესვა ძვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	524.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	487.32
	მანქანები	ლარი	13.62
	ძვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ³	15.72
42	შიბა კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	1010.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	777.70
	ბრუნტი	კბ.	75.75
	საღებავი	კბ.	184.83
	საფითხნი	კბ.	797.90
	სხვა მასალები	ლარი	16.16
43	შეკიდული ჯერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	251.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	239.96
	ბრუნტი	კბ.	22.09
	საღებავი	კბ.	53.46
	საფითხნი	კბ.	230.92
	სხვა მასალები	ლარი	4.52
44	ფასადების შეღებვა	მ²	524.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	413.96
	საღებავი	კბ.	209.60
	ბამხსნელი	კბ.	78.60
	სხვა მასალები	ლარი	10.48

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	პლასტმასის წყალსადენის მილების მონტაჟი	ბ.მ.	115.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	70.0
	მანქანები	ლარი	0.24
	პლასტმასის მილი dy=32	ბ.მ.	54.1
	პლასტმასის მილი dy=25	ბ.მ.	29.0
	პლასტმასის მილი dy=20	ბ.მ.	32.0
	სამაბრი დეტალები	კბ.	16.10
	სხვა მასალები	ლარი	17.9
2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი	ბ.მ.	86.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	50.1
	მანქანები	ლარი	39.6
	პლასტმასის მილი d=150	ბ.მ.	36.0
	პლასტმასის მილი d=100	ბ.მ.	24.0
	პლასტმასის მილი d=50	ბ.მ.	26.0
	სამაბრი დეტალები	კბ.	20.2
	სხვა მასალები	ლარი	17.9
3	უნიტაჟის დაყენება	კომპ.	9.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	27.18

	მანქანები	ლარი	1.26
	უნიტაზი	კომპ.	9.00
	სხვა მასალები	ლარი	11.88
4	ხელსაგანის დამუშავება	კომპ.	9.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	19.71
	მანქანები	ლარი	0.54
	ხელსაგანი	კომპ.	9.00
	სხვა მასალები	ლარი	2.79
5	ჭურჭლის სარეცხის დამუშავება	კომპ.	4.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10.84
	მანქანები	ლარი	0.80
	ჭურჭლის სარეცხი	კომპ.	4.00
	სხვა მასალები	ლარი	2.60
6	ტრაპის დამუშავება	კომპ.	8.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	14.80
	მანქანები	ლარი	0.24
	ტრაპი ღ=50	კომპ.	8.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.44
7	წყალგამაცხელებელის დამუშავება	კომპ.	1.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.22
	მანქანები	ლარი	0.31
	წყალგამაცხელებელი	კომპ.	1.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.20

8	წყლის სამარაგო ავზის მონტაჟი	ც	1.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	14.20
	მანქანები	ლარი	1.08
	პლასტმასის ავზი (V=1 მ ³)	ც	1.00
	ონკანი ღ=32	ც	2.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.42
9	პლასტმასის ფასონური ნაწილები (სულ)	ც	215.00
	სამკაპი d=100	ც	15.00
	სამკაპი d=100X50X100	ც	2.00
	სამკაპი d=50	ც	8.00
	მუხლი d=100	ც	4.00
	მუხლი d=50	ც	85.00
	სამკაპი d=32	ც	5.00
	სამკაპი d=25	ც	14.00
	სამკაპი d=20	ც	8.00
	მუხლი d=32	ც	8.00
	მუხლი d=25	ც	8.00
	მუხლი d=20	ც	8.00
	სხვადასხვა ფასონური ნაწილები	ც	50.00

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ბანათების ფარი, შემოყვანი ავტომატური ამომრთველი 50ა - 1 ც. სხვა ავტომატური ამომრთველი 16ა - 8ც.	კომპ.	2.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	14.48
	ბანათების ფარი	ც	2.00
	ავტომატური ამომრთველი 40ა	ც	2.00
	ავტომატური ამომრთველი 16ა	ც	12.00
	სხვა მასალები	ლარი	7.68
2	სანათების დაყენება ლუმიენსცენტური ნათურებით	ც	25.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	42.00
	სანათი ლუმიენსცენტური	ც	25.00
	ლუმიენსცენტური ნათურა 40 ვტ.	ც	50.00
	სხვა მასალები	ლარი	4.00
3	ჭერის სანათების დაყენება	ც	31.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	38.13
	სანათი	ც	31.00
	ეკონომნათურა 100 ვტ.	ც	6.00
	ეკონომნათურა 60 ვტ.	ც	27.00
	სხვა მასალები	ლარი	2.61

4	ამომრთველების მონტაჟი	ც	25.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	9.30
	ამომრთველი ერთეოლუნიანი	ც	23.00
	ამომრთველი ორეოლუნიანი	ც	3.00
	სხვა მასალები	ლარი	3.23
5	შტეფსელის როზეტების მონტაჟი	ც	13.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	5.07
	შტეფსელის როზეტი	ც	14.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.22
6	სვილენძის კარღვიანი საღენების მონტაჟი	ბ.მ.	460.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	63.94
	ელექტრო საღენი 3X2,5	ბ.მ.	473.80
	კოლოფი	ც	32.00
	სხვა მასალები	ლარი	4.60

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ბრუნტის დამუშავება მიქანიზმით წყალსადენისა და კანალიზაციის ძეგლების მოწაფობად (მე-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	150.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	38.70
	მიქანიზმი	კ/სთ	19.50
2	ბრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე მე-3 კატეგორიის ბრუნტებში	მ³	12.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	69.12
3	ქვიშის გალიშის მოწყობა პლასტმასის წყალსადენის მიღების ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ³	12.50
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	22.50
	ქვიშა (ან ლამი)	მ³	13.75
4	ქვიშის საფარის მოწყობა პლასტმასის წყალსადენის მიღების ზემოთ სისქით 10 სმ.	მ³	12.50
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	22.50
	ქვიშა (ან ლამი)	მ³	13.75
5	ქვიშის გალიშის მოწყობა პლასტმასის საკანალიზაციო მიღების ქვეშ, სისქით 15 სმ.	მ³	4.50
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.10
	ქვიშა (ან ლამი)	მ³	4.95

6	ძვირის საფარის მოწყობა პლასტმასის საკანალიზაციო მილების ზემოთ, სისქით 15 სმ.	მ³	4.50
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.10
	ძვირა (ან ლამი)	მ³	4.95
7	პლასტმასის წყალსადენის მილების ჩაწყობა ტრანშეაში	ბ.მ.	250.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	24.00
	მანქანები	ლარი	11.30
	მილი პლასტმასის დ=32	ბ.მ.	252.50
8	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა	ბ.მ.	50.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	40.30
	მილი პლასტმასის დ=150	ბ.მ.	50.00
	მილის გადასაბმელები	ც	12.50
	სხვა მასალები	ლარი	0.95
9	საკანალიზაციო ჯის მოწყობა ანაპრები კონსტრუქციებით (რბოლი, სახურავი, ფსკერი)	ც	2.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	43.80
	მანქანები	ლარი	20.40
	ჯის რბოლი	ც	2.00
	სახურავის ფილა	ც	2.00
	ფსკერის ფილა	ც	2.00
	ლუდი თუჯის	ც	2.00
	არმატურა AIII	ტ	0.032
	ბეტონი მ-200	მ³	1.074

	ასფალტბეტონის ნარევი	ტ	0.09
	ბიტუმი	ტ	0.014
	სხვა მასალები	ლარი	13.54
10	წყალგომის ჯის მოწყობა აბურით (1,0X1,0X1,0 მ.)	მ³	1.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	5.41
	მანქანები	ლარი	1.80
	ბეტონი მ-200	მ³	0.10
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ³	0.192
	აბური	ც	348.00
	ლიტონის სახურავი	ტ	0.06
	არმატურა	ტ	0.02
	ასფალტბეტონის ნარევი	ტ	0.027
	ბიტუმი	ტ	0.002
	სხვა მასალები	ლარი	0.448
11	არსებულ ქსელთან შეჭრა	შეჭრა	1.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.24
	მანქანები	ლარი	0.26
	მილი პლასტმასის	ბ.მ.	1.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.14
12	ბრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	128.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	186.88
13	წყალგომის დაყენება	ც	1.00

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ბრუნტის დამუშავება მიქანიზმით საკანალიზაციო ამოსაღები ორმოს მოწაფობად (მე-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	42.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10.84
	მიქანიზმი	კ/სთ	5.46
2	ბრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე მე-3 კატეგორიის ბრუნტებში	მ³	5.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	28.80
3	მონოლითური რკინაბეტონის საკანალიზაციო ორმოს მოწყობა	მ³	5.30
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	45.26
	მანქანები	ლარი	5.62
	ბეტონი მ-250	მ³	5.46
	არმატურა AIII, AI	ტ	0.40
	საყალიბი ხის მასალა	მ³	1.72
	ელექტროდი	კგ.	13.25
	ლუქი (ლითონის)	ც	1.01
	ღორღი	მ³	0.64
	პლასტმასის მილი დ=50	ბ.მ.	7.95
	სხვა მასალები	ლარი	3.92

4	ორმოს სახურავზე რულონური საფარის მოწყობა 2 ფენა რუბეროიდი	მ ²	8.80
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.80
	რუბეროიდი	მ ²	22.00
	ბიტუმი	კგ.	17.60
	პრაიმერი	კგ.	8.80
	სხვა მასალები	ლარი	10.56
5	ბრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	29.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	42.34
6	ზედმეტი ბრუნტის დატვირთვა ავტოთვიითმცლელებზე	მ ³	17.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	30.94
7	ზედმეტი ბრუნტის გატანა 2 კმ. მანძილზე ავტოთვიითმცლელებით	ტ	31.50

კეთილმოწყობის სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ბრუნტის დამუშავება ხელით ღობის ცოკოლის მოსაწყობად	მ ³	13.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	74.88
2	ღობის ცოკოლის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ ³	7.20
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	27.22
	მანქანები	ლარი	6.62
	ბეტონი მ-250	მ ³	7.56
	არმატურა AIII, AI	ტ	0.43
	საყალიბი ხის მასალა	მ ³	1.08
	სხვა მასალები	ლარი	4.32
3	ღობის სვეტების მოწყობა კვადრატული მილებით	ტ	0.45
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	40.50
	კვადრატული მილი	ტ	0.47
	ფურცლოვანი ფოლადი	ტ	0.032
	ელექტროდი	კბ.	4.50
	სხვა მასალები	ლარი	5.94
4	ღობის მოწყობა ჩარჩოში ჩასმული მოთუთიეზული ბადით	მ ²	132.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	132.00

	ღობის კონსტრუქცია (კუთხოვანა, მოთუთიეზული ბაღე, „კატანკა“)	მ²	132.00
	სხვა მასალები	ლარი	26.40
5	ლითონის ჭიშკრისა და კარების მოწყობა (3,5X1,6 და 1,1X1,6)	მ²	7.40
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	74.00
	ლითონის კარებები	მ²	7.40
	სხვა მასალები	ლარი	29.60
6	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (ღობის ღბარები, კარებები)	მ²	35.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	23.80
	საღებავი	კბ.	10.50
	ბამხსნელი	კბ.	1.75
7	შენობის ირგვლივ სარინერის მოწყობისათვის ბრუნვის დამუშავება ხელით	მ³	16.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	92.16
8	ღორღის მომზადება შენობის ირგვლივ სარინერის მოსაწყობად	მ³	8.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	28.16
	ღორღი	მ³	9.92
9	სარინერის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ³	8.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10.96
	მანძანები	ლარი	2.26
	ბეტონი მ-250	მ³	8.40
	სხვა მასალები	ლარი	4.96
10	ანაკრები რკინაბეტონის ბორღიშრების მოწყობა	ბ.მ.	78.00

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	86.58
	მანქანები	ლარი	0.78
	ბეტონი მ-200	მ ³	4.60
	ბორღიური (25X10)	ბ.მ.	78.00
	სხვა მასალები	ლარი	7.80
11	ბრუნტის დამუშავება ხელით ბორღიურების მოსაწყობად გზების, ბილიკებისა და გამწვანებების გასწვრივ	მ ³	2.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11.52
12	უბოში გზების, ბილიკებისა და გამწვანებების გასწვრივ ბორღიურების მოწყობა	ბ.მ.	60.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	66.60
	მანქანები	ლარი	0.60
	ბეტონი მ-200	მ ³	2.34
	ბორღიური (200X100)	ბ.მ.	60.00
	სხვა მასალები	ლარი	6.00
13	ღორღის მომზადება სამანქანო გზებისა და ბილიკების ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ ³	15.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	52.80
	ღორღი	მ ³	18.60
14	სამანქანო გზის მოწყობა მონოლითური ბეტონით, სისქით 12 სმ.	მ ³	6.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.22
	მანქანები	ლარი	1.70

	ბეტონი მ-250	მ³	6.18
	არმატურის ბადე (Ø8AII)	მ²	6.60
	სხვა მასალები	ლარი	3.72
15	ფენით სასიარულო ბილიკებზე კემზის საფარის მოწყობა (8 სმ)	მ²	120.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	72.00
	კემზა	მ³	9.60
16	ბამფვანების საფარის მოწყობა	მ²	60.00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	18.00
	სხვა მასალები	ლარი	12.00
17	სათამაშოების კომპლექტი	კომპ.	2.00

დამატებითი ინფორმაცია

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77); გამგეობის შესყიდვების განყოფილების უფროსის მ.შ - ვეფხო მესტვირიშვილი ტელ: (577 95 47 51).

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N

ქ. თეთრიწყარო ----- 2016 წელი

ერთის მხრივ **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ბესიკ წიკლაურის სახით და მეორეს მხრივ -----(შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NSPA-----) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ " (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი"-პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - N SPA----- გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს **თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა /45214100-CPV/.**
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (-----) ლარს. მათ შორის: -----
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულებამოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3 დაფინანსების წყარო: 2016 წლის სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

3. ანგარიშსწორების პირობები:

- 3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.
- 3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 3.3. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:
 - 3.3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია თეთრ სიაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების 26² მუხლის მე-6 პუნქტი), რომლის მოქმედების ვადაც 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:

3.3.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოები ანაზღაურდება სრულად ამ ხელშეკრულების 3.3.2 პუნქტის გათვალისწინებით.

3.3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებლო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 3.3.1.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება:

4.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებლო ღირებულების 15%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დადებითი დასკვნისა, (რომელიც წარმოდგეილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებიდან, საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 საბანკო დღის ვადაში.

4.2 მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

4.3 დადებითი დასკვნის 4.1 პუნქტით განსაზღვრვლ ვადაში წარმოდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებუ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,1%-ის ოდენობით.

6. მიღება - ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2016 წლის -----დან 2016 წლის ----მდე;

8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 3 (სამი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნაა არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემყიდველი უფლებამოსილია:

9.2.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

9.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ, იგი ვალდებულია ორი სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების დაწყების თარიღის შესახებ.

9.3.6. სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას (შემსყიდველთან შეთანხმებით) უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა, შემსყიდველი მიერ მითითებული ესკიზის შესაბამისად.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები.
- 10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით;
- 11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და გაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.3. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,01%-ის ოდენობით;
- 11.4. გეგმა-გრაფიკის ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და გაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 11.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 12.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთება ხელშეკრულებას.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.
- 12.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ---%-ის ოდენობის, შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო.
- 13.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი

განუყოფილი ნაწილი, მოქმედებს ----- (ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას);

13.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორი კვირის ვადაში.

14. ფორს - მაჟორი

14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს- მაჟორული გარემოებების შედეგი.

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის ----- დან და მოქმედებს 2016 წლის-----

20. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	ელექტრონული მისამართი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	საიდენტიფიკაციო კოდი	
7	მომსახურე ბანკის დასახელება	
8	ანგარიშსწორების ანგარიშის N	
9	ბანკის კოდი	

----- ბ.ა ხელმოწერა
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ინფორმაცია

საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე შენობის სამშენებლო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ.

(ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 450000 ლარი).

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს შესრულების თარიღი (წელი)	ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი)	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)	მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი	შენიშვნა

ხელმოწერა ----- ბ.ა

შენიშვნა: შესრულებული სამუშაოს დასახელების სვეტში უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მათი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

საწარმოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ.

N	სატრანსპორტო საშუალების მარკა/მოდელი	რაოდენობა (ცალი)	სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
1	2	3	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

შენიშვნა: დამატებით წარმოდგენილ იქნას (სისტემაში აიტვირთოს) ცხრილში შეყვანილი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ქონის შემთხვევაში - თოთოეული სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი, ხოლო სარგებლობის უფლებით ტრანსპორტის ქონის შემთხვევაში კი - მისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ხელმოწერა ----- ბ.ა

კრეპსიტი ხარჯთაღრიცხვა

დანართი №4

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება ლარი
1	2	3
1	სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები ცხრილი №1	
2	შიგა წყალსადენი და კანალიზაცია ცხრილი №2	
3	შიგა ელექტროტექნიკური სამუშაოები ცხრილი №3	
4	გარე წყალსადენი და კანალიზაცია ცხრილი №4	
5	საკანალიზაციო ორმო ცხრილი №5	
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები ცხრილი №6	
	ჯამი	

ხელმოწერა-----ბ.ა.

სოფელ სამღერეთში
საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები

ცხრილი №1

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მიქანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ბრუნტის დამუშავება მიქანიზმით მი-3 კატეგორიის ბრუნტებში	მ³	140.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	36.12							
	ექსკავატორი V=0,5 მ³	მ/სთ	18.20							
2	ბრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე მი-3 კატეგორიის ბრუნტებში (4 %)	მ³	6.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	34.56							
3	ბრუნტის უპუჩაჟრა მიქანიზმით (მი-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	320.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	68.80							
	ექსკავატორი	მ/სთ	41.60							
4	ბრუნტის უპუჩაჟრა ხელით (მი-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	8.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11.68							
5	ბრუნტის შემოტანა 2 კმ. მანძილზე ავტოთვიტიმცლებით (180X1,85)	ტ	333.00							
6	ღორღის მომზადება ლენტური საპირკვლების ქვეშ, სისქით 10÷15 სმ.	მ ³	12.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	42.24							
	მანძანები	ლარი	12.72							
	ღორღი	მ ³	14.88							
7	ბეტონის მომზადება ლენტური საპირკვლების ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ ³	10.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	13.70							
	მანძანები	ლარი	2.83							
	ბეტონი მ-100	მ ³	10.30							
	სხვა მასალები	ლარი	6.20							
8	არმატურის კარკასის დამზადება და დაყენება ლენტური საპირკვლების მოსაწყობად	ტ	3.789							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	148.53							
	მანძანები	ლარი	56.08							
	არმატურა AIII (3,259 ტ)	ტ	3.422							

	არმატურა AI (0,53 ტ)	ტ	0.557							
	სხვა მასალები	ღარი	7.58							
9	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლების მოწყობა	მ³	110.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	415.80							
	მანქანები	ღარი	101.20							
	ბეტონი მ-250	მ³	113.30							
	საქალაქი ხის მასალა	მ³	3.30							
	„პომპა“	მ³	110.00							
	სხვა მასალები	ღარი	66.00							
10	არმატურის კარკასის დამზადება და დაყენება გადახურვის ფილის მოსაწყობად	ტ	6.722							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	263.50							
	მანქანები	ღარი	99.49							
	არმატურა AIII (6,438 ტ)	ტ	6.760							
	არმატურა AI (0,284 ტ)	ტ	0.298							
	სხვა მასალები	ღარი	13.44							

11	მონოლითური რკინაბეტონის ბაღახურვის ფილის მოწყობა	მ³	55.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	764.50							
	მანქანები	ღარი	70.40							
	„პომპა“	მ³	55.00							
	ბეტონი მ-300	მ³	56.65							
	საჟალიბე ხის მასალა	მ³	6.38							
	ელექტროდი	კბ.	137.50							
	სხვა მასალები	ღარი	51.15							
12	არმატურის კარკასის დამზადება და დაყენება მონოლითური სარტყელის მოსაწყობად	ტ	1.176							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	46.10							
	მანქანები	ღარი	17.40							
	არმატურა AIII (0,961 ტ)	ტ	1.01							
	არმატურა AI (0,215 ტ)	ტ	0.23							
	სხვა მასალები	ღარი	2.35							
13	მონოლითური რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა	მ³	20.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	170.80							
	მანქანები	წარი	21.20							
	„პომპა“	მ³	20.00							
	ბეტონი მ-250	მ³	20.60							
	საყალიბი ხის მასალა	მ³	1.00							
	ელექტროდი	კგ.	50.00							
	სხვა მასალები	წარი	14.80							
14	კედლების ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ³	218.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	732.48							
	მანქანები	წარი	200.56							
	ბლოკი 39X19X19	ც	13625							
	ძვიშა - ცემენტის ხსარი	მ³	34.88							
	არმატურა AI	ტ	0.44							
	სხვა მასალები	წარი	34.88							
15	ტიხრების ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ²	26.00							

	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	26.00							
	მანქანები	ღარი	7.80							
	ბლოკი 39X19X10	ც	325.00							
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი	გ ³	2.60							
	სხვა მასალები	ღარი	2.60							
16	სახურავის ხის კონსტრუქციების მონტაჟი	გ ³	17.80							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	423.64							
	მანქანები	ღარი	37.38							
	ხის მასალა	გ ³	18.69							
	ანტისეპტიკური პასტა	კბ.	34.89							
	ტოლი	გ ²	60.16							
	მავთული	კბ.	77.96							
	ღურსმანი	კბ.	128.16							
	სხვა მასალები	ღარი	61.23							
17	სახურავის ფენილის მოწყობა მეტალოპრაბიტით	გ ²	380.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	414.20							
	მანქანები	წარი	25.84							
	მეტალოკრამიტი	მ²	418.00							
	ფიცარი	მ³	5.32							
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ³	0.95							
	ნაჭედი	კბ.	19.00							
	სხვა მასალები	წარი	7.22							
18	კეხის მოწყობა სახურავზე	ბ.მ.	34.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	34.00							
	მანქანები	წარი	4.08							
	კეხის დეტალები	ბ.მ.	37.40							
	სხვა მასალები	წარი	3.40							
19	წყალგადამყვანი ღარებისა და მილების მოწყობა	ბ.მ.	106.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	78.44							
	მანქანები	წარი	7.00							

	წყალგაღამყვანი ღარი (48 ბ.მ.)	ბ.მ.	52.80							
	წყალგაღამყვანი მილი (58 ბ.მ.)	ბ.მ.	63.80							
	მუხლები	ც	14.00							
	ქაბრები	ც	14.00							
	ჭანჭიკი	კბ.	13.57							
	ნაჭედი	კბ.	11.24							
	სხვა მასალები	ღარი	14.10							
20	თბოსაიზოლაციო ფენის მოწყობა	მ ²	223.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	94.78							
	მანქანები	ღარი	4.68							
	თბოსაიზოლაციო მასალა, მიწ. გაშლა	მ ²	234.15							
21	ბრუნტის შემკვრივება იატაკის ქვეშ (ლორღით)	მ ²	221.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	15.91							
	მანქანები	ღარი	2.21							
	ლორღი	მ ³	9.06							

22	ღორღის მომზადება იატაკის ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ ³	22.10							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	0.77							
	მანქანები	ღარი	0.24							
	ღორღი	მ ³	27.40							
23	ბეტონის მომზადება იატაკის ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ ³	22.10							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	64.09							
	ბეტონი მ-200	მ ³	22.76							
	არმატურის ბაფე (Ø8AIII)	მ ²	201.11							
	სხვა მასალები	ღარი	19.45							
24	ცემენტის მოჭიმვა იატაკების ქვეშ	მ ²	444.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	88.80							
	მანქანები	ღარი	6.22							
	ქვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ ³	13.54							
	სხვა მასალები	ღარი	28.24							
25	იატაკების მოწყობა ლამინატით	მ ²	181.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	233.49							
	მანქანები	ლარი	6.15							
	ლამინატი	მ²	190.05							
	ღრუბელი	მ²	190.05							
	კლინტუსი	ბ.მ.	193.67							
	სხვა მასალები	ლარი	32.94							
26	იატაკების მოწყობა კერამიკული ფილებით	მ²	251.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	271.08							
	მანქანები	ლარი	11.30							
	კერამიკული ფილა	მ²	263.55							
	წებო-ცემენტი	კბ.	1255.00							
	კლინტუსი	ბ.მ.	268.57							
	სხვა მასალები	ლარი	11.80							
27	იატაკების მოწყობა მოზაიკური ფილებით	მ²	18.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	19.44							

	მანქანები	წარი	0.81							
	მოზაიკური ფილა	მ²	18.90							
	წებო-ცემენტი	კბ.	90.00							
	პლინტუსი	ბ.მ.	19.26							
	სხვა მასალები	წარი	0.85							
28	კედლების მოპირკეთება მოჭიმული ფილებით (კაფელი)	მ²	164.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	291.92							
	მანქანები	წარი	3.28							
	კაფელი	მ²	172.20							
	წებო-ცემენტი	კბ.	820.00							
	სხვა მასალები	წარი	1.64							
29	მეტალპლასტმასის ღანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	მ²	66.10							
30	მეტალპლასტმასის კარებების მოწყობა	მ²	36.80							
31	კარებების მოწყობა „მღვ“-ით	მ²	23.40							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	106.24							

	მანძანები	წარი	3.88							
	კარების ბლოკი	მ²	23.40							
	ხის მასალა	მ³	0.02							
	ტოლი	მ²	20.83							
	სხვა მასალები	წარი	6.46							
32	ფანჯრის რაფების მოწყობა მეტალოპლასტიკით	ბ.მ.	30.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	33.60							
	მანძანები	წარი	1.59							
	ფანჯრის რაფა	ბ.მ.	31.50							
	სხვა მასალები	წარი	2.55							
33	ფანჯრებზე საცრემლებების მოწყობა მოთუთიეზული თუნუქის ფურცლით	ბ.მ.	33.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	33.00							
	მოთუთიეზული თუნუქის ფურცელი	მ²	11.55							
	ნაჭედი	კბ.	3.70							
	სხვა მასალები	წარი	1.32							

34	შიბა და ბარე კიბეების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ ³	13.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	76.83							
	მანქანები	წარი	20.67							
	ბეტონი მ-250	მ ³	13.39							
	საყალიბი ხის მასალა	მ ³	0.26							
	არმატურა AIII	ტ	1.30							
	სხვა მასალები	წარი	5.20							
35	შიბა და ბარე კიბეების მოპირკეთება კერამიკული ხაოებიანი ფილებით	მ ²	29.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	31.32							
	მანქანები	წარი	1.31							
	კერამიკული ფილა (ხაოიანი)	მ ²	30.45							
	წებო-ცემენტი	კბ.	145.00							
	სხვა მასალები	წარი	1.36							
36	კიბის და პანდუსის მოაჯირების მოწყობა	ბ.მ.	21.00							
37	შიბა კედლების შეღებვა ბაჟით	მ ²	1090.00							

	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	1177.20							
	მანქანები	ლარი	44.69							
	ბაჟი	ტ	54.50							
38	შიბა კედლების შეღებვა ძვიშა ცემენტის ხსნარით	მ ²	164.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	177.12							
	მანქანები	ლარი	6.72							
	ძვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ ³	4.92							
39	შეკიდული ჰერის მოწყობა კლასტმასის ფილებით	მ ²	193.00							
40	შეკიდული ჰერის მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით	მ ²	251.00							
41	ფასადების შეღებვა ძვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	524.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	487.32							
	მანქანები	ლარი	13.62							
	ძვიშა - ცემენტის ხსნარი	მ ³	15.72							
42	შიბა კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ ²	1010.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	777.70							

	ბრუნტი	კბ.	75.75							
	საღებავი	კბ.	184.83							
	საფითხნი	კბ.	797.90							
	სხვა მასალები	ლარი	16.16							
43	შეკიდული ჰერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ²	251.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	239.96							
	ბრუნტი	კბ.	22.09							
	საღებავი	კბ.	53.46							
	საფითხნი	კბ.	230.92							
	სხვა მასალები	ლარი	4.52							
44	ფასაღების შეღებვა	მ²	524.00							
	შრომის ღანახარჯი	კ/სთ	413.96							
	საღებავი	კბ.	209.60							
	ბამხსნელი	კბ.	78.60							
	სხვა მასალები	ლარი	10.48							
	ჯამი:									

	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	%								
	ჯამი:									
	ზედნაღები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	გეგმიური დაბრუნება	%								
	ჯამი:									
	ბაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი:									
	დღგ	18%								
	ჯამი:									

შენიშვნა;

1) ბაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია;

2) ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

შიბა წყალსადენი და კანალიზაცია

ცხრილი №2

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	პლასტმასის წყალსადენის მილების მონტაჟი	ბ.მ.	115.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	70.0							
	მანქანები	ღარი	0.24							
	პლასტმასის მილი dy=32	ბ.მ.	54.1							
	პლასტმასის მილი dy=25	ბ.მ.	29.0							
	პლასტმასის მილი dy=20	ბ.მ.	32.0							
	სამაგრი დეტალები	კბ.	16.10							
	სხვა მასალები	ღარი	17.9							
2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მონტაჟი	ბ.მ.	86.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	50.1							

	მანქანები	ლარი	39.6							
	პლასტმასის მილი d=150	ბ.მ.	36.0							
	პლასტმასის მილი d=100	ბ.მ.	24.0							
	პლასტმასის მილი d=50	ბ.მ.	26.0							
	სამაბრი დეტალები	კბ.	20.2							
	სხვა მასალები	ლარი	17.9							
3	უნიტაზის დაყენება	კომპ.	9.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	27.18							
	მანქანები	ლარი	1.26							
	უნიტაზი	კომპ.	9.00							
	სხვა მასალები	ლარი	11.88							
4	ხელსაბანის დაყენება	კომპ.	9.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	19.71							
	მანქანები	ლარი	0.54							
	ხელსაბანი	კომპ.	9.00							

	სხვა მასალები	ლარი	2.79							
5	ჭურჭლის სარეცხის დაყენება	კომპ.	4.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10.84							
	მანქანები	ლარი	0.80							
	ჭურჭლის სარეცხი	კომპ.	4.00							
	სხვა მასალები	ლარი	2.60							
6	ტრაპის დაყენება	კომპ.	8.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	14.80							
	მანქანები	ლარი	0.24							
	ტრაპი ღ=50	კომპ.	8.00							
	სხვა მასალები	ლარი	1.44							
7	წყალგამაცხელებელის დაყენება	კომპ.	1.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.22							
	მანქანები	ლარი	0.31							
	წყალგამაცხელებელი	კომპ.	1.00							

	სხვა მასალები	ღარი	0.20							
8	წყლის სამარაგო ავზის მონტაჟი	ც	1.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	14.20							
	მანქანები	ღარი	1.08							
	პლასტმასის ავზი (V=1 მ ³)	ც	1.00							
	ონკანი ღ=32	ც	2.00							
	სხვა მასალები	ღარი	0.42							
9	პლასტმასის ფასონური ნაწილები (სულ)	ც	215.00							
	სამკაპი d=100	ც	15.00							
	სამკაპი d=100X50X100	ც	2.00							
	სამკაპი d=50	ც	8.00							
	მუხლი d=100	ც	4.00							
	მუხლი d=50	ც	85.00							
	სამკაპი d=32	ც	5.00							
	სამკაპი d=25	ც	14.00							

სამკაპი d=20	ც	8.00								
მუხლი d=32	ც	8.00								
მუხლი d=25	ც	8.00								
მუხლი d=20	ც	8.00								
სხვადასხვა ფასონური ნაწილები	ც	50.00								
ჯამი:										
სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	%									
ჯამი:										
ზედნაღები ხარჯები	%									
ჯამი:										
ბეგმიური ღაბროვება	%									
ჯამი:										
ბაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									
ჯამი:										
ღღ	18%									
ჯამი:										

შენიშვნა;

1) ბაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია;

2) ზედნაღები ხარჯებისა და ბეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იქონიეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

შიგა ელექტროტექნიკური სამუშაოები

ცხრილი №3

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელშასი		სამშენებლო მამანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ბანათების ფარი, შემომყვანი ავტომატური ამომრთველი 50ა - 1 ც. სახაზო ავტომატური ამომრთველი 16ა - 8ც.	კომპ.	2.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	14.48							
	ბანათების ფარი	ც	2.00							
	ავტომატური ამომრთველი 40ა	ც	2.00							
	ავტომატური ამომრთველი 16ა	ც	12.00							
	სხვა მასალები	ლარი	7.68							
2	სანათების დაყენება ლუმიწესცენტური ნათურებით	ც	25.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	42.00							
	სანათი ლუმიწესცენტური	ც	25.00							
	ლუმიწესცენტური ნათურა 40 ვტ.	ც	50.00							

	სხვა მასალები	ლარი	4.00							
3	ჭერის სანათების დაყენება	ც	31.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	38.13							
	სანათი	ც	31.00							
	ეკონომნათურა 100 ვტ.	ც	6.00							
	ეკონომნათურა 60 ვტ.	ც	27.00							
	სხვა მასალები	ლარი	2.61							
4	ამომრთველების მონტაჟი	ც	25.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	9.30							
	ამომრთველი ერთპოლუსიანი	ც	23.00							
	ამომრთველი ორპოლუსიანი	ც	3.00							
	სხვა მასალები	ლარი	3.23							
5	შტეფსელის როზეტების მონტაჟი	ც	13.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	5.07							

	შტეფსელის როზეტი	ც	14.00							
	სხვა მასალები	ლარი	1.22							
6	სპილენძის კარლვიანი საღებავის მონტაჟი	ბ.მ.	460.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	63.94							
	ელექტრო საღებო 3X2,5	ბ.მ.	473.80							
	კოლოვი	ც	32.00							
	სხვა მასალები	ლარი	4.60							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	%								
	ჯამი:									
	ზედნაღები ხარჯები (ხელფასიდან)	%								
	ჯამი:									
	გეგმიური დაბრუნება	%								
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი:									
	დღგ	18%								
	ჯამი:									

შენიშვნა:

1) გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია:

2) ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

ბარე წყალსადენი და კანალიზაცია

ცხრილი №4

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელშასი		სამშენებლო მიქანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ბრუნტის დამუშავება მიქანიზმით წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელების მოწოდებად (მე-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	150.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	38.70							
	მიქანიზმი	კ/სთ	19.50							
2	ბრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნორმულამდე მე-3 კატეგორიის ბრუნტებში	მ³	12.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	69.12							
3	ძვირის ბაღის მოწყობა პლასტიკის წყალსადენის მიწების ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ³	12.50							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	22.50							
	ძვირა (ან ლამი)	მ³	13.75							

4	ქვიშის საფარის მოწყობა პლასტმასის წყალსადენის მიღების ზემოთ სისძით 10 სმ.	გ³	12.50							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	22.50							
	ქვიშა (ან ლამი)	გ³	13.75							
5	ქვიშის ბაღიშის მოწყობა პლასტმასის საკანალიზაციო მიღების ქვეშ, სისძით 15 სმ.	გ³	4.50							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.10							
	ქვიშა (ან ლამი)	გ³	4.95							
6	ქვიშის საფარის მოწყობა პლასტმასის საკანალიზაციო მიღების ზემოთ, სისძით 15 სმ.	გ³	4.50							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.10							
	ქვიშა (ან ლამი)	გ³	4.95							
7	პლასტმასის წყალსადენის მიღების ჩაწყობა ტრანშეაში	ბ.მ.	250.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	24.00							
	მანქანები	ლარი	11.30							
	მიღი პლასტმასის დ=32	ბ.მ.	252.50							
8	პლასტმასის საკანალიზაციო მიღების მოწყობა	ბ.მ.	50.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	40.30							

	მილი პლასტმასის დ=150	ბ.მ.	50.00							
	მილის გადასაბმელები	ც	12.50							
	სხვა მასალები	ლარი	0.95							
9	საკანალიზაციო ჰის მოწყობა ანაპრები კონსტრუქციებით (რბოლი, სახურავი, ფსკერი)	ც	2.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	43.80							
	მანქანები	ლარი	20.40							
	ჰის რბოლი	ც	2.00							
	სახურავის ფილა	ც	2.00							
	ფსკერის ფილა	ც	2.00							
	ლუმი თუჯის	ც	2.00							
	არმატურა AIII	ტ	0.032							
	ბეტონი მ-200	მ³	1.074							
	ასფალტბეტონის ნარევი	ტ	0.09							
	ბიტუმი	ტ	0.014							
	სხვა მასალები	ლარი	13.54							
10	წყალგზომის ჰის მოწყობა აბურით (1,0X1,0X1,0 მ.)	მ³	1.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	5.41							
	მანქანები	ღარი	1.80							
	გეტონი მ-200	მ ³	0.10							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0.192							
	აბური	ც	348.00							
	ლითონის სახურავი	ტ	0.06							
	არმატურა	ტ	0.02							
	ასფალტბეტონის ნარევი	ტ	0.027							
	ბიტუმი	ტ	0.002							
	სხვა მასალები	ღარი	0.448							

11	არსებულ ქველთან შეჭრა	შეჭრა	1.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1.24							
	მანქანები	ლარი	0.26							
	მილი პლასტმასის	ბ.მ.	1.00							
	სხვა მასალები	ლარი	0.14							
12	ბრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ ³	128.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	186.88							
13	წყალგომის დაყენება	ც	1.00							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებებიდან)	%								
	ჯამი:									
	ზედნაღები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	გეგმიური დაბრუნება	%								
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი:									
	დღგ	18%								
	ჯამი:									

შენიშვნა:

1) გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია:

2) ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

საკანალიზაციო ორმო

ცხრილი №5

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელშასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ბრუნტის დამუშავება მექანიზმით საკანალიზაციო ამოსაღები ორმოს მოსაწყობად (მე-3 კატეგორიის ბრუნტი)	მ³	42.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10.84							
	მექანიზმი	კ/სთ	5.46							
2	ბრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე მე-3 კატეგორიის ბრუნტებში	მ³	5.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	28.80							
3	მონოლითური რკინაბეტონის საკანალიზაციო ორმოს მოწყობა	მ³	5.30							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	45.26							
	მანქანები	ღარი	5.62							

	ბეტონი მ-250	მ³	5.46							
	არმატურა AIII, AI	ტ	0.40							
	საყალიბი ხის მასალა	მ³	1.72							
	ელექტროდი	კბ.	13.25							
	ღუპი (ლითონის)	ც	1.01							
	ღორღი	მ³	0.64							
	კლასტმასის მილი დ=50	ბ.მ.	7.95							
	სხვა მასალები	ლარი	3.92							
4	ორმოს სახურავზე რულონური საფარის მოწყობა 2 ფენა რუბეროიდი	მ²	8.80							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.80							
	რუბეროიდი	მ²	22.00							
	ბიტუმი	კბ.	17.60							
	პრაიმერი	კბ.	8.80							
	სხვა მასალები	ლარი	10.56							
5	ბრუნების უკუჩაყრა ხელით	მ³	29.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	42.34							
6	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტიმცლელებზე	მ³	17.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	30.94							
7	ზედმეტი გრუნტის გატანა 2 კმ. მანძილზე ავტოთვიტიმცლელებით	ტ	31.50							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	%								
	ჯამი:									
	ზედნაღები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	გეგმიური დაბრუნება	%								
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი:									
	ღღბ	18%								
	ჯამი:									

შენიშვნა;

1) გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია;

2) ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იქონიეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

კეთილმოწყობის სამუშაოები

ცხრილი №6

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ბრუნების დამუშავება ხელით ღობის ცოკოლის მოსაწყობად	მ³	13.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	74.88							
2	ღობის ცოკოლის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	7.20							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	27.22							
	მანქანები	ლარი	6.62							
	ბეტონი მ-250	მ³	7.56							
	არმატურა AIII, AI	ტ	0.43							
	საყალიბი ხის მასალა	მ³	1.08							
	სხვა მასალები	ლარი	4.32							

3	ღობის სვეტების მოწყობა კვადრატული მილებით	ტ	0.45							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	40.50							
	კვადრატული მილი	ტ	0.47							
	ფურცლოვანი ფოლადი	ტ	0.032							
	ელექტროდი	კგ.	4.50							
	სხვა მასალები	ლარი	5.94							
4	ღობის მოწყობა ჩარჩოში ჩასმული მოთუთიეზული ბადით	მ²	132.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	132.00							
	ღობის კონსტრუქცია (კუთხოვანა, მოთუთიეზული ბადე, „კატანკა“)	მ²	132.00							
	სხვა მასალები	ლარი	26.40							
5	ლითონის ჭიშკრისა და კარების მოწყობა (3,5X1,6 და 1,1X1,6)	მ²	7.40							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	74.00							
	ლითონის კარებები	მ²	7.40							
	სხვა მასალები	ლარი	29.60							

6	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (ღობის ღბარები, კარებები)	მ ²	35.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	23.80							
	საღებავი	კგ.	10.50							
	ბამხსნელი	კგ.	1.75							
7	შენობის ირგვლივ სარინერის მოწყობისათვის ბრუნვის დამუშავება ხელით	მ ³	16.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	92.16							
8	ღორღის მომზადება შენობის ირგვლივ სარინერის მოსაწყობად	მ ³	8.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	28.16							
	ღორღი	მ ³	9.92							
9	სარინერის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ ³	8.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	10.96							
	მანქანები	ღარი	2.26							
	ბეტონი მ-250	მ ³	8.40							
	სხვა მასალები	ღარი	4.96							

10	ანაკრები რკინაბეტონის ბორღიშრების მოწყობა	ბ.მ.	78.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	86.58							
	მანქანები	ლარი	0.78							
	ბეტონი მ-200	მ ³	4.60							
	ბორღიშრი (25X10)	ბ.მ.	78.00							
	სხვა მასალები	ლარი	7.80							
11	ბრუნტის დამუშავება ხელით ბორღიშრების მოსაწყობად გზების, ბილიკებისა და გამწვანებების გასწვრივ	მ ³	2.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11.52							
12	უბოში გზების, ბილიკებისა და გამწვანებების გასწვრივ ბორღიშრების მოწყობა	ბ.მ.	60.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	66.60							
	მანქანები	ლარი	0.60							
	ბეტონი მ-200	მ ³	2.34							
	ბორღიშრი (200X100)	ბ.მ.	60.00							

	სხვა მასალები	ლარი	6.00							
13	ღორღის მომზადება სამანქანო გზებისა და ბილიკების ქვეშ, სისქით 10 სმ.	მ ³	15.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	52.80							
	ღორღი	მ ³	18.60							
14	სამანქანო გზის მოწყობა მონოლითური ბეტონით, სისქით 12 სმ.	მ ³	6.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	8.22							
	მანქანები	ლარი	1.70							
	ბეტონი მ-250	მ ³	6.18							
	არმატურის ბაღე (Ø8AI)	მ ²	6.60							
	სხვა მასალები	ლარი	3.72							
15	ფენით სასიარულო ბილიკებზე კემზის საფარის მოწყობა (8 სმ)	მ ²	120.00							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	72.00							
	კემზა	მ ³	9.60							
16	გამწვანების საფარის მოწყობა	მ ²	60.00							

	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	18.00							
	სხვა მასალები	ლარი	12.00							
17	სათამაშოების კომპლექტი	კომპ.	2.00							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	%								
	ჯამი:									
	ზედნაღები ხარჯები	%								
	ჯამი:									
	გეგმიური დაბრუნება	%								
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი:									
	დღგ	18%								
	ჯამი:									

შენიშვნა;

1) გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია;

2) ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა-----ბ.ა.

დანართი №5

გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	1-30 დღე																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

პრეტენდენტი ორგანიზაცია (ხელმოწერა————ბ.ა.)