

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

ქ. ოზურგეთი, წმ. გიორგის ქუჩის მეორე შესახვევში ბეტონის საფარის მოწყობა

სიგრძე 190, სიგანე 4მ

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნები
1.	2.	3.	4.	5.
1.	არსებული გრუნტის მოხსნა დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ ³ დატვირთვა ა/ თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 1.0 კმ-ზე	მ ³	190	
2.	საფუძვლის მოწყობა ღორღით ფრ (0÷40) სისქით 15 სმ, დატკეპნის კოეფიციენტის კ-1,26 გათვალისწინებით, ზიდვის მანძილი 10 კმ	მ ³	144	
3.	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-25, W6, F-200	მ ³	152	
4.	მავთულბადე უჯრით 20x20 სმ, მონ. ბეტონის სავალი ნაწილის ქვეშ Φ8AIII	ტ	7,1	
5.	ბეტონის სავალი ნაწილების სექციების (5-5 მეტრი) განივი ნაკერების შევსება ბიტუმის მასტიკით	კგ	44	
6.	გვერდულების გამაგრება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით 1-1-მეტრი დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით, ზიდვის მანძილი 10 კმ	მ ³	45	
7.	არსებული გრუნტის კიუვეტების გაწმენდა ხელით	მ ³	85	

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

ქ. ოზურგეთი, იმედაშვილის ქუჩის კრიტიკულ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

სიგრძე-130 მ, სიგანე 4 მეტრი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნები
1.	2.	3.	4.	5.
1.	არსებული გრუნტის მოხსნა დამუშავება ექსკავატორით V-0.65 მ ³ დატვირთვა ა/ თვითმცლელელებზე და გატანა ნაყარში 1.0 კმ-ზე	მ ³	135	
2.	საფუძვლის მოწყობა ღორღით ფრ (0÷40) სისქით 15 სმ, დატკეპნის კოეფიციენტის კ-1,26 გათვალისწინებით, ზიდვის მანძილი 10 კმ	მ ³	98	
3.	სავალი ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-25, W6, F-200	მ ³	104	
4.	მავთულბადე უჯრით 20x20 სმ, მონ. ბეტონის სავალი ნაწილის ქვეშ Φ8AIII	ტ	5.1	
5.	ბეტონის სავალი ნაწილების სექციების (5-5 მეტრი) განივი ნაკერების შევსება ბიტუმის მასტიკით	კგ	30	
6.	გვერდულების გამაგრება ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით 1-1-მეტრი დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით, ზიდვის მანძილი 10 კმ	მ ³	65	
7.	არსებული გრუნტის კიუვეტის გაწმენდა ხელით	მ ³	35	