

სოფ. მეღეში, ლილი ჯანოთელის ყანის ღობის ბასწვრივ გაბიონის კონსტრუქციის მოწყობა

ხარჯთახრიცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015წლის III კვარტლის ფასებში

№	პრემიუმის, გამხმარი, სახარჯო, ნორმების, განმარტების №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	სამართი ღირებულება, ლარებში
1	2	3	4	5	6	7
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ ³	48,0		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ ³	48,0		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრდით	მ ³	60,0		
4	სრუ 2015-III კვ 7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	40,0		
5	სრუ 2015-III კვ 7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	60,0		
6	სრუ 2015-III კვ 7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	125,0		
7	ენდაგ 1960 13-15	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ ³	180,0		
8	1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ ³	192,0		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			%			
სულ			ლარი			
დ. ღ. გ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%			
ჯ ა მ ი			ლარი			

სოფ. მელეში მდ. ცხენისწყლის არსებული გაბიონიდან, მდინარის საფინანსო მოწყობის მიმართულებით დამცავი გაბიონის მოწყობა

ხარჯთახრიცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015 წლის III კვარტლის ფასებში

№	პროექტის, გამგებანი, სახელის, ნომრის, განმარტის და სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განმარტება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	სამართლი ღირებულება ლარებში
1	2	3	4	5	6	7
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწირებით	მ ³	24,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ ³	2,40		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვების მოწყობა ქვაყრილით	მ ³	30,00		
4	სრუ 2015-III კვ გვ7, პ5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	20,00		
5	სრუ 2015-III კვ გვ7, პ6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	30,00		
6	სრუ 2015-III კვ გვ7, პ28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	62,48		
7	ენდაგ 1960 13-15	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ ³	90,00		
8	1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ ³	96,00		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			%			
სულ			ლარი			
დ. ღ. გ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%			
ჯ ა მ ი			ლარი			

სოფ. ჩიხარეშში მდ. ცხენისწყალის მარჯვენა სანაპიროზე გულადი ონიანის სახლთან,
შერდის პირში დამცავი ბაბიონების მოწყობა

ხარჯთახრიცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015 წლის III კვარტლის ფასებში

№	პრემისურანტის, გამსხვიმებული სახარჯთაღრ. ნორმების, განფასების და სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	საერთო ღირებულება, ლარებში
1	2	3	4	5	6	7
ბაბიონის კონსტრუქცია №1						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	57,60		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ³	5,80		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	მ³	72,00		
4	სრფ 2015-III კვ 7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	48,00		
5	სრფ 2015-III კვ 7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	72,00		
6	სრფ 2015-III კვ 7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	149,95		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ³	216,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ³	230,40		
ბაბიონის კონსტრუქცია №2						
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	12,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ³	1,20		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვაყრილით	მ³	15,00		
4	სრფ 2015-III კვ 7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	10,00		
5	სრფ 2015-III კვ 7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	15,00		
6	სრფ 2015-III კვ 7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	31,24		
7	ენდაგ 1960	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ³	45,00		
8	13-15 1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ³	48,00		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			%			
სულ			ლარი			
დ. ღ. გ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%			
ჯ ა მ ი			ლარი			

სოფ. ტანაში ხიდის გაბიონის კონსტრუქციების მოწყობა

ხარჯთახრიცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015 წლის III კვარტლის ფასებში

№	პროექტის, განმარტებული სახარჯთაღრ. ნომრის, განვსაზღვრ. სხვატა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განოიწილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	სამოთო ღირებულება, ლარებში
1	2	3	4	5	6	7
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ ³	18,00		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ ³	2,00		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვსაგები ფენის მოწოლა ქვაყრილით	მ ³	18,00		
4	სრფ 2015-III კვ 7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	18,00		
5	სრფ 2015-III კვ 7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	18,00		
6	სრფ 2015-III კვ 7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მავთული დ-2,2 მმ	კგ	43,63		
7	ენდაგ 1960 13-15	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ ³	63,00		
8	1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ ³	85,80		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			%			
სულ			ლარი			
დ. ღ. გ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%			
ჯ ა მ ი			ლარი			

სოფ. მილე მდ. ცხენისწყლი, მარჯვენა სანაპირო, ოთარ შურცელიანის სახლის წინ
გაბიონის მოწყობა

ხარჯთახრიცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი
შედგენილია: 2015 წლის III კვარტლის ფასებში

№	პროექტის, განხორციელებული სამუშაოების, ნორმების და სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განოცხადება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	სამართო ღირებულება, ლარებში
1	2	3	4	5	6	7
1	1-11-15	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებული წესით, ადგილზე მოსწორებით	მ³	38,0		
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით, შემდგომში ადგილზე მოსწორებით.	მ³	3,8		
3	1-123-8	გაბიონისთვის ქვების მოწყობა ქვაყრილით	მ³	45,0		
4	სრვ 2015-III კვ 7, პ.5	გაბიონის ყუთი ზომით 1,5X1,0X1,0	ცალი	25,0		
5	სრვ 2015-III კვ 7, პ.6	გაბიონის ყუთი ზომით 2,0X1,0X1,0	ცალი	38,0		
6	სრვ 2015-III კვ 7, პ.28	გაბიონის შესაკრავი მათეული დ-2,2 მმ	კგ	78,8		
7	ენდაგ 1960 13-15	ფლეთილი ქვა გაბიონის შესავსება	მ³	113,5		
8	1-11-14 ტ.ნ.პ.114	გაბიონისუკანა სივრცის შევსება ადგილობრივი გრუნტით	მ³	144,0		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები და ხარჯები			%			
სულ			ლარი			
დ. ღ. გ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%			
ჯ ა მ ი			ლარი			