

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების
№ 510; (12,30x65,10m)

№	აღწერილობა	განზომი ლება	რაოდენ ობა	მატერიალი (ლარი)		ხელფასი (ლარი)		ორანსპორტი (ლარი)		სულ
				ერთ.ფას ი	ჯამი	ერთ.ფას ი	ჯამი	ერთ.ფას ი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კიბის მარშის სხევნის დაშლა (2,70x3,20xh=1,60m)x2	კუბ./მეტ რი	27.65							
2	პარაკეტის დაშლა ტუფით სისქით 40 სმ	კუბ./მეტ რი	8.50							
3	ვენტილაციის შახტის ამოყვანა ბლოკით 20x40x10 sm	კუბ./მეტ რი	16.10							
4	ვენტილაციის შახტის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ./მეტრ ი	168.00							
5	ვენტილაციის შახტის შეღებვა კირისა ხსნარით	კვ./მეტრ ი	168.00							
6	გათბობის დაშლა წოლანის დარგვისთვის	კვ./მეტრ ი	141.00							
7	ნახერგების გახერგვა დაბმისთვის	ცალი	92.00							
8	მაშურღატის მოწყობა კვეთით 10/10 სმ რუბეროიდის იზოლაციის და არმატურით დ=6 მმ	გრძ./მეტ რი	151.00							
9	წოლანის მოწყობა კვეთით 8/10 სმ არმატურით დ=6 მმ	გრძ./მეტ რი	137.00							
10	ხის დეტალის მოწყობა C1; C2; (ნივნივა, დგარი, კოჭი, შემკრავი, --,--)	კუბ./მეტ რი	23.31							
11	დეტალის გამაგრება სახელურით	ცალი	196.00							
12	ფიცრის მოღარტყვის მოწყობა სისქით 4 სმ	კვ./მეტრ ი	125.00							
13	მოღარტყვის მოწყობა გამჭრიახით 45 სმ კვეთით 4/5 სმ	კვ./მეტრ ი	708.00							
14	სასმენი ფანჯრების მოწყობა	ცალი	3.00							
15	ყავარჯენის მომზადება	ცალი	310.00							

16	ღარების მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან 0,45 მმ	გრძ./მეტრი	154.80							
17	წაღების მომზადება წყალწაყვანი მილისთვის	ცალი	140.00							
18	ძაბრის მომზადება და ფარდულება მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	ცალი	10.00							
19	წყალწაყვანი მილის მომზადება და ფარდულება მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	გრძ./მეტრი	100.00							
20	ვინტილაციის შახტის ჩაჩის მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ./მეტრი	32.00							
21	სასმენი ფანჯრების დამუშავება მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ./მეტრი	21.00							
22	ვინტილაციის შახტის შეტაკების დამუშავება მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ./მეტრი	37.80							
23	სახურავის მოწყობა მოთუთიავებული პროფნასტილით 1,15x6 მ სისქით 0,5 მმ თვითგაჭრში	კვ./მეტრი	708.00							
24	თავხის მოწყობა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	გრძ./მეტრი	89.40							
25	ფრანტონის გამოკერვა მოთუთიავებული ფირფიტისაგან	კვ./მეტრი	4.20							
26	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვითმცლელით 5 კმ-მდე მანძილზე	ტონნა	4.00							
27	ამწის სამუშაო სამშენებლო ნაგავის გატანისთვის	მანქსთ	16.00							
	ჯამი									
	ზედნადების ხარჯები %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	დღ.გ. 18%									
	სულ									

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----ბ.ა