

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი



ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის ოქტომბრის სტიქიის შედეგად
დაზარალებული მოსახლეობისათვის საყრდენი კედლებისა და მოაჯირების
მოწყობის სამუშაოების

სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV კოდი -45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო
სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

2016 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან (საგადასახადოდან) ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

2.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

2.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

- ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).
- ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.
- გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ვრცელდება სუბკონტრაქტორებზეც (მათი არსებობის შემთხვევაში).

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია

3.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები:

3.1.1 სამშენებლო ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პროექტის აღწერილობა: სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 78 984 (სამოცდათვრამეტი ათას ცხრაასოთხმოცდაოთხი) ლარს. შესყიდვის ობიექტია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საყრდენი კედლისა და მოაჯირის მოწყობის სამუშაოები.

3.2 სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:

3.2.1 სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შესაბამისი სერტიფიკატები სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებულ მასალებსა და მოწყობილობებზე (მათი არსებობის შემთხვევაში). შემსყიდველს უფლება აქვს დამატებით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შესაბამისი სერტიფიკატი;

3.2.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

3.2.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

3.2.4 სამუშაოების სრული ჩამონათვალი და მოცულობა იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ის სახით;

3.2.5 სატენდერო წინადადების ფასის გაანგარიშებისას პრეტენდენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი: პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვაში გაანგარიშებული უნდა იყოს „გაუთვალისწინებული ხარჯები“ 3%-ის ოდენობით. ასევე უნდა გაითვალისწინოს მშენებლობის მიმდინარეობის სეზონურობა და წინასწარ გათვალისწინებული დანახარჯი, რაც გამოწვეული იქნება სამშენებლო სამუშაოების ნაღველიან პერიოდში წარმოებასთან.

3.2.6 თუკი, დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა, სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის დააფიქსირა 20%-ზე მეტი სხვაობა (რაც გულისხმობს პროექტით გათვალისწინებული მასალებისა და მოწყობილობების საბაზრო ღირებულებისაგან მკვეთრად განსხვავებული ღირებულების წარმოდგენას), ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად მასალებისა და მოწყობილობების მიწოდების შესაძლებლობა. სატენდერო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა ასევე უნდა უზრუნველყოს წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის ჩატარება სსიპ „ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა. აღნიშნული დასაბუთების და/ან ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3.2.7 ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში, შემოთავაზებული მასალის შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით დაუშვებელია.

3.2.8 პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

3.3 სამუშაოს მიწოდების ვადები დაპირობები

3.3.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადაში და დაასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ოთხ თვეში.

3.3.2 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაცია სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად. შენიშვნა: „ეტაპი“- იგულისხმება სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა ქვემოთ მოცემული ეტაპების მიხედვით. მიმწოდებელმა გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს ობიექტისთვის გათვალისწინებული ოთხი თვის ჩათვლით.

გამარჯვებული ორგანიზაცია ღებულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

- I ეტაპი-2 (ორი) თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;
- II ეტაპი-2 (ორი) თვე. არანაკლებ სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა;

თუ კონკრეტული ეტაპის შესრულების დროს გამარჯვებული ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება გადააჭარბებს ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულებას, აღნიშნული თანხა გამარჯვებულ ორგანიზაციას ჩაეთვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებაში.

4. პრეტენდენტმა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა

4.1 რეკვიზიტები დანართი №1-ის მიხედვით;

4.2 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №4-ის შესაბამისად; მიმწოდებლის მიერ ხარჯთაღრიცხვის წარმოადგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს მის დისკვალიფიკაციას;

4.3 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი, სატენდერო დოკუმენტაციის 3.3 პუნქტის 3.3.2 ქვეპუნქტის თანახმად; (კონკრეტული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით);

4.4 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ბეტონის საყრდენი კედლის, გაბიონების მოწყობის, ხიდების მშენებლობის) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 100 000 ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი №3-ის შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი ხარჯთაღრიცხვ(ებ)ით, სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები, შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2. ფორმა N2-ის ნაცვლად შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნას სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტი (გადახდის სერთიფიკატი, ანგარიშფაქტურა)). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

შენიშვნა: დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს ელექტრონულ სისტემაში ფასთან ერთად, პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის ხელწერითა და ბეჭდით დადასტურებული.

5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

5.1 ანგარიშსწორების პირობა:

5.1.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

5.1.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 20%-ს.

5.1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2, ფორმა #3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.1.4 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

5.1.5 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

5.2 გაწეულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 24 (ოცდაოთხი) თვე სამუშაოების დასრულების დღიდან.

5.3. პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

5.3.1 მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

5.3.2 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

5.3.3 მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის დაკისრების პირობები:

ა) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს არ დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. (ვადაგადაცილებული დღეები ითვლება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის შემდეგ). თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 5%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ბ) იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი ყოველი ეტაპის შესრულების ვადას გადააცილებს შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ეტაპის ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

გ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ის ოდენობით.

5.3.4 თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი პირგასამტეხლოს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, შემსყიდველი უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა მიმწოდებლისთვის ასანაზღაურებელი თანხიდან.

5.3.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის 6.1.3 ქვეპუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

5.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

5.4.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5.4.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

5.4.2.1 მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

5.4.2.2 თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

5.4.2.3 შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის გაფრთხილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

5.4.2.4 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტი) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირა ვალდებულების დროულად შესრულებას;

5.5 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:

5.5.1. შესყიდვი ობიექტის მიღება-ჩაბარება ხდება შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ის წარმოდგენის შემდეგ.

5.5.2. სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაპის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.6. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-6 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, მის. ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №23, ტელ: 0422 259327 მადონა სამნიძე.

7. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.

ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის-უნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

1. რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. თხილნარი,
მოქალაქე საშა ცეცხლაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 16 958 ლარი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	არსებული დაზიანებული საყრდენი კედლის დაშლა და სამშენებლო ნაგავის გატანა		
1	არსებული დაზიანებული საყრდენი დაშლა ბეტონის ბლოკებად (სექციებად)	კუბ.მ	40,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*7,3*0,3	კაც.სთ	100,74
	სხვა მანქანები	ლარი	1,48
2	დაშლილი ბეტონის ბლოკების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ავტომწეს გამოყენებით	კუბ.მ	40,00
	შრომითი დანახარჯი	კუბ.მ	40,00
	ავტომწეს	მანქ.სთ	10,00
3	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება 5,0 კმ. მანძილზე	ტონა	88,00
	ტრანსპორტირება 3,0 კმ. მანძილზე	ტონა	88,00
	გაბიონი 3-10 გრძ.მ		
1	ჩამონაყარი გრუნტის ექსკავატორით დამუშავება გაბიონის ძირის ღონებზე, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,10
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,36
2	გაბიონისათვის ღორღის საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	13,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,25
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,94
3	გაბიონის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	3,30
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	7,82
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	16,300
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	59,23
	ღორღი	კუბ.მ	19,89
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,16
5	ღორღის ფენა-ფენა დატეკუნა პნეუმოსატკეპნით	მ ³	16,300
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.112	კაც.სთ	2,1
	პნემატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	1,777
6	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 100x100x100 სმ (1 ცალი 10.0 კგ)	ცალი	30
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	30,00
	100x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრედით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	30,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	6,00

7	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 150x100x100 სმ (1 ცალი 13.2 კგ)	ცალი	10
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	10,00
	150x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრედით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	10,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	3,00
8	გაბიონის კალათის შევსება ქვით	კუბ.მ	45,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*3.19 3	კაც.სთ	165,24
	გაბიონის ქვა	კუბ.მ	45,00
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	4,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	6,26
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა გაბიონის უკანა უბეში ექსკავატორით, ჩაშრის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	16,80
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,32
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,22
	გაბიონი4-10 გრმ.მ		
1	ჩამონაყარი გრუნტის ექსკავატორით დამუშავება გაბიონის ძირის ღონემდე, ჩაშრის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	6,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,12
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,47
2	გაბიონისათვის ღორღის საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება თხრილში ექსკავატორით, ჩაშრის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	13,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,25
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,94
3	გაბიონის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	3,30
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	7,82
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	16,300
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	59,23
	ღორღი	კუბ.მ	19,89
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,16
5	ღორღის ფენა-ფენა დატკეპნა პნეუმოსატკეპნით	მ ³	16,300
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.112	კაც.სთ	2,1
	პნემატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	1,777
6	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 100x100x100 სმ (1 ცალი 10.0 კგ)	ცალი	40
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	40,00
	100x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრედით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	40,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	8,00
7	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 150x100x100 სმ (1 ცალი 13.2 კგ)	ცალი	20
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	20,00
	150x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრედით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	20,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	6,00
8	გაბიონის კალათის შევსება ქვით	კუბ.მ	70,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*3.19 3	კაც.სთ	257,04
	გაბიონის ქვა	კუბ.მ	70,00

9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბმ	4,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	5,57
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა გაბიონის უკანა უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბმ	18,80
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,36
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,36

**2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. თხილნარი (აგარა),
მოქალაქე ეთერ ასამზაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 10 671 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	გაბიონი3-17 გრძ.მ		
1	ჩამონაყარი გრუნტის ექსკავატორით დამუშავება გაბიონის ძირის ღონემდე, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	8,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,16
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,62
2	გაბიონისათვის ღორღის საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	22,10
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,42
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,60
3	გაბიონის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	5,61
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	13,29
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	27,710
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	100,70
	ღორღი	კუბ.მ	33,81
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,28
5	ღორღის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ ³	27,710
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.112	კაც.სთ	3,6
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	3,020
6	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 100x100x100 სმ (1 ცალი 10.0 კგ)	ცალი	51
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	51,00
	100x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრედით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	51,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	10,20
7	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 150x100x100 სმ (1 ცალი 13.2 კგ)	ცალი	17
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	17,00
	150x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრედით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	17,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	5,10
8	გაბიონის კალათის შევსება ქვით	კუბ.მ	76,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*3.19 3	კაც.სთ	280,91
	გაბიონის ქვა	კუბ.მ	76,50
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	7,65
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	10,64

10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა გაბიონის უკანა უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბმ	28,56
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,54
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	2,07

**3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. თხილნარი (აგარა),
მოქალაქე შაქრო მექუტიძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 1 468 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	ტანზომილებების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	<i>შემონაკირწყლის მოწყობა-50 კვ.მ</i>		
1	შემონაკირწყლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	11,85
2	გრუნტის გადატანა 50 მეტრ მანძილზე	კუბ.მ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21*1,5	კაც.სთ	10,44
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	18,17
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	6,10
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,05
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ ³	5,00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,6
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,545
5	მონოლითური ბეტონის წყალამრიდი შემონაკირწყლის მოწყობა B-10 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,37	კაც.სთ	7,88
	მანქანები 1,15*0,283	ლარი	1,63
	ბეტონი B-10	კუბ.მ	5,10
	ფარი ყალიბის =25 მმ	კვ.მ	4,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	3,10

**4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. თხილნარი (მურმანეთი),
მოქალაქე სიმონ მიქელაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 4 861 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	ტანზომილებების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	<i>საყრდენი კედელი 2- 12 გრძ.მ</i>		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბმ	21,60
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,41
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,57

2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	4,80
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	11,37
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	5,400
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	19,62
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	6,59
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,05
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	კვ	5,400
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,6
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,589
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	10,80
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	104,825
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	13,662
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	10,962
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	19,872
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0,459
	ჭანჭიკი სამშენებელი	ტნ	0,024
	ელექტროდი	კგ	10,800
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4,968
6	არმატურა	ტნ	0,206
	არმატურა	ტნ	0,208
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,619
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,826
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	4,8
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	3,22
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,03
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	4,80
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,00
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	2,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	9,72
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	2,93
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	2,98
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,05
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	5,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	7,51
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და სარყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	21,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,40
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,52

**5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. თხილნარი (მუქმანეთი),
მოქალაქე სულიკო მიქელაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 17 735 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4
	საყრდენი კედელი 3- 15გრძ.მ		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბმ	37,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,71
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	2,72
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	7,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	17,77
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	14,250
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	51,78
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	17,39
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,14
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნეუმოსატკეპნით	მ ³	14,250
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1,6
	პნეუმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	1,553
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	31,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	305,739
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	39,848
	ბეტონი B-20	კუბმ	31,973
	ფარი ცალიბის	კვ.მ	57,960
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბმ	1,339
	ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,069
	ელექტროდი	მმ	31,500
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	14,490
6	არმატურა	ტნ	1,200
	არმატურა	ტნ	1,212
	საჭრელი ქვები	ცალი	3,600
	საქსოვი მავთული	ცალი	4,800
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	3,0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	2,01
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,02
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	3,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,62
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	9,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	36,43
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	10,97
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	11,16
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,18

9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	7,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	10,44
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და საყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩაშრის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	37,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,71
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	2,72
	საყრდენი კედელი 1,5- 10 გრძ.მ		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩაშრის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	15,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,29
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,09
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	4,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	9,48
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	2,700
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	9,81
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	3,29
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,03
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მკ	2,700
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,3
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,294
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	6,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	58,236
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	7,590
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	6,090
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	11,040
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0,255
	ჭანჭიკი სამშენებლი	ტნ	0,013
	ელექტროდი	კგ	6,000
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2,760
6	არმატურა	ტნ	0,155
	არმატურა	ტნ	0,157
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,465
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,620
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	3,5
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	2,35
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,02
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	3,50
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,73
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	2,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	8,10
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	2,44
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	2,48
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,04
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	6,96

10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და საყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბმ	14,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,27
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,02

6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ოშბოლო,
მოქალაქე სალიხ ბალაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 11 508 ლარი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	საყრდენი კედელი 3-5 გრძ.მ		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბმ	12,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,24
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,91
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	2,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	5,92
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	4,750
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	17,26
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	5,80
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,05
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	გ³	4,750
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,5
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,518
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	10,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	101,913
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	13,283
	ბეტონი B-20	კუბმ	10,658
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	19,320
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბმ	0,446
	ჭანჭიკი სამშენებელი	ტნ	0,023
	ელექტროდი	კგ	10,500
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4,830
6	არმატურა	ტნ	0,400
	არმატურა	ტნ	0,404
	საჭრელი ქვები	ცალი	1,200
	საქსოვი მავთული	ცალი	1,600
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	3,0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	2,01
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,02
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	3,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,62
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	1,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	4,05

	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	1,22
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	1,24
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,02
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	2,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	3,48
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და საყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	12,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,24
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,91
	საყრდენი კედელი2- 5 გრძ.მ		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	8,25
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,16
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,60
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	2,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	4,74
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	2,250
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	8,18
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	2,75
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,02
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ³	2,250
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,3
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,245
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	4,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	43,677
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	5,693
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	4,568
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	8,280
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0,191
	ჭანჭიკი სამშენებელი	ტნ	0,010
	ელექტროდი	კგ	4,500
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2,070
6	არმატურა	ტნ	0,086
	არმატურა	ტნ	0,087
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,258
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,344
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	2,0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	1,34
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,01
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	2,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,42
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	1,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	4,05
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	1,22
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	1,24
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,02
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	2,25
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	3,13

10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და სარყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბმ	8,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,15
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,58
	საყრდენი კედელი 1,5-5 გრძ.მ		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბმ	6,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,11
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,44
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	1,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	3,55
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	1,350
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	4,91
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1,65
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,01
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნეუმოსატკეპნით	გ³	1,350
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,2
	პნემატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,147
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	3,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	29,118
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	3,795
	ბეტონი B-20	კუბმ	3,045
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	5,520
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბმ	0,128
	ჭანჭიკი სამშენებელი	ტნ	0,007
	ელექტროდი	კგ	3,000
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,380
6	არმატურა	ტნ	0,078
	არმატურა	ტნ	0,078
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,233
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,310
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	1,8
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	1,17
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,01
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	1,75
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,36
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	1,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	4,05
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	1,22
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	1,24
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,02
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	2,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	3,48
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და სარყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბმ	5,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,10
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,36
	სანიაღვრე სისტემა (დ-400 ლითონის მილი-13 გრძ.მ)		
1	გრუნტის დამუშავება და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბმ	12,50

	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,24
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,91
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	2,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	4,74
3	სანიაღვრე ფოლადის მილის მონტაჟი Φ426*8 მმ	გრძ.მ	13,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,879	კაც.სთ	13,14
	მანქანები 1,15*0,513	ლარი	7,67
	ფოლადის მილი Φ426x8 მმ	გრძ.მ	13,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,92
4	ლითონის მილის იზოლაცია ბითუმ-რეზინის მასტიკით	გრძ.მ	13,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,226	კაც.სთ	3,38
	მანქანები 1,15*0,307	ლარი	4,59
	მასტიკა ბითუმ-რეზინოვანი	კგ	57,07
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,33
5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	1,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	1,39
6	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა სანიაღვრე მილზე და საყრდენი კედლების უბეებში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	13,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,26
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,98

**7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭარნალი,
მოქალაქე მიხეილ ფუტყარაძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 1 922 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	საყრდენი კედელი 1- 12 გრძ.მ		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	14,40
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,27
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,05
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	3,60
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	8,53
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	2,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	8,72
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	2,93
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,02
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	გ³	2,40
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,3
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,262
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	3,60

	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	34,942
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	4,554
	ბეტონი B-20	კუბმ	3,654
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	6,624
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბმ	0,153
	ჭანჭიკი სამშენებელი	ტნ	0,008
	ელექტროდი	კგ	3,600
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,656
6	არმატურა	ტნ	0,084
	არმატურა	ტნ	0,085
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,252
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,336
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	2,4
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	1,61
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,01
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	2,40
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,50
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	2,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	9,72
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	2,93
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	2,98
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,05
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	4,80
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	6,68
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და საყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	13,20
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,25
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,96

**8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭარნალი,
მოქალაქე ქუჩა ფერსელიძე
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 3 316 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	<i>საყრდენი კედელი 1- 10 გრძ.მ</i>		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	12,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,23

	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,87
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	3,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	7,11
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	2,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	7,27
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	2,44
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,02
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოტკეპნით	მ ³	2,00
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,2
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,218
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	3,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	29,118
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	3,795
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	3,045
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	5,520
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0,128
	ჭანჭიკი სამშენებლო	ტნ	0,007
	ელექტროდი	კგ	3,000
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,380
6	არმატურა	ტნ	0,070
	არმატურა	ტნ	0,071
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,210
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,280
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	2,0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	1,34
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,01
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	2,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,42
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	2,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	8,10
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	2,44
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	2,48
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,04
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	4,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	5,57
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და საყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩაძრის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	11,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,21
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,80
	არსებული საყრდენი კედლის გაძლიერება (სვეტების მოწყობა საძირკველთან ერთად)		

1	არსებული საყრდენი კედლის გასაძლიერების მიზნით სვეტებისათვის საძირკვლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება, უკუჩაყრა ზედმეტი გრუნტის აღვილზე მოსწორებით.	კუბ.მ	2,0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	5,34
2	მონოლითური რკბეტონის წერტილოვანი საძირკვლისა და სვეტების მოწყობა B20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	2,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,3	კაც.სთ	38,2
	მანქანები 1,15*3,36	ლარი	9,66
	ბეტონი B20	კუბ.მ	2,54
	ფარი ყალიბის =25 მმ	კვმ	6,05
	ფიცარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0,16
	ელექტროდი	ტნ	0,0038
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,50
3	არმატურის ნაკეთობა	ტნ	0,300
	არმატურა	ტნ	0,303
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,900
	საქსოვი მავთული	ცალი	1,200
4	საყრდენ კედელში არსებული ზერელების გასუფთავება და სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	5,0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583*2	კაც.სთ	6,71
	მანქანები 1,15*0,0046*2	ლარი	0,05
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	5,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,04

**9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭარნალი,
მოქალაქე იუსუფ აკვაზბა
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 4 588 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4
	გაბიონი 2-9 გრძ.მ		
1	ჩამონაყარი გრუნტის ექსკავატორით დამუშავება გაბიონის ძირის ღონემდე, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	3,60
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,07
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,26
2	გაბიონისათვის ღორღის საფუძვლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	10,80
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,21
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,78
3	გაბიონის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	2,70
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	6,40
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	10,125
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	36,79
	ღორღი	კუბ.მ	12,35
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,10

5	ლორდის ფენა-ფენა ღატკეპნა პნეუმოსატკეპნით	გ³	10,125
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.112	კაც.სთ	1,3
	პნეუმატური ღამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	1,104
6	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 100x100x100 სმ (1 ცალი 10.0 კგ)	ცალი	9
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	9,00
	100x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრდით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	9,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	1,80
7	გაბიონის კალათის მონტაჟი ზომით – 150x100x100 სმ (1 ცალი 13.2 კგ)	ცალი	9
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	9,00
	150x100x100 სმ გაბიონის კალათა უჯრდით 8*10 სმ. მოთუთიებული მავრთულით 2.7 მმ	ცალი	9,00
	სამონტაჟო მავრთული 2.2 მმ	კგ	2,70
8	გაბიონის კალათის შევსება ქვით	კუბ.მ	22,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*3.193	კაც.სთ	82,62
	გაბიონის ქვა	კუბ.მ	22,50
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	3,60
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	5,01
10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა გაბიონის უკანა უბეში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	13,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,26
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	0,98
	შემონაკირწყლის მოწყობა-44 კვ.მ		
1	შემონაკირწყლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	4,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	10,42
2	გრუნტის გადატანა და უკუჩაყრა ხელით გაბიონის უკან	კუბ.მ	4,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21*1,5	კაც.სთ	9,18
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	4,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	15,99
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	5,37
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,04
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა ღატკეპნა პნეუმოსატკეპნით	გ³	4,40
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,5
	პნეუმატური ღამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,480
5	მონოლითური ბეტონის წყალამრიდი შემონაკირწყლის მოწყობა B-10 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	4,40
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,37	კაც.სთ	6,93
	მანქანები 1,15*0,283	ლარი	1,43
	ბეტონი B-10	კუბ.მ	4,49
	ფარი ყალიბის =25 მმ	კვ.მ	3,52
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2,73

**10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭარნალი,
მოქალაქე სევერიან აკვაზბა
ზღვრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 5 957 ლარი**

№	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	საპროექტო მონაცემი
1	2	3	4
	<i>საყრდენი კედელი 1,5- 15 გრძ.მ</i>		
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულში და თხრილში ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	22,50
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,43
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,63
2	საყრდენი კედლის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	6,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	14,21
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	4,050
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	14,72
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	4,94
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,04
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ³	4,050
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,5
	პნევმატური დატკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,441
5	საყრდენი კედლის მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლისა და საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ	9,00
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	87,354
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	11,385
	ბეტონი B-20	კუბ.მ	9,135
	ფარი ყალიბის	კვ.მ	16,560
	ფიცარი წიწკოვანი	კუბ.მ	0,383
	ჭანჭიკი სამშენებელი	ტნ	0,020
	ელექტროდი	კმ	9,000
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4,140
6	არმატურა	ტნ	0,233
	არმატურა	ტნ	0,235
	საჭრელი ქვები	ცალი	0,698
	საქსოვი მავთული	ცალი	0,930
7	საყრდენ კედელში სადრენაჟო პლასტმასის მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	3,0
	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	2,01
	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,02
	პლასტმასის მილი დ-100 მმ.	გრძ.მ	3,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,62
8	საყრდენი კედლის უკან მსხვილკენჭოვანი ღორღის ფენის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ	5,25
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3.52	კაც.სთ	21,25
	მანქანები 1,15*1.06	ლარი	6,40
	მსხვილკენჭოვანი ღორღი	კუბ.მ	6,51
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,11
9	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	7,50
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	10,44

10	ადგილზე არსებული გრუნტის უკუჩაყრა საძირკველში და საყრდენი კედლის უბეში ექსკავატორით, ჩაძირის ტევადობით 0.5 კუბ.მ	კუბ.მ	21,00
	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0,40
	ექსკავატორი 0.5 კუბ.მ	მანქ.სთ	1,52
	ბეტონის ღია არხის მოწყობა-29 გრძ.მ (მათ შორის 8,0 მეტრი ლითონის ცხაურით)		
1	ღია არხის მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	7,25
	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	17,18
2	არხის ფუძის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ბალიშის მოწყობა	კუბ.მ	1,450
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	5,27
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ	1,77
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,01
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენა-ფენა დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	მ ³	1,450
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0,2
	პნევმატური დამტკეპნი (16.51+1.5)	მანქ.სთ	0,158
4	მონოლითური ბეტონის ღია არხის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით კედლის და ძირის სისქეებით 10 სმ. (შიდა ზომებით 20*25 სმ)	კუბ.მ	2,60
	შრომითი დანახარჯი 1,15*8,44	კაც.სთ	25,236
	მანქანები 1.15*1,1	ლარი	3,289
	ბეტონი B-15	კუბ.მ	2,65
	ფარი ყალიბის =25 მმ	კვ.მ	4,78
	ფიცარი წიწვოვანი =40 მმ	კუბ.მ	0,11
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,20
5	არხის მოწყობის შემდეგ გრუნტის უკუჩაყრა ხელით არხის ფერდობსა და საყრდენი კედლის უკან	კუბ.მ	7,25
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21*1,5	კაც.სთ	15,13
6	სანიაღვრე არხზე ლითონის ცხაურების მოწყობა	გრძ.მ	8
	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	8
	ლითონის ცხაურა	გრძ.მ	8,00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4,00

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
..				
	ჯამი 2013 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2014 წელი			
1				
2				
..				
	ჯამი 2015 წელი			

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----- ბ.ა