


მონოლითური საკანალიზაციო ჭის არმირების სქემატური ნახაზი







შენიშვნა: ვერტიკალური არმატურები განთავსდეს ბიჯით 200 მმ
ჰორიზონტალური არმატურები განთავსდეს ბიჯით 200 მმ
საკანალიზაციო თუჯის ლუკი ჩარჩოთი დამონტაჟდეს
ჭის დაბეტონების დროს
ჰორიზონტალური არმატურების შეკირაპირება
მოხდეს გადადებით და შედუღებით სიგრძით 150 მმ

მასალათა ამონაკრები: 1 ჭაზე H=1მ

მონოლითური ფილის მოწყობა		
ბეტონი ბ25	----------	0.4 მ3
არმატურა დ 14	----------	19 ბრძ/მ
მონოლითური ჭის მოწყობა		
ბეტონი ბ25	----------	0.45 მ3
არმატურა დ 14	----------	29.5 ბრძ/მ

პროგრამით აღნიშვნები

ობიექტის დასახელება

ობიექტის მისამართი
ქ. ბათუმი

პროექტირება:
შ.პ.ს. „ხობი 2005"
ს/კ 244685131
ქ. ხობი, ბერიას ქ. №7

არქიტექტორი	ა. გაღელია	
მტ.ინჟინერი	ლ. კვიკვინია	
დირექტორი	ს. დოლბაია	

სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		