

ბანსახორციელებელი სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ღირებუბა
1	2	3	4	5	6
1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1.1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	0,200	-	-
2. მიწის ვაკისი					
2.1	არსებული ვაკისიდან გათიხონებული გრუნტის (ვარცლის) მოხსნა მექანიზმებით კსაშ-15 სმ-ზე, დატვირთვა თვითმცვლელზე და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	150,00		-
2.2	არსებული ვაკისის მოშანდაკება მექანიზირებული წესით, ზედაპირის პროფილირებით	მ ²	1 100,00		-
2.3	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით h _{საშ} -5 სმ	მ ³	55,00		-
3. საგზაო სამოსი					
3.1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული (0-40 მმ) ღორღით h-10 სმ	მ ²	1 040,00		-
3.2	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,6 ლ/მ ²)	ტ	0,60		-
3.3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ღორღოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	1 000,00		-
3.4	თხევადი ბიტუმის მოხსნა (0,3 ლ/მ ²)	ტ	0,30		-
3.5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარც. მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-4 სმ	მ ²	1 000,00		-
3.6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	60,00		-
4. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა					
4.1	ადგილობრივი და ეზოში შესასვლელების მოწყობა	ც	5,00		-
-	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ხელით და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	4,20		-
-	არსებული მიწების გაწმენდა ხელით გამონატანი გრუნტებისაგან, დატვირთვა და ტრანსპ. ნაყარში	მ ³	3,10		-
-	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით h-10 სმ	მ ²	65,00		-
-	თხევადი ბიტუმის მოხსნა	კბ	40,00		-
-	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“, მარკა II, h-5 სმ	მ ²	62,00		-
	ჯამი				